



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26.02-785/23 03.2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД – ГР. СОФИЯ и УМБАЛ „СВ. МАРИНА” ЕАД – ГР. ВАРНА”, ГРУПИРАНИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОТГОВОР на поставени въпроси относно: Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в „СБАЛ по Онкология” ЕАД – гр. София и УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна”, групирани в две обособени позиции, открита с Решение № РД-17-108/24.01.2012 г..

Във връзка с горечитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси по **обособена позиция № 1:** „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология” ЕАД – гр. София”;

Въпрос 1:

В документацията за участие в процедурата, към глава 7-VI. Съдържание на офертата, т. 19 е записано: „Единичните цени в КСС, следва да се формират на база Анализ на цените по ресурси по № според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК). Моля, да се разясни, как се очаква да бъде направено ценообразуването за позициите на СМР, които не фигурират в номенклатурата на цитираните от Вас нормативни документи. Също така да се разясни и за тези СМР, които са от номенклатурата, но анализите по УСН, ТНС или СЕК не съответстват на съвременната технология и материали, които се използват в момента.

Отговор на въпрос 1:

Анализите на цените за позициите на СМР, които не фигурират в номенклатурата по УСН, ТНС или СЕК се разработват съгласно методологията и изискванията на Оперативната програма. Необходимо е да се съставят специфични анализи според достигнатите индивидуална производителност и разходни норми на материалите, съгласно указанията за изпълнение.

Въпрос 2:

При условие, че участникът в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 представя „Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия на участника, издадено не по - рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура - оригинал, в размер не по малък от 3 000 000 (три млн.) лв.”, като /минимално/ ниво за доказване на икономическите и финансови възможности с цел осигуряване на ритмичност по време на изпълнението, необходимо ли е и от страна на предвидените подизпълнители да се представя също „Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия”, чийто размер е съобразен с дела на тяхното участие;

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

Отговор на въпрос 2:

При условие, че участникът по обособена позиция №1 представя „Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия на участника, издадено не по - рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура - оригинал, в размер не по малък от 3 000 000 (три млн.) лв." и покрива изискуемия минимум от 3 000 000 лв., **не се изисква** от страна на предвидените подизпълнители да се представя също „Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия", чийто размер е съобразен с дела на тяхното участие.

Въпрос 3:

В документацията за участие в процедурата, към глава 3 „Пълно описание на предмета на поръчката", т. 3.1.1.1.15 е записано, че „е предвиден монтаж на фотоволтаична система 32 kW върху покрива на пристройката" и т. 3.1.1.1.2 – Покрив -,„се изпълнява горно осветление и стъклопакет с вградени фотоволтаични елементи". В количествените сметки по отделните части не е заложена фотоволтаична система. Моля изяснете дали става въпрос за една или повече фотоволтаични системи и следва ли те да бъдат оферирани? Ако следва да бъдат оферирани, как да бъдат включени в Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка? Предвидената/-ите фотоволтаична/и система/системи, свързани ли са с доставката на фотоволтаична система по обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване, обявена с решение РД-17-110 от 24.02.2012 г. на Министерство на здравеопазването и ако отговорът е да, по какъв начин?

Отговор на въпрос 3:

Да предвидената фотоволтаична система е свързана с доставката на фотоволтаична система по обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване, обявена с решение РД-17-110 от 24.02.2012 г. на Министерство на здравеопазването, като комплексна доставка, като изпълнява едновременно множество функции чрез иновативна фотофолтаична технология. Компонентите на системата имат всички задължителни характеристики на конвенционалните елементи на остъклен покрив. Детайлите на носещата конструкция трябва да са съобразени с изискванията на компонентите на фотоволтаичната система и ще бъдат разработени след определяне на доставката и техническите условия в работния проект предмет на друга обществена поръчка.

Въпрос 4:

Във връзка с Ваш отговор на поставен от участник въпрос №4 в писмо с Ваш изх. № 26-00-423/13.03.2012 г. уведомявате участниците, че позиции 40 и 41 от Приложение Б2 в „Раздел Г ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ" не се оферират. В такъв случай моля, уточнете дали в т. 3.1 от тръжната документация: „Предмет на поръчката" отпадат позиции:

- 3.1.1.2. - ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ - външни връзки и БКТП;
- 3.1.1.2. - Работно проектиране по време на строителството, в частта: Проекти за БКТП и външно ел. захранване;
- Във връзка с оферирането на позиции 42 и 43 от Приложение Б2 в „Раздел Г. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ" моля да ни информирате избран ли е предварително от Вас доставчик и ако е да моля, да ни информирате;

Отговор на въпрос 4:

По този е отговорено с писмо изх. № 26.00.423/13.03.2012 г. и текста е част от цялостното описание на обекта.

Във връзка с питането относно позиции 42 и 43 , не е избран предварително доставчик.

Въпрос 5:

Моля, да бъдем информирани - допуска ли се използване на шпилки и връзки при изпълнение на първи такт от кофражните работи за линейните ускорители;

Отговор на въпрос 5:

Изпълнението на защитните стоманобетонени бункери от баритбетон трябва да осигурява необходимата радиационна защита, като не се допускат отвори, шупли и пукнатини. Степента и достатъчността на защитата ще се определи съобразно изискванията и параметрите на конкретните машини и съоръжения, както и необходимите детайли за свързването им с общите инсталации на сградата. Технологиите на изпълнение ще се определи с доставчика на машините и по отношение на сроковете за доставка на отделните елементи на машините. Детайлите в т.ч. и технологичните ще се разработят в работния проект предмет на допълнителна разработка и друга обществена поръчка.

Въпрос 6:

В предоставената тръжна документация към подобект: Пристройка Лъчетерапевтичен комплекс и подобект: Осигуряване на достъпен маршрут от съществуващата сграда до пристройката - "Лъчетерапевтичен комплекс", вкл. за хората с увреждания, съгл. Наредба 4 от 01.07.2009г. липсват спецификация на дограмата, растер на окачената фасада, детайл на остъклен таван и детайл за декоративни дървени решетки. В тази връзка моля, да ни бъдат предоставени, както и зададени всички необходими изисквания към тях;

Отговор на въпрос 6:

Окачените фасади и покривното горно осветление са показани в чертежите. Техническите изисквания са описани в количествената сметка. Всички детайли ще се разработят в работния проект предмет на друга обществена поръчка.

Въпрос 7:

Моля, да бъде предоставен липсващия детайл за изпълнение на фасадни парапети (ПОДОБЕКТ:ПРИСТРОЙКА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС, част TV, т.77 от КС);

Отговор на въпрос 7:

Окачените фасади и покривното горно осветление са показани в чертежите. Техническите изисквания са описани в количествената сметка. Всички детайли ще се разработят в работния проект предмет на друга обществена поръчка.

Въпрос 8:

Предвидените в проектната документация към ПОДОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС стълбищни парапети липсват като позиция в количествената сметка. Моля изяснете следва ли те да бъдат оферирани? Ако следва да бъдат оферирани, как да бъдат включени в Приложение Б2: Количествено -стойностна сметка?

Отговор на въпрос 8:

Всички парапети са специфицирани в позиция 77 част Б –Архитектура на подобект I „Лъчетерапевтичен комплекс“. Детайлите ще се разработят в работния проект предмет на друга обществена поръчка.

Въпрос 9:

Относно „Доставка и монтаж на безфугова синтетична настилка - антибактериална, пожароустойчива" моля, да се изясни:

- > Дебелина на настилка;
- > Клас на износоустойчивост;
- > Електропроводима или не;
- > Импрегнирана или не.

Отговор на въпрос 9:

Доставката на безфуговата антибактериална и противопожарна синтетична настилка трябва да съответства на вида на строежа, медицинските стандарти и изисквания към настилките и общото строително и технологично решение на комплекса, изискванията на НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, а именно:

- По клас натоварване съгласно EN 685 клас 43
- По износоустойчивост съгласно EN 660 – 2 и EN 13845 група T;
- По пожароустойчивост съгласно EN 13501-1 клас Bfl s1 > 8kW/m²;
- Антистатично съгласно EN 1815 и 1081 < 2kV Ant. ;
- По степен на нехлъзгавост тип “Safety” (нехлъзгащи), съгласно EN 13845 клас ESf, съгласно EN 13893- клас DS и съгласно DIN 51130 клас R10;
- Хомогенна с дебелина 2мм.;

Въпрос 10:

По отношение на хидроизолационния материал:

- > Моля, изяснете вида на битумната мембрана - SBS или APP;
- > В чертеж MYSCAN_20111103_0003 на разрезите на топлата връзка се предвижда хидроизолация с обща дебелина 2 см, а в Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка, позиции 17 и 19 към част V. изолационни работи, предвиждат „Полагане рулонна хидроизолация по под и

покривна плоча - 2 пласта с дебелина 5 мм". Моля, конкретизирайте общата дебелина на изолационния пласт,

> В Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка Б. Част: АРХИТЕКТУРНА -позиция 135 е записано „Мембрана - 90 мм" - Моля, потвърдете дебелината на мембраната и ако е „да" уточнете вида и броя на пластове;

> За позиции 130 и 131 „Рулонна хидроизолация 6 мм"от Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка Б. Част: АРХИТЕКТУРНА да се потвърди дебелината на мембраната и уточни теглото в кг/м²;

Отговор на въпрос 10:

По отношение вида на хидроизолациите – АРР

Позиции 17 и 19 към част V – 2 пласта с дебелина по 5мм.

За позиции 130 и 131 дебелините са както е описанието в поз.130 и 131 - 6 мм, като за пласта с посипка теглото е 5 кг/м².

За позиция 135 – броя и видовете са уточнени в следващите позиции и детайла в част „Паркоустройство и благоустройство“

Въпрос 11:

Относно изготвяне на офертата по част „ОВК":

> На чертежите е добавено с химикал, че са необходими противопожарни клапи, но не са заложени в количествената сметка. Моля изяснете следва ли те да бъдат оферирани? Ако следва да бъдат оферирани, как да бъдат включени в Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка?

> В проектната документация са предвидени водоохлаждащ агрегат и климатични камери на директно изпарение. В КС липсват. Моля изяснете следва ли те да бъдат оферирани? Ако следва да бъдат оферирани, как да бъдат включени в Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка?

> В КС предвидените климатизатори са описани като „Инверторни тела за висок степен монтаж" - позиция 1 от Г. Част: ОВК ИНСТАЛАЦИИ - Климатизиране "СТ и МРТ", а на чертежите са посочени, като касетъчен тип. Моля потвърдете типа на телата.

Отговор на въпрос 11:

Показаните в чертежите агрегати и елементи следва да бъдат разбити и оферирани като количества, единични цени и крайни суми в съответствие с приложените към документацията за участие чертежи. Подточка 3: В подточка Г. Климатизиране на "СТ и МРТ" климатиците са касетъчен тип и като такива са описани в КС. Цитираните от Вас "Инверторни тела за висок степен монтаж" са за климатизация на топлата връзка и представляват отделна подточка Д. от КС. И двата вида следва да се оферират на съответните им места.

Въпрос 12:

Има несъответствие между приложение Б2: Количествено - стойностна сметка - част: В. ЗАЩИТНО И УКРЕПИТЕЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПРИ БУНКЕРИ и дендрологичната ведомост. Броят на растителността по видове - широколистни, иглолистни дървета, храсти (в КС не фигурират иглолистни храсти, докато в дендрологичната ведомост има такива под №№ 15 и 16) не съвпада. Широколистните и иглолистните дървета по КС са повече и не става ясно точното разпределение по размер на балата. Включените в т.2.4. иглолистни дървета с бала 15-265 бр. съвпадат ли с 265 бр. по точки 15 и 16 на Дендрологичната ведомост - съответно 35 и 230 бр., които обаче са иглолистни храсти, каквито липсват в КС?;

Отговор на въпрос 12:

- В т. 1 Разпределението е както следва, (включва следните номера съответстващи на номерата от Дендрологичната ведомост):

т.1.1 бала 60л. - № 3- 1бр., 4- 32бр., 5- 45бр., 20- 1бр.

т.1.2 бала 40л. - № 1- 25бр., 2- 28бр., 22- 1бр., 30- 1бр, 31- 4бр.

т.1..3 бала 30л. - № 8- 26бр., 26- 11бр.

- В т. 2 Разпределението е както следва (включва следните номера съответстващи на номерата от Дендрологичната ведомост):

т.2.1 бала 60л. - № 24-2 бр.

т.2.2 бала 40л. - № 24- 15 бр., №25-5 бр.

т.2.3 бала 30л. - №17- 50бр.

т.2.4. бала 15л. съответства на 265 бр. иглолистни храсти с номера №15-35бр. и №16- 230бр.

- В т. 3 Разпределението е както следва (включва следните номера съответстващи на номерата от Дендрологичната ведомост):

№6-75 бр., №7- 65бр., №9-270бр., №10- 150бр., №11- 495бр., №12- 125бр., №13- 55бр., №18- 175бр., №19- 300бр., №21- 65бр., №23- 32бр., №27- 10бр., № 28- 30бр., № 29- 10бр., № 32- 360бр., № 33- 14бр., №35- 175бр., №36- 65бр., №38- 34бр. № 37- 283бр.

Въпрос 13:

Моля, да ни бъде предоставен липсващия детайл за остойността на позиция № 141 - Растителна среда /по детайл/ към част VI. Покривни изолации - б./Лъчетерапевтичен комплекс - бункери от приложение Б2: Количествено - стойностна сметка и да се поясни упоменатото в обяснителната записка Приложение № 1, касаещо покривната градина съвпада ли със същия детайл?;

Отговор на въпрос 13:

Както е видно от предоставената документация за участие, Приложение № 1, е детайла касаещ защитното покривно озеленяване. Растителната среда – торопочвената смес ще се уточни при работния проект, в зависимост от съществуващия на място хумус.

Въпрос 14:

За част XIII. Асансьорна уредба, поз. 1 моля, уточнете товароподемността и скоростта на движение на асансьора.

Отговор на въпрос 14:

Част XIII. Асансьорна уредба, поз. 1 трябва да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЯ, Чл. 50. ал.1,2 из, в съответствие с БДС EN 81-70 и EN 81-1A3 по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 94 от 2001 г.). с товароподемност 800 кг със скорост 0,5 м/сек за болнични асансьори.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Взложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011г./

