



### 3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА (ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП)

#### 3.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД - ГР. СОФИЯ И УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ ЕАД – ВАРНА”, ГРУПИРАНИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:**

##### 3.1.1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 с предмет: „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София”

###### 3.1.1.1. Строителство на подобекти:

###### 3.1.1.1.1. Подобект 1 – Пристройка Лъчетерапевтичен комплекс

###### 3.1.1.1.1.1. СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Изпълнява се временното строителство и организация на строителната площадка съгласно План за Безопасност и здраве. Подготвя се строителната площадка за започване на изкопните работи. Одобряват се актуализирани разрешения за депа за извозване на земни маси и строителни отпадъци. Изпълнява се временното хранене на строежа с ел. енергия и вода. Изпълнява се строителна ограда и се обозначават местата на специфичен риск. Дава се строителна линия и ниво, трасировка и нивелация на сградата. Съгласува се подробен график с административното ръководство на СБАЛО. Вземат се необходимите мерки за недопускане на външни лица в зоната на строежа. Организира се пропускателен и охранителен режим на строежа, съгласуван с административното ръководство на болницата. Поставят се фургони, временен санитарен възел и обозначителни табели.

###### 3.1.1.1.1.2. ГРУБ СТРОЕЖ

На базата на договора с Главният Изпълнител и конкретните спецификации се одобрява подробен график за изпълнение и изпитвания, техническите изисквания съгласно проектните предписания. Одобряват се сертификати за влаганите материали и съоръжения, методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол. Изпълнение на предвидените земни, кофражни, армировъчни, бетонови работи, направа и монтаж на стоманените конструкции на сградата. Изграждане по етапи на помещенията за ускорителите тип бункер за осигуряване на максимална плътност на конструктивните елементи, които се използват за радиационна защита при работата на ускорителите. След окончателното изпълнение на бункерите и останалата конструкция, те се зариват с пръст и се оформят с растителност, като по този начин се увеличава ефективността на радиационната защита.

###### 3.1.1.1.1.3. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ

- Електроинсталации: **1. Табла и хранящи линии:** - Главно разпределително табло е разположено в отделно помещение на партера. До него са положени газови тръби в кабел канал покрит с капаци от рифелова ламарина. По задание и желание на Възложителя осигуряване на непрекъснатост на работа от нулева категория е необходимо за време от 15 мин. С оглед нормално приключване на технологичният процес. За осигуряване на непрекъснатост на ел. хранене за потребители от

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



нулева категория са предвидени UPS системи осигуряващи непрекъснатост на работния процес. Таблата на мощни потребители като чилъри, линейни ускорители се захранват с директни кабели от трафопоста. Потребители от Нулева категория (прекъсването на електроснабдяването не превишава една секунда) аварийно и евакуационно осветление в процедурни помещения – захранване на уредби – Сървър и локална компютърна мрежа; уредби за лъчетерапия и диагностика – Линеен ускорител, ЯМРТ, КТ симулатор; управление и архивиране на същите – UPS-да осигури захранване до 15 минути; Потребители от Втора категория – потребители от консултативни и прегледни кабинети и всички останали, които не са от нулева и първа категория. Изпълняват се помощни разпределителни табла самостоятелно захранващо ел. табло със защита - степен готовност за работа standby mode - за всяка уредба – Линеен ускорител, ЯМРТ, КТ симулатор; сектор – захранване на кабинети - физици, планиране - лекари. Всяко табло се монтира на стената на височина  $H = 1.60$  м от готов под в процедурното или командното помещение, в близост до изхода на сектора (отделението);

3.1.1.1.1.4. **Осветителна инсталация;**

3.1.1.1.1.5. **Евакуационно осветление;**

3.1.1.1.1.6. **Ел. инсталации коридори;**

3.1.1.1.1.7. **Ел. инсталации контакти;**

3.1.1.1.1.8. **Ел. инсталация за ОВК;**

3.1.1.1.1.9. **Слаботокови инсталации:** Инсталацията се изпълнява с проводник тип UTP, скрито в PVC гофрирани тръби. Изгражда се телефонен и компютърни изводи до всяко работно място;

3.1.1.1.1.10. **Заземителна инсталация;**

3.1.1.1.1.11. **Мълниеотвода инсталация:** Изпълнява се заземяване и зануляване на металните корпуси на всички ел. двигатели и съоръжения. Предвижда се зануляване на всички метални нетоководещи части. Инсталацията се изпълнява с жило PE на захранващият кабел при маломощните консуматори. Заземяването се изпълнява с тръбни заземители. Електрическата инсталация се свързва към устройство за изравняване на потенциалите /проводници N и PE/. Изпълнява се мълниеотводна инсталация, състояща се от мълниеприемен прът с мълниеприемник с изпреварващо действие и отводи от бетонно желязо ф 8 мм.;

3.1.1.1.1.12. **Система за контрол на достъпа** – Системата функционира с безконтактни идентификационни чип карти, с разстояние на разчитане до 14 см. По две входни зони се контролират от 1 терминала модел ХТТ900 с 2 скенера модел ХТТ901, с режим на защита срещу повторно преминаване с една и съща карта (Anti-Pass Back). Терминалът се свързва в мрежа по RS485 интерфейс към централата;

3.1.1.1.1.13. **Система за видео наблюдение** - На обособено място за обслужване в помещението за информационно обслужване на кота 3,00 да се монтира цифров видео рекордер DVR за 16 камери. Предвижда се видео наблюдение на всички врати, които се контролират от контрол на достъпа. Ограничава се достъпа на пациенти към горните два етажа, към процедурните помещения, подготвителните и съблекалните към тях, подходите към линейните ускорители;

3.1.1.1.1.14. **Пожароизвестителна инсталация и оповестителна (звукова) инсталация** –Пожароизвестителната инсталация обхваща всички помещения на

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



обекта, включително окачените тавани и без санитарните възл. Разположението и броят на известителите и групирането им е съобразено с архитектурно - строителните особености на помещенията, технологическите зони на обекта и техническите данни и препоръки на фирмата производител. Използвани са автоматични адресируеми оптично - димни пожароизвестители ОР320А;

3.1.1.1.1.15. **Отопление Вентилация и Климатизация:** Топлозахранване, обезпечава се от абонатната станция, разположена в сградата на болницата, БГВ, Студозахранване от термопомпен хладилен агрегат тип „вода/въздух“ със следните мощности:  $Q_{хл}=249\text{кВт}$ ;  $Q_{т}=276\text{кВт}$ , Конвектори за всички етажи, Подово отопление „фоайе“, Климатична инсталация „фоайе“, Климатична инсталация служебни помещения, Климатична инсталация – «линеен ускорител 1 и 2» и Климатични инсталации – помещения «МРТ» и «СТ»;

За икономия на ел. енергия, необходима в сериозни количества за обезпечаването на действието на климатиците, осигуряващи изискуемия непрекъснат обмен на въздуха в бункерите за линейните ускорители, **е предвиден монтаж на фотоволтаична система 32kW** върху покрива на пристройката, която ще произвежда и акумулира енергия, достъпна за използване от комплекса в най-натоварените часове на денонощието. Това е една от най-актуалните мерки за енергийна ефективност, чрез която се използват съвременни възобновяеми енергийни източници и се постига известна независимост на болничното заведение от постоянната електроснабдителна мрежа. Друго значително перо за икономия на енергия е спестяването на разходи за слънцезащитни устройства на покрива на сградата, които са необходими за осигуряване на комфорт и оптимална работна среда в силно ослънчените помещения откъм южната фасада на комплекса.

3.1.1.1.1.16. **Водоснабдяване и канализация:** Инсталация за външно и вътрешно пожарогасене от довеждащ водопровод от ПЕВП тръби клас ПЕ100,  $\phi 90\text{мм}$  провежда водно количество от 7.5 л/сек и захранва един външен противопожарен кран 5 л/сек и необходимото водно количество за вътрешно пожарогасене 2.5 л/сек, Вътрешна водопроводна инсталация – На ниво  $\pm 0,00$ , в техническото помещение, става връзката на водопровода с площадковия водопровод, захранващ лъчетерапевтичния комплекс. След водомерния възел, водопровода се разклонява и се обособяват три тръбни линии. Противопожарен тръбопровод  $\phi 2''$ , тръбопровод от полипропилен за студена вода  $\phi 40\text{мм}$  и тръбопровод за гореща вода от полипропилен. Тук се развиват два водомерни възела. Единия, подробно описан по-горе обслужва линията за студена вода. Втория се инсталира на линията, постъпваща в пластинчатия топлообменник и обслужва линията за гореща вода. Вътрешния водопровод се изпълнява в окачения таван. КАНАЛИЗАЦИЯ – Сградната канализация отвежда водите от санитарните прибори по нива, посредством вертикалните канализационни клонове – 10 бр., Хоризонталните клонове, окачени по тавана и се изпълняват от PVC тръби с повишена якост /дебелина на стената минимум 7 мм/. Всички хоризонтални клонове, отвеждащи водите от санитарните прибори до вертикалните клонове, се предвижда да се изпълняват от PVC тръби  $\phi 50\text{ мм}$  с наклони 2 %. Отделните вертикални клонове отвеждат водите от консуматорите чрез главната хоризонтална мрежа към съществуващата канализация, посредством новопроектирания външен канал, минаваща покрай топлата връзка за лъчетерапевтичния комплекс;

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



### 3.1.1.1.2. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Изпълняват се новоизградени помещения със следното съдържание: Процедурни помещения (бункери) за мултимодален линеен ускорител, Командни помещения към тях, Съблекални за пациентите – мъже и жени, Помещение за магнитно – резонансен томограф – МРТ и Командно помещение към него, Съблекални за пациентите – мъже и жени, Процедурно помещение за компютър – томограф – СТ и Командно помещение към него, Съблекални за пациентите, Техническо помещение със склад, Триизмерен ехограф, Сервизно помещение, Амбулатория – 6 бр., Технически помещения – 7 бр., Лаборатория физици, Помещение за сървър, Помещение за планираща система, Санитарни възли, Санитарен възел – за инвалиди, Регистратура, Стълбищна клетка и асансьор, Коридори, Фоайета и чакални, на етаж на кота +6,60: Кабинети – 16 бр. с 30 бр. Работни места, Заседателна зала, на етаж на кота +3,30: Картотеки, Битови помещения за лаборанти – за 8 – 10 бр. на смяна, Стая за почивка на персонала.

При изпълнението на строително - монтажните работи се изисква спазването на всички съвременни изисквания за функционалност, технологичност и радиационна защита, съгласно българското и европейско законодателство. Предвидени са строителни материали и покрития по подове, стени и тавани, отговарящи на изискуемите степени за чистота, атнибактериалност, антистатичност, антисептичност и лесно поддържане при експлоатация. Приложени са стриктно “Националните медицински стандарти и правилниците за проектиране на здравни заведения или отделни подобекти”. **Осигурена е достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба № 4.**

- **Подове:**

Във всички помещения – без мокрите, се полагат безфугови, антисептични, негорими износоустойчиви, нехлъзгащи синтетични настилки. Преходите между стени и подове – холкерите, се оформят със специални заоблени профили. В тоалетните се монтират теракотни плочки. Стълбището се изпълнява с настилка, отговаряща на противопожарните норми – по пода се полага трудногорим материал на синтетична основа, задължително притежаващ сертификат за трудногоримост, като подово покритие: Vf1 или Cf1 (съгласно БДС EN 13501 част 1). Както и на Основни Норми за Радиационна Защита – 2004 г.

**Осигурени и обозначени елементи за преодоляване на различни нива.**

- **Стени:**

**Външни** – изпълняват се с тухли, облицовани с топлоизолация от експандиран пенополистирол, измазан с полимерна мазилка или облицовани с еталбонд. **Вътрешни** – изпълняват се тухлени като разделителните между отделните кабинети стени се изпълняват от гипсокартон на метална конструкция с изолационна вата, в които преминават инсталациите за административните помещения на ниво +6,60, като инсталационните помещения задължително се изпълняват с тухлени стени с дебелина 25 см. Във всички медицински помещения – без мокрите, се монтират безфугови, антибактериални синтетични облицовки. Преходите между стени и подове – холкерите, се оформят със специални заоблени профили. Всички вертикални ъгли също се оформят със заоблени профили, така че да не се създават условия за задържане на бактериален състав.

- **Тавани:**

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



Във всички помещения се монтират окачени тавани гладки с антисептични свойства, а тези в мокрите помещения – влагоустойчиви. В коридорите и фойето над окачените тавани се монтират всички видове главни комуникационни инсталации

- **Врати:**

Всички врати, с изключение на мокрите помещения, се изпълняват от MDF. Вратите на баните, тоалетните, както и всички летящи врати са алуминиеви с различни повърхностни изпълнения, в зависимост от конкретното им местоположение. С матирано стъкло, с ламинирано ПДЧ, с прозрачно стъкло и т. н. Вратите към стълбищната клетка и асансьорите се изпълняват димоуплътнени. **Вратите на санитарни възли достъпни за хора с увреждания – със съответните обозначения.**

- **Прозорци:**

Всички прозорци са алуминиеви със стъклопакет и прекъснат термомост. На прозорците на южните и западните фасади се монтират външни щори против слънчево греене. На всички отваряеми крила да се монтират противокомарни мрежи.

- **Врати за бункери:**

За уредби, генериращи йонизиращи лъчения се изграждат съгласно нормите за радиационна защита

- **Покрив:**

Изпълнява се плосък топъл покрив. В средната част се изпълнява горно осветление посредством носеща алуминиева конструкция и **стъклопакет с вградени фотоволтаични елементи. По този начин се намаляват енергийните потребности на сградата един път от производството на електроенергия и втори път, поради засенчването, което намалява енергоемкостта на климатичната инсталация.** На северната фасада на горното осветление се изпълняват отваряеми прозорци, посредством автоматично управление, свързано с пожаро-известителната система за отвеждане на димните газове.

**Достъпна архитектурна среда вътре в сградата е осигурена чрез:**

1. входни и комуникационни пространства;
2. помещения и пространства за общо ползване;
3. санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.

Достъпните елементи на сградите и съоръженията са свързани помежду си с достъпни маршрути.

3.1.1.1.3. Външни връзки, оформление на околното пространство за осигуряване на достъпен маршрут от улици и пешеходни пространства в урбанизирана територия за населението, вкл. за хората с увреждания и осигуряване на пожарна и аварийна безопасност и спасителни мероприятия на сграда Лъчетерапевтичен комплекс.

Одобряват се договорите на подизпълнителите за изпълнение на външните връзки от специализирани, лицензирани за съответната дейност фирми и конкретните спецификации. Одобрява се подробен график за изпълнение и изпитвания, техническите изисквания, съгласно проектните предписания и начин на приемане за подобекта. Одобряват се сертификати за влаганите материали и съоръжения, методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол.

3.1.1.1.3.1. **СГРАДНИ В и К ОТКЛОНЕНИЯ**

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



Във водовземна шахта е направено отклонение за съществуващата част на болницата. В същата шахта е изпълнението и на водовземането за лъчетерапевтичния комплекс. На базата на договора с подизпълнителя за изпълнение на външните връзки от специализирана, лицензирана за съответната дейност фирма и конкретните спецификации се одобрява подробен график за изпълнение и изпитвания, техническите изисквания, съгласно проектните предписания. Съгласуват се с административното ръководство дати и времетраене на прекъсването на водоснабдяването. Вземане на предварителни мерки за обезопасяване от аварии по време на свързването на водопроводните системи. Одобряват се сертификати за влаганите материали и съоръжения, методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол. Трасират се трасетата на външните инсталации и се определят проектните нива.

Изпълняват се земни работи, армировъчни и бетонови работи по трасетата на водопровода и канализацията, съответните шахти – 9 бр. и др. съоръжения. Монтират се приетите и доставени материали за водопровода и канализацията. Извършват се единични хидравлични изпитвания и приемане по участъци. Окончателно приемане и свързване със захранващите инфраструктурни комуникации.

3.1.1.2. Подготовка и строителство на Подобект 1 – Пристройка Лъчетерапевтичен комплекс:

- ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ – външни връзки и БКТП

На базата на договора с подизпълнителя за изпълнение на външното ел. захранване от специализирана, лицензирана за съответната дейност фирма и конкретните спецификации се одобрява подробен график за изпълнение и изпитвания, техническите изисквания съгласно проектните предписания. Одобряват се сертификати за влаганите материали и съоръжения, методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол.

Изпълняват се външни кабелни линии 10 kV, от съществуващ кабел, захранващ КТП „Онкология“ Д№ 11-243 и ТП Д№ 11 – 726, а за втората секция от захранващ кабел за ТП „Онкология“ Д№ 11 – 243 и ТП „Онкологичен институт – Дървеница“ Д№ 11 -531, положени в нова тръбна мрежа от PVC тръби ф 140/4,1 мм, кабелни шахти 10 бр. – тройни с р-ри 1840/940 мм с рамки от L 90/90/8мм горещо валцована стомана. Изгражда се двоен секционирани БКТП - по една килия мерене на секция, по три броя кабелни линии на секция, две килии „охрана трафо“, изпълнени с КРУ10 kV и две трафокилии, трансформатори 2 броя по 630 kVA.

3.1.1.1.4. Вертикално планиране за оформление на достъпни зони

Одобрява се подробен график за изпълнение и изпитвания, техническите изисквания съгласно проектните предписания и начин на приемане. Изпълняват се трасировъчни и нивелачни работи и се определят точните обеми на СМР за изпълнение. Одобряват се сертификати за влаганите материали и съоръжения, методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол.

Изпълняват се изкопи и насипи по предписаните напречни и надлъжни профили, изгражда се необходимото земно легло за обходния път и прилежащите площадки, връзки със съществуващата пътна и алейна инфраструктура. Изпълняват се алеи с необходимите настилки и **наклони за достъп на хора с увреждания**. Изпълняват се стоманобетонени подпорни стени за оформление на ландшафта.

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*





Като допълнителна мярка за достъпност са предвидени и **2 паркоместа за хора със затруднена подвижност** от общо 6, като се изпълнява изискването за най-малко 10 на сто от паркоместата да са предвидени в паркингите към сгради с лечебно предназначение.

**Достъпните места за паркиране са разположени в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга при спазване на следните изисквания.**

#### 3.1.1.1.5. Защитно и укрепително озеленяване при бункери

Околното пространство на бункерите се оформя с достатъчен насип земни маси, отстрани и върху покрива, с подходяща растителност, която заедно със слоя пръст, изпълнява основно ролята на допълнителна радиационна защита на съоръженията, генериращи йонизиращи лъчения. Зелената защита на бункерите вписва по подходящ начин съоръжението в естествената паркова среда на болницата при достъпа към лечебния комплекс, като създава допълнителна възможност за релаксиране на болните, техните близки и персонала, работещ в сфера на йонизираща радиация.

Одобрява се подробен график за изпълнение на частта и техническите изисквания, съгласно проектните предписания и начин на приемане. Изпълняват се трасировъчни и нивелачни работи и се определят точните обеми на СМР за изпълнение. Одобряват методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол. Изпълняват се предвидените благоустройствени мероприятия.

#### 3.1.1.1.2. Подобект 2 – Ремонтни работи бл. А

Изпълнява се временно преграждане за обособяване на ремонтните работи с цел непрекъснатата работа на частта от лечебнотерапевтичния комплекс, необхваната от ремонта. Съгласува се подробен график с административното ръководство на СБАЛО. Вземат се необходимите мерки за недопускане на външни лица в зоната на ремонта.

1. Ремонт на помещение 12 и 14 – за лечение с <sup>131</sup>-йод и санитарни възли към тях. Подмяна на входните врати с такива с оловен пълнеж;
2. Ремонт на помещение 11 – за приложение на <sup>89</sup>-стронций, <sup>62</sup> - самарий и <sup>32</sup> – фосфор и санитарен възел към нея;
3. Ремонт на помещение 9 – манипулационна разпределителна за открити радионуклиди;
4. Ремонт на помещение 8 – умивалня. Монтаж на мивки от неръждаема стомана в коритата на съществуващите мивки. Облицовка на стените с ламарина от неръждаема стомана. Не се допускат никакви разрушителни работи;
5. Ремонт на помещение 10 - хранилище за открити радионуклиди;
6. Ремонт на помещение 7 - съблекалня и санитарен възел за персонала;
7. Ремонт на помещение 21 – манипулационна;
8. Ремонт на помещение 19 – сестринска стая;
9. Ремонт на помещение 18 - санпропусник. Монтаж на батерии с дълги лостове за регулиране на водата;
10. Ремонт на помещение 22 – хранилище за закрити радионуклиди след погребване на наличните радиоактивни източници;
11. Ремонт на помещение 23 - рентгенов локализационен апарат. Зазиждане на съществуващ прозорец, като оставя отвор за монтаж на осов вентилатор;
12. Ремонт на помещение 20 коридор. Подмяна на окачен таван;
13. Ремонт на помещение 6 – лаборатория физици.

При ремонтните работи са спазени всички съвременни изисквания за функционалност, технологичност и радиационна защита, съгласно българското и

*Този документ е създаден в рамките на проект, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.*



европейско законодателство. Предвидени са строителни материали и покрития по подове, стени и тавани, отговарящи на изискуемите степени за чистота, антибактериалност, антистатичност, антисептичност и лесно поддържане при експлоатация. Приложени са стриктно “Националните медицински стандарти и правилниците за проектиране на здравни заведения или отделни подобекти”, както и на Основни Норми за Радиационна Защита – 2004 г. Ремонтните работи съдържат:

- Боядисване;
- Подмяна на настилките с безфугови синтетични настилки със заобляне на цоклите;
- Подмяна на вратите с нови от алуминиева дограма;

**3.1.1.1.3. Подобект 3 – Осигуряване на достъпен маршрут от съществуваща сграда до пристройка лъчетерапевтичен комплекс, вкл. за хората с увреждания, съгл. наредба 4 от 01.07.2009 г.**

Одобрява се подробен график за изпълнение на частта и техническите изисквания, съгласно проектните предписания и начин на приемане. Изпълняват се трасировъчни и нивелачни работи и се определят точните обеми на СМР за изпълнение. Одобряват методите за приемане на видовете работи и показателите за контрол.

Изпълнява се фундамент и подпорна ограждаща стоманобетонена стена от запад, на отделени с дилатационни фуги участъци. Изпълнява се стоманена носеща покривна конструкция. Изпълнява горно осветление, посредством не носеща алуминиева конструкция и стъклопакет. Изпълняват се довършителни работи.

**3.1.1.2. Работно проектиране по време на строителството**

Могат да се наложат изменения в работните проекти, свързани с разработка на подробни работни детайли за изпълнение на СМР с оглед на конкретните доставки на материали, машини и съоръжения и оборудване след провеждането на процедурите по ЗОП, работен проект за радиационната защита с конкретните параметри на доставяните ускорители и диагностични уреди, Производствени чертежи и детайли на стоманени конструкции за монтаж на оборудването, за самостоятелни метални конструкции, за технологичен кофраж и укрепване за изпълнение на барит бетонови стени и плочи с големи дебелини и плътност 3500кг/куб.м., Проекти за БКТП и външно ел. захранване, работен проект за вградена в покривен стъклопакет фотоволтаична система, работно проектиране на вентилационна и климатизационни системи, в зависимост от конкретно доставяните машини и съоръжения и проект на топлопровод с разширение на абонатната станция. С конкретните проектни разработки се постига внедряване на възобновяеми енергоизточници, постига се максимална енергийна ефективност на сградата и инсталациите

**3.1.1.3. Приемане на строителство**

- 3.1.1.1.2. Приемане на външни връзки – БКТП, ел. захранване. Изпълнение на изпитвания и приемане на БКТП и Външно ел. захранване и външни В и К връзки
- 3.1.1.1.3. Приемане на строежа с Държавна приемателна комисия, Акт обр.16. Изготвяне на Доклад за приемане на строежа, БКТП и Външно ел. захранване. Организиране и провеждане на Държавна приемателна комисия и подписване на Акт Обр.16 съгл. Наредба 3/2003г. от ЗУТ.

**3.1.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 с предмет: „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД -- гр. Варна”**

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*





За целите на проекта и изграждането на високотехнологичен Онкологичен и лъчетерапевтичен център се предвижда реконструкция и СМР на базата на съществуващия сграден фонд в двора на лечебното заведение - павилион „Сънна терапия“. С проекта се предвижда изграждане на два бункера и комплекс спомагателни помещения и инженерни съоръжения за два мощни линейни ускорителя с клинично лъчево приложение с висока резолюция, планираща система, компютър томограф (СТ) и други. Поддейностите по строително-монтажните работи ще превърнат една пустееща сграда в двора на лечебното заведение в модерен европейски лечебен център, в който ще се осигури високотехнологична и уникална медицинска апаратура за страната. По този начин ще бъде решен проблемът с адаптирането на наличния сграден фонд към националните и европейски стандарти в областта на онкологията и лъчелечението. Реновирането на сградата ще позволи постигането на енергийна ефективност за лечебното заведение. Ще се осигури достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, като се предвижда специална тройна рампа на входа на Центъра за онкология и лъчетерапия и достъпност, съобразена с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. Дейност 3 включва следните поддейности:

#### **3.1.2.1. Част “Архитектура и строителство”:**

Тази част включва реновиране на монолитна стоманобетонна сграда на павилион „Сънна терапия“ и изграждане на: 2 броя бункери за лъчетерапевтични системи, процедурна зала към компютърен томограф, командни зали, инсталационна, зала за разчитане, складове, приемно-консултативни кабинети, кабинети по анатомопографско планиране на лъчелечението, чакалня за пациенти, помещения за дозиметрично планиране на лъчелечението, манипулационни и кабинети за лекари, физик и инженер, заседателна зала. Предвидена е лъчезащита, включваща екраниране на процедурните помещения, необходима за защита на лекари, оператори и други.

**3.1.2.2. Част „В и К”** - В тази част се предвижда цялостна подмяна на вътрешните инсталации и оборудване, както и външно захранване от централния водопровод и канализация до външната точка.

**3.1.2.3. “Ел” част** - Предвижда се цялостна подмяна на осветителната, двигателната, слаботокова ел. инсталации, както и на главни, етажни табла и обзавеждане. Изгражда се нова подстанция и пожароизвестителната инсталация.

**3.1.2.4. Част “Отопление, вентилация и климатизация”** - Предвижда се пълна подмяна на отоплителната инсталация и инсталацията за битова гореща вода. Допълнително ще се изгради климатична инсталация. Подменя се апаратурата и съоръженията в абонатните станции. Изгражда се централна вентилация; нова инсталация за медицински газове и тръбопроводи от кислородната станция до обекта.

**3.1.2.5. Други** - Предвижда се изграждането на асансьорни уредби и съоръжения за улесняване на достъпа на хора с увреждания.

**3.1.2.6. Приемане на обекта и пускане в експлоатация на реновираната сграда**

### **3.2. Стойност на поръчката**

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до **11 511 382,69 лв.** без ДДС, като прогнозната стойност на отделните обособени позиции е в размер на както следва:

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.*



- За обособена позиция № 1 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по онкология” – ЕАД – гр. София” - до **7 995 430,78** лв. без ДДС.
- За обособена позиция № 2 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна” – до **3 515 951,91** лв. без ДДС.

С обявения за изпълнител участник се сключва договор, включващ всички разходи, необходими за извършването на всички строително-монтажни и строително-ремонтни работи, включени в количествената сметка.

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



#### 4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗОП)

- 4.1. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове. **Да се спазват всички изисквания и заложиени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.**
- 4.2. Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.
- 4.3. Фаянсовите, теракотените и гранитогресните плочки се полагат след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;
- 4.4. Рулонната и PVC настилка (нетекстилна основа) се полага след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;
- 4.5. Всички външни ръбове при фаянс и шпакловки да се защитят с предпазни ъглови профили;
- 4.6. Външната алуминиева дограма да бъде изпълнена с прекъснат термомост и стъклопакет, а вътрешната дограма да бъде изпълнена от студен профил;
- 4.7. Всички материали за слаботоковите инсталации да бъдат придружени със съответния сертификат;
- 4.8. Всички новомонтирани машини и съоръжения да притежават съответния сертификат и технически паспорт;
- 4.9. Преди извършване на бояджийски работи, всички цветове се съгласуват задължително с проектанта и експлоатацията.
- 4.10. Доставките по всички позиции на предвижданото оборудване, дадени в спецификация на производственото оборудване се извършват след предварително съгласуване и одобрение чрез подписване на протокол.
- 4.11. Участникът следва да представи реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството **ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК** за изпълнение на СМР (по обекти, подобекти и пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация, който да отразява взаимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложението в ОФЕРТАТА срок за изпълнение на поръчката.

Участниците трябва да предвидят в линейния график времето за доставка на материали, необходими за строителството, което да е съобразено с възможностите и

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



капацитета на производителите/доставчиците да осигурят регулярност на доставка на голям обем от необходимите материали.

- Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР за обекта;
- Начален срок за изпълнение предмета на Договора е дата на протокола за предаване /откриване на строителната площадка.
- Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на Акт обр. 16.
- При попълване и остойностяване на “Количествената сметка” по отделните части на Инвестиционния проект от Документацията, **всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта, да се запознае** подробно с “Технически условия и изисквания” от Документацията и да вземе всичко това предвид при определяне на единичните цени по всички позиции.
- Не е задължително участниците да прилагат в офертата паспорти, сертификати, гаранционни карти и други документи, удостоверяващи съответствието на материали, машини и съоръжения с изискванията на Възложителя.

#### 4.12. Материали за Архитектурни монтажни и ремонтно-строителни работи

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влягането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

**Материали за изпълнение на мазилки са:**

- Портланд цимент по БДС EN 197-1:2006/A3:2007 или еквивалент;
- Пясък по БДС 1097-77 или еквивалент;
- Хидратна вар по БДС EN 459-1:2010 или еквивалент;
- Вода по БДС 636-86 или еквивалент;
- Гипс по БДС EN 13279-1:2008 или еквивалент;
- Бял цимент по БДС 12100-89 или еквивалент;
- Разтвори за мазилка и шпакловки – по БДС EN 998-1:2004 или еквивалент;
- Готови мазилки и шпакловки – съгласно техническите карти на производителя и сертификати за съответствие.

Разтворите се изпитват по БДС 5771-85 или еквивалент.

Мазилките са многопластови, като дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава: за хастар / първи пласт / - 15 мм; за втори пласт – 15 мм; за фина / покриващ пласт / - 5 мм.

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



**Материалът за изпълнение на бояджийските работи** трябва да бъде съгласно посочените в проектната документация /постна боя, блажна боя и латексови бои/. Бояджийските материали трябва да бъдат набавени от утвърден производител и трябва да бъдат доставени готово смесени в уплътнени (залепени) нови контейнери на производителя. Всеки контейнер трябва да носи търговската марка и името, идентификация за съдържанието и упътвания за качествена употреба. Преди употреба всички материали трябва основно да бъдат разбъркани. Материали за боядисване на дървени повърхности – БДС 2562-81 или еквивалент.

#### **4.13. Материали по част Електро – ремонтни работи.**

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

Всички инсталации и съоръжения трябва да осигуряват максимална защита срещу електрически удар. Това изискване трябва да стои като първо и най-важно съображение при вземането на решение от изпълнителя относно избора на материали и работни методи, както и при окомплектоването с детайли.

Стриктно трябва да бъдат спазвани всички мерки за безопасност, уточнени в прилаганите стандарти и разпоредби.

Изпълнителят е задължен да достави всички необходими фиксиращи елементи и материали за инсталацията, части и инструменти за завършване на инсталацията в съответствие с настоящата спецификация и проектната документация.

Всички материали и аксесоари, използвани за прокарването на кабели, трябва да бъдат фабрично направени и избрани от фабричния стандартен асортимент на продуктите. Металните проводници трябва да отговарят на БДС 6360-80, БДС 2739-72 или БДС 738-85 или еквивалентни на тях.

#### **4.14. Материали по част ОВК.**

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички съоръжения, арматури и контролно - измервателни прибори трябва предварително да бъдат одобрени от Възложителя след предоставяне на технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, гарантиращи постигането на заложените проектни параметри.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

#### **4.15. Начин на образуване на цената**

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС.

Единичните цени в количествено-стойностните сметки, следва да се формират на база Анализ на цените по ресурси по № според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК) и включващ следните елементи на ценообразуване:

Часова ставка	- ..... лв./ч
Доставно-складови разходи	- ..... %
Допълнителни разходи:	
- върху труд;	- ..... %
- върху механизация;	- ..... %
Печалба*	- ..... %
Материали	по текущи пазарни цени

\* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж“, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

#### 4.16. Начин на плащане

- авансово плащане - ..... % (не по-малко пет на сто и не повече от десет на сто) от предлаганата цена за изпълнение на договора с включен ДДС, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезпечи с банкова гаранция в размер на 100 % от искания аванс. Авансът се изплаща в срок до 60-дни след подписване на договора срещу представяне на банкова гаранция или друго обезпечение, покриващи пълния размер на аванса, предварително одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане;

- междинни плащания - 70 % (седемдесет на сто) от общата цена на действително извършените строително-монтажни и строително-ремонтни работи с включен ДДС, платими в срок до 60 (шестдесет) дни, след подписването от ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ на констативен протокол за действително извършени работи, придружен с количествено-стойностни сметки на действително извършените строителни работи и оригинална фактура.

От действителната стойност на всеки документ за заплащане се удържат ..... % (..... на сто), платени авансово и ..... % (..... на сто), платими след издаване на разрешението за ползване;

- окончателно плащане – в размер на разликата между общата цена на действително извършените за изпълнение на договора с включен ДДС разходи, от която се приспадат авансовото и междинните плащания. Окончателното плащане се изплаща в срок от 60 (шестдесет) дни след издаване на разрешението за ползване от ДНСК, придружено с доклад на КОНСУЛТАНТА и оригинална фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### 4.17. Начин, срок и място на изпълнение.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.





- 4.17.1. Начин на изпълнение - след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.
- 4.17.2. Място на изпълнение по отделните обособени позиции е както следва:
- За обособена позиция № 1 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология“ ЕАД – гр. София” – гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6;
  - За обособена позиция № 2 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна” – гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1.
- 4.17.3. Срок на изпълнение – по отделни обособени позиции е както следва:
- За обособена позиция № 1 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология” – ЕАД „София” – **срок до 16 месеца**;
  - За обособена позиция № 2 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св.Марина” ЕАД, Варна – **срок до 10 месеца**.
- \* Изпълнението на целия обем строително-монтажни и строително-ремонтни работи от изпълнителя не го освобождава от участие във всички дейности по строежа до въвеждането му в експлоатация.
- 4.18. Изисквани за качество.**
- Качеството на извършените СМР/СРР трябва да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.
  - Минималните гаранционни срокове на отделните видове СМР/СРР, които участникът ще изпълни, не може да бъде по-кратък от посочения в НАРЕДБА № 2.

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*



## 5. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗОП)

Строително монтажните работи следва да бъдат изпълнени съгласно одобрени инвестиционни проекти, всеки от които съдържа следните основни части:

- „АРХИТЕКТУРНА“
- „КОНСТРУКТИВНА“
- „ЕЛЕКТРО“ - вътрешни инсталации
- „ЕЛЕКТРО“ - пожароизвестителна инсталация
- „В и К“ - Водоснабдяване и канализация
- „ОВК“ - Отопление, вентилация и климатизация
- „ПБЗ“ – План за безопасност и здраве
- Други, в зависимост от спецификата на проекта
- Количествени сметки по всички части

Инвестиционният проект ще бъде предоставен на участника, определен за изпълнител.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с **инвестиционните проекти** всеки вторник и четвъртък от 15:00 до 16:00 часа в сградата на Министерство на здравеопазването.

**Оглед на обекта** се извършва по следния определен график за всяко лечебно заведение.

### График посещения на място от участници в обществена поръчка за извършване на СМР

Пореден номер	Обект	начална дата за посещения	крайна дата за посещения
1	СБАЛО ЕАД-София и УМБАЛ"Св. Марина" ЕАД - Варна	7.3.2012	24.3.2012

#### Забележка:

Посещенията на място в отделните лечебни заведения могат да бъдат извършвани всеки работен ден, от 11:00 до 14:00 часа.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящата организация.



## 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посрочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критериите по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „**Икономически най-изгодна оферта**”.

Отговарящите на техническите параметри/характеристики оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и **показатели**:

**$Q_1$  – срок за изпълнение – до 25 точки**

Оценката на показателя  $Q_1$  се определя по следната формула:

$$Q_1 = Q_{\min} / Q_{\text{сътв.}} \times 25$$

където:

$Q_{\min}$  – най – краткия предложен от участниците срок за изпълнение на строително – монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 16 (без забележки)

$Q_{\text{сътв.}}$  – предложения срок за изпълнение на строително – монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 16 (без забележки)

**$Q_2$  – размер на авансово плащане – до 5 точки**

Оценката на показателя  $Q_2$  се определя по формулата:

$$Q_2 = \frac{5}{Q_{\text{сътв.}}} \times 5$$

където:

5 – минимално допустимия аванс в %

$P_{\text{сътв.}}$  – предложения в % аванс от съответния участник.

Максимално допустимия аванс е 10%. Допуска се авансовото плащане да бъде в диапазон от 5 (пет) на сто до 10 (десет) на сто от предлаганата цена за изпълнение предмета на поръчката с включен ДДС. Предложения за авансово плащане извън посочените граници ще бъдат отстранявани.

**$P_1$  – предлагана цена – до 70 точки**

Оценката на показателя  $P_1$  се определя по формулата:

$$P_1 = P_{\min} / P_{\text{сътв.}} \times 70$$

където:

$P_{\min}$  – най – ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

$P_{\text{сътв.}}$  – предложената цена от съответния участник

**Комплексната оценка ( $KO_{\text{кр.}}$ ) се изчислява по следната формула:**

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма за изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



$$KO_{кр.} = Q_1 + Q_2 + P_1 = \text{максимално 100 точки}$$

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (**КО<sub>кр.</sub>**) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (**КО<sub>кр.</sub>**).

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.*



## **7. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.**

### **I. Документация за участие**

1. Документацията за участие се закупува до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването ѝ.
2. Цената на документацията за участие е в размер на 12 (дванадесет) лева с ДДС и може да бъде заплатена в касата на Министерство на здравеопазването, пл. «Света Неделя» № 5 срещу редовно издаден платежен документ, и по банков път по сметката на Министерството на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC: BNBG BGSD
3. Документацията за участие се получава в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя“ № 5, стая „211“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, срещу представен документ за платената цена.
4. Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването <http://www.mh.government.bg>.

### **II. Общи изисквания към участниците**

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация за участие.
2. Когато участникът е обединение /консорциум, участниците в обединението следва да представят сключен договор /споразумение помежду си.
3. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
  - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;
  - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;
  - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата;
  - участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

Към офертата участникът – обединение, което не е юридическо лице, представя и декларация в подкрепа на тези обстоятелства.

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.*



4. Участниците могат да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.

5. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник:

5.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

5.2. който е обявен в несъстоятелност;

5.3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

5.4. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

5.5. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.6. който има парични задължения към държавата или към общината по седалището си по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5.7. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

5.8. на когото лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП<sup>1</sup> са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на

<sup>1</sup> Виж – чл. 47, ал. 4 от ЗОП „ Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ); 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; 4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; 5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; 6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника; 7. в случаите по т. 1 – 6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България”

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*





конфликт на интереси (ЗПУКИ<sup>2</sup>) с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

5.9. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ<sup>3</sup>;

5.10. който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

6. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 5. от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи, спазвайки разпоредбите на чл. 47, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП

7. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата т. 5. в 7-дневен срок от настъпването им.

8. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

9. Когато участникът е обединение /консорциум изискванията, посочени в т. 5. от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

10. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени в т. 5. от настоящия раздел, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай участникът отговаря за действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители като за свои действия и/или бездействия.

11. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на изискванията, посочени в обявлението и тази документация за участие.

### III. Общи изисквания към офертите на участниците

<sup>2</sup>Виж - § 1, т.1 от ЗПУКИ „По смисъла на този закон: 1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност."

<sup>3</sup> Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл. 21, (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограничения се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.  
Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност."

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.*



1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявленията и документацията за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци.
3. **Всеки участник може да представя оферта само за една обособена позиция.** В този случай, всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на предмета на обособената позиция ще бъде предложена за отстраняване;
4. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта.
5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.
6. Офертата трябва да бъде представена на български език.
7. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален.
8. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него лице.
9. Всички необходимите документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.
10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявленията за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

#### IV. Квалификационни изисквания към участниците – критерии за подбор

##### 1. Изискванията към икономическото и финансово състояние на участника:

- 1.1. Участниците трябва да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството;
- 1.2. Участниците следва да имат оборот за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) от строителство с предмет подобен на обекта на поръчката минимум:
  - За обособена позиция № 1 - 15 000 000,00 (петнадесет млн. лева);
  - За обособена позиция № 2 - 7 000 000,00 (седем млн. лева).

**• строителство с предмет подобен на обекта на поръчката е: ново строителство и/или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда.**

- 1.3. За осигуряване на ритмичност по време на изпълнение на договор, участниците следва да представят удостоверение от банка за достъп до кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер не по-малък от 3 000 000 (три) млн. лв. за обособена позиция № 1 и 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лв. за обособена позиция № 2.

Когато участникът е обединение/консорциум, изискванията за икономическо и финансово състояние се отнасят до участниците в обединението, съобразно вътрешното разпределение на изпълнението на поръчката между участниците в обединението, а документите, с които се доказва изпълнението на поставените изисквания, съгласно чл. 56,

*Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договаряния орган.*