

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001/1.1-08/2010/012 "Център за ранна диагностика и терапия на онкологични заболявания в УМБАЛ Александровска" ЕАД					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ОБЕКТ: Зала за ангиография и прилежащите и помещения към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Александровска" ЕАД					
ЧАСТ: СД-АРХ					
А. Подготвителни работи					
1	Демонтаж на дървена дограма вкл. транспорт	m ²	16,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на алуминиева дограма вкл. транспорт	m ²	3,50	0,00	0,00
3	Разбиване на тухлена зидария над 12см	m ³	0,80	0,00	0,00
4	Разваляне на мраморна настилка	m ²	46,50	0,00	0,00
5	Разваляне на PVC настилка с холкери	m ²	31,50	0,00	0,00
6	Разбиване на циментова замазка	m ³	6,00	0,00	0,00
7	Разваляне на обшивка от гипсокартон на инст. отвори вкл. транспорт	m ²	14,00	0,00	0,00
8	Демонтаж на окачен таван (растерен)	m ²	13,50	0,00	0,00
9	Демонтаж на окачен таван от гипсокартон	m ²	38,50	0,00	0,00
10	Демонтаж на остъклена преграда	m ²	9,00	0,00	0,00
11	Разваляне на фаянсва облицовка	m ²	66,00	0,00	0,00
12	Разваляне на гипсокартон вкл. транспорт	m ²	14,50	0,00	0,00
13	Извозване на строителни отпадъци с камион вкл. пренасяне и натоварване	m ³	4,00	0,00	0,00
14	Извозване на строителни отпадъци с камион вкл. пренасяне и натоварване	m ³	16,00	0,00	0,00
15	Демонтаж на технолог. оборудване в процедурно помещение(релси, стойки, уреди)	1бр.	1	0,00	0,00
Б. Архитектурни работи					
I. ЗИДАРСКИ РАБОТИ					
1.	Тухлена зидария с деб. 12см на В.Ц.Р.	m ³	1,20	0,00	0,00
2	Тухлена зидария с деб. 12см на В.Ц.Р.	m ²	8,00	0,00	0,00
II. МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ					
1.	Вътрешна мазилка по нови стени	m ²	21,50	0,00	0,00
2.	Баритова мазилка 2,5см	m ²	21,50	0,00	0,00
3.	Гипсова шпакловка по нови стени	m ²	21,50	0,00	0,00
4.	Гипсова шпакловка по стари стени	m ²	189,00	0,00	0,00
5.	Гипсова шпакловка върху гипсокартон 25% на м2	m ²	50,00	0,00	0,00
6.	Гипсова шпакловка върху страници	m ²	73,00	0,00	0,00
7.	Комплексна топлоизолация EPS 7см с цветна минерална мазилка	m ²	92,50	0,00	0,00
III. НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ					
1.	Циментова замазка с дебелина 4см под настилка	m ²	79,00	0,00	0,00
2.	Циментова замазка армирана с деб. 3,5см	m ²	79,00	0,00	0,00
3.	Топлоизолация XPS по подове с дебелина 4см	m ²	79,00	0,00	0,00
4.	PVC фолио под настилка	m ²	79,00	0,00	0,00
5.	Настилка с гранитогрес	m ²	35,10	0,00	0,00
6.	Первази от гранитогрес	m ²	43,50	0,00	0,00
7.	Облицовка по стени PVC рулонна, антибактериална	m ²	190,8	0,00	0,00
8.	Облицовка по страници с PVC рулонна	m ²	68,00	0,00	0,00
9.	Окачен таван от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	m ²	49,50	0,00	0,00
10.	Окачен таван от гипсокартон	m ²	60,50	0,00	0,00
11.	Обшивка с гипсокартон на мет. скара на инстал. отвори	m ²	14,6	0,00	0,00
12.	Стъклена преграда	m ²	9,00	0,00	0,00
IV. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
1.	Двукратна обработка с дезинфекционен разтвор по тавани и стени	m ²	120,00	0,00	0,00
2.	Грундиране на стени	m ²	209,50	0,00	0,00
3.	Антибактериален латекс по стени	m ²	48,50	0,00	0,00
4.	Антибактериален латекс по страници	m ²	21,50	0,00	0,00
5.	Антибактериален латекс върху гипсокартон	m ²	76,50	0,00	0,00
V. РАЗНИ					

1.	Фасадно инвентарно скеле	m ²	43,50	0,00	0,00
2.	Извозване на строителни отпадъци със самосвал	m ³	5,00	0,00	0,00
3.	Алуминиева вътрешна дограма без прекъснат термомост	m ²	21,70	0,00	0,00
4.	MDF дограма топлоизолирана	m ²	1,90	0,00	0,00
5.	MDF специална защитена дограма по лъчезащитен проект	m ²	2,72	0,00	0,00
ЧАСТ: Конструкции					
конструкция кота 3.00					
1	ГРЕДА 1- НЕВ 200, L=4.25 m, 260,525 kg	бр.	1	0,00	0,00
2	ГРЕДА 2- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
3	ГРЕДА 3- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
4	ГРЕДА 4- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
5	ГРЕДА 5- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
6	ГРЕДА 6- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
7	ГРЕДА 7- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
8	ГРЕДА 8- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
9	ГРЕДА 9- НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
10	ГРЕДА 10 - НЕВ 200, L=4.25 m	бр.	1	0,00	0,00
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО					
Вътрешни ел.инсталации					
1	Доставка и монтаж на Т-1, по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 2x14W, IP21	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x18W, със защитно стъкло монтаж, IP-54	бр.	11,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на осветително тяло с КЛЛ, тип Луна 2x26W, IP-21	бр.	8,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 2x36W, IP44	бр.	2,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на лум. осв. тяло 4x18W, IP-21, в окачен таван	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 1x14W, над мивка	бр.	3,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на евак.осв.тяло с вградена Ni-Cd батерия, 11WIP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на бактериацидно осветително тяло	бр.	2,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на осветително тяло „ВЛЕЗ-НЕ ВЛИЗАЙ“	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на подвижно осветително тяло	бр.	1,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на бутон RL	бр.	1,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на стол бутон	бр.	1,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на обикновен ключ с димер	бр.	1,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	8,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	4,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на контакт „шuko“ 16A 220V, монофазен	бр.	8,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя и розетка 2xRJ45, 16A, IP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
20	Лампен излаз с кабел NYU 3x1,5mm ² за скрита инсталация в гофрирани тръби – дължина 10 m	бр.	32,00	0,00	0,00
21	Контактен излаз с кабел NYU 3x2,5mm ² , в гофрирана тръба ф 16mm с дължина 10 m	бр.	11,00	0,00	0,00
22	Контактен излаз с кабел NYU 3x4mm ² в гофрирана тръба ф 23mm с дължина 10 m	бр.	14,00	0,00	0,00
23	Доставка и монтаж на гофр. тръби ф.16	м	430,00	0,00	0,00
24	Доставка и монтаж на гофр. тръби ф.23	м	140,00	0,00	0,00
25	Доставка на кабел NYU 3x1,5mm ²	м	40,00	0,00	0,00
26	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16mm	м	10,00	0,00	0,00
27	Доставка и полагане на кабелен канал	м	30,00	0,00	0,00
28	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm ² в гофр.тръба ф 16mm	м	10,00	0,00	0,00
29	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm ² в кабелен канал	м	30,00	0,00	0,00
30	Доставка на кабел NYU 3x4mm ²	м	10,00	0,00	0,00
31	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 23mm	м	10,00	0,00	0,00
32	Изтегляне на кабел NYU 3x4mm ² в гофр.тръба ф 23mm	м	10,00	0,00	0,00
33	Доставка на кабел NYU 5x2,5mm ²	м	10,00	0,00	0,00
34	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 23mm	м	10,00	0,00	0,00
35	Изтегляне на кабел NYU 5x2,5mm ² в гофр.тръба ф 23mm	м	10,00	0,00	0,00
36	Доставка на кабел NYU 5x10mm ²	м	30,00	0,00	0,00
37	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 36mm	м	30,00	0,00	0,00
38	Изтегляне на кабел NYU 5x10mm ² в гофр.тръба ф 36mm	м	30,00	0,00	0,00
39	Доставка на кабел NYU 4x95mm ²	м	80,00	0,00	0,00
40	Доставка на PVC тръба ф 110mm	м	70,00	0,00	0,00
41	Изтегляне на кабел NYU 4x95mm ² по скара	м	10,00	0,00	0,00
42	Изтегляне на кабел NYU 4x95mm ² в тръба в изкол	м	70,00	0,00	0,00
43	Направа на изкол 60/80	м	70,00	0,00	0,00
44	Направа на шахти 60/90	бр	3,00	0,00	0,00
45	Полагане на PVC тръба ф 110mm	бр	70,00	0,00	0,00

46	Зариване и трамбоване на изкоп	м	70,00	0,00	0,00
47	Направа на суха разделка на кабели до 10mm ²	бр.	26,00	0,00	0,00
48	Направа на суха разделка на кабели до 95mm ²	бр.	8,00	0,00	0,00
49	Свързване проводник към съоръжение до 10mm ²	бр.	26,00	0,00	0,00
50	Свързване проводник към съоръжение до 95mm ²	бр.	8,00	0,00	0,00
51	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/50/5	м	10,00	0,00	0,00
52	Доставка и монтаж на кабелни канали 30/12 от рифелова ламарина	м	10,00	0,00	0,00
53	Доставка и монтаж на UPS 20kVA трифазен	бр.	1,00	0,00	0,00
54	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	комплект	1,00	0,00	0,00
	Заземителна инсталация			0,00	0,00
1	Направа и монтаж на заземителни уредба до 2ома за апарат	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Полагане на лъцинкована шина 40/4mm	м	10,00	0,00	0,00
3	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	комплект	1,00	0,00	0,00
	Всичко:				
	ЧАСТ: ОВК				
1	Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, нагнетателен вентилатор, рекуперационен топлообменник с тънкослойни влагопропускливи разделителни слоеве, филтър за отработен въздух G3, високоефективен филтър	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Въздухонагревател електрически канален, комплект с вграден електронен регулатор на температура, канален осезател за температура с диапазон 0-30°C, монтажни елементи, с технически данни: Ел.захранване 400V, Ел.мощност до 36kW	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж с технически данни: Охладителна мощност от 4,9 до 11,4 kW; Отоплителна мощност до 15kW	бр.	2,00	0,00	0,00
4	Климатизатор мултисплит -система на директно изпарение, инверторен, термопомпен, включващ: Вътрешни тела 3 броя за високостенен монтаж с технически данни: Охладителна мощност от 1,6 до 4,5 kW; Отоплителна мощност до 6 kW	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Решетка вентилационна с регулираща и направляваща секция с размери 125x225 mm с конструкция за монтаж върху правоъгълен въздуховод	бр.	2,00	0,00	0,00
6	Решетка защитна вентилационна за челен монтаж на въздуховод, правоъгълна 347x247mm с мрежа против насекоми 347X247	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Решетка вентилационна за монтаж на окачен таван с размери на лицевия панел 593x593mm; диаметър на решетката 192 mm; комплект с присъединителна кутия с размери 266x266 и височина 220mm със страничен щуцер ф123mm; комплект	бр.	6,00	0,00	0,00
8	Решетка вентилационна за монтаж на окачен таван с размери на лицевия панел 593x593mm; диаметър на решетката 304 mm; комплект с присъединителна кутия с размери 372x372 и височина 295mm със страничен щуцер ф198mm; комплект	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Въздуховоди от лъцинкована ламарина 0,6 mm, топлоизолирани правоъгълни, прави, на европрофил и фалц, с периметър 600 mm (150x150)	м ²	6,00	0,00	0,00
10	Също, но с периметър 1000 mm (250x250)	м ²	22,00	0,00	0,00
11	Също, но фасонни с периметър 600 mm	м ²	2,00	0,00	0,00
12	Също, но фасонни с периметър 1000 mm	м ²	7,00	0,00	0,00
13	Заглушка от лъцинкована ламарина за въздуховод 150x150	бр.	1,00	0,00	0,00
15	Конструкция от профилна стомана	т	0,03	0,00	0,00
16	Единична проба на вентилатор	бр.	2,00	0,00	0,00
17	Настройка на проектни дебети на нагнетателно-смукателна инсталация брой точки 8	к-т	1,00	0,00	0,00
18	Въздуховоди от лъцинкована ламарина 0,6 mm, топлоизолирани правоъгълни, прави, на европрофил и фалц, с периметър 600 mm (150x150)	м ²	6,00	0,00	0,00
19	Също, но с периметър 900 mm (250x200)	м ²	6,00	0,00	0,00
20	Също, но с периметър 1000 mm (250x250)	м ²	22,00	0,00	0,00

21	Също, но фасонни с периметър 600 mm	м ²	2,00	0,00	0,00
22	Също, но фасонни с периметър 1000 mm	м ²	7,00	0,00	0,00
23	Заглушка от поцинкована ламарина за въздуховод 150x150	бр	1,00	0,00	0,00
24	Също, но 250x200	бр	4,00	0,00	0,00
25	Въздуховоди гъвкави топлоизолирани ф100	м	21,00	0,00	0,00
26	Също, но ф160	м	9,00	0,00	0,00
27	Конструкция от профилна стомана	т	0,03	0,00	0,00
28	Решетка мрежена за въздуховод 250x250	бр	1,00	0,00	0,00
29	Единична проба на вентилатор	бр	2,00	0,00	0,00
30	Настройка на проектни дебити на нагнетателно-смукателна инсталация брой точки 8	к-т	10,00	0,00	0,00
ЧАСТ: ВИК					0,00
вода					0,00
1	Демонтаж на съществуващ водопровод	м.л.	14,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на полипро- пиленови тръби - п.пр. Ф 20	м.л.	14,00	0,00	0,00
3	За фасонни части на п.пр. Тръби Ф 20 - 50%/м1	м.л.	7,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на скоби за укрепване ф 20	бр.	14,00	0,00	0,00
5	Единична синтетична топлоизол. 9 мм по тръби ф 20	м.л.	14,00	0,00	0,00
6	Смесителни батерии за тоалетни мивки - стоящи	бр.	4,00	0,00	0,00
7	Спир. кран ф20	бр.	4,00	0,00	0,00
8	Хидравлично изпитване на водопровод	м.л.	14,00	0,00	0,00
Всичко:					
канал					
1	Демонтаж на съществуваща канализация	м.л.	10,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на тоалетни мивки	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на тръби рус ф50	м.л.	10,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на рус тръби за фасонни части - 50% - рус ф50	м.л.	5,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на скоби комплект за укрепване на канализация ф50	бр.	5,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на ревизионен отвор русф50	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат със сифон	бр.	2,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на мивка БУК с автоматични кранове	бр.	1,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на мивка за вграждане в плот	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на п.пр.ф20 за конденз-климатици	м.л.	20,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на S-сифони	бр.	1,00	0,00	0,00
12	Хидравлично изпитване на канализация - хоризонтална	м.л.	10,00	0,00	0,00
ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА					0,00
1.	Контролен панел - 1 кръг,	бр	1,00	0,00	0,00
2.	Акумулаторна батерия 12 V/7Ah	бр	2,00	0,00	0,00
3.	Аналогов димен датчик	бр	8,00	0,00	0,00
4.	Основи за датчик	бр	7,00	0,00	0,00
5.	Изолаторна основа	бр	1,00	0,00	0,00
6.	Ръчен адресируем бутон	бр	2,00	0,00	0,00
7.	Задна капачка	бр	2,00	0,00	0,00
8.	Сирена за вътрешен монтаж	бр	1,00	0,00	0,00
9.	Телефонен дайлер	бр	1,00	0,00	0,00
10.	Кабел TW-1-GR3 RED 2x1 mm ²	м	150,00	0,00	0,00
11.	Захранващ кабел NYU 3x1,5mm ²	м	40,00	0,00	0,00
12.	Гофрирана тръба ф13	м	150,00	0,00	0,00
СМР на пожароизвестителната система					0,00
1.	Изтегляне на кабел в тръби	м	190,00	0,00	0,00
2.	Полагане на гофр. тръба	м	150,00	0,00	0,00
3.	Монтаж и ПНР на пожароизвестителна централа	бр.	1,00	0,00	0,00
4.	Монтаж и ПНР на вътрешна сирена	бр.	1,00	0,00	0,00
5.	Монтаж и ПНР на автоматичен пожароизвестител	бр.	8,00	0,00	0,00
6.	Монтаж и ПНР на ръчен бутон	бр.	2,00	0,00	0,00
7.	Програмиране на телефонен дайлер	бр.	1,00	0,00	0,00
8.	Проверка на тракта датчик-централа	бр.	10,00	0,00	0,00
9.	72-часова проба	ч.ч.	1,00	0,00	0,00
10.	Изготвяне на екзекутивна документация	бр.	1,00	0,00	0,00
ОБЕКТ: ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС					
ЧАСТ: СД-АРХ					
А. Подготвителни работи					
1	Демонтаж на дървена дограма вкл. транспорт	м ²	9,00	0,00	0,00
2	Разбиване на тухлена зидария над 12см	м ³	46,80	0,00	0,00
3	Разваляне на PVC настилка с холкери	м ²	42,50	0,00	0,00
4	Разваляне на обшивка от гипскартон на инст. отвори вкл. транспорт	м ²	4,00	0,00	0,00
5	Демонтаж на окачен таван от гипскартон	м ²	42,00	0,00	0,00
6	Извозване на строителни отпадъци с камион вкл. пренасяне и натоварване	м ³	4,00	0,00	0,00

	Б. Архитектурни работи				0,00
	I. ЗИДАРСКИ РАБОТИ				0,00
1	Тухлена зидария с деб. 12см на В.Ц.Р.	m ²	35,00	0,00	0,00
	II. МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
1.	Вътрешна мазилка по нови стени	m ²	71,50	0,00	0,00
2.	Гипсова шпакловка по нови стени	m ²	71,50	0,00	0,00
3.	Гипсова шпакловка върху страници	m ²	10,00	0,00	0,00
	III. НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	PVC фолио под настилка	m ²	45,00	0,00	0,00
2	Саморазливна замазка 2см	m ²	45,00	0,00	0,00
3	Окачен таван от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	m ²	45,00	0,00	0,00
4	Обшивка с гипсокартон на мет. скара на инстал. отвори	m ²	3,50	0,00	0,00
	IV. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1.	Грундиране на стени	m ²	70,50	0,00	0,00
2	Грундиране по страници	m ²	5,50	0,00	0,00
3	Антибактериален латекс по стени	m ²	70,50	0,00	0,00
4	Антибактериален латекс по страници	m ²	5,50	0,00	0,00
5	Антибактериален латекс върху гипсокартон	m ²	45,00	0,00	0,00
	V. РАЗНИ				0,00
1	Извозване на строителни отпадъци със самосвал	m ³	5,00	0,00	0,00
2	Алуминиева дограма	m ²	2,42	0,00	0,00
3	MDF дограма топлоизолирана	m ²	2,00	0,00	0,00
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА				0,00
1.	ГРЕДА НЕВ 320, L=2,5 m, G=635 kg	бр.	2,00	0,00	0,00
2.	ГРЕДА НЕВ 320, L=3,2 m, G=406,40 kg	бр.	1,00	0,00	0,00
2.	ГРЕДА НЕВ 320, L=1,57 m, G=398,78 kg	бр.	2,00	0,00	0,00
ОБЕКТ: ПЛАТФОРМА ЗА КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ					
	ЧАСТ: СД-АРХ				
1.	Устройство за придвижване на хора с увреждания	бр.	1,00	0,00	0,00
					0,00

Подпис:
Печат:

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	Част Архитектура - Корпус Поликлиника - ново				
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 1 ЕТАЖ/ МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
1	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА ПОДПРОЗ.ПЕРВАЗ	м2	5,50	0,00	0,00
2	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪНШНА МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ	м2	5,50	0,00	0,00
3	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	356,30	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 1 ЕТАЖ /ОБЛИЦОВКИ			0,00	0,00
1	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ЛЕПИЛО	м2	35,40	0,00	0,00
2	ПОЧИСТВАНЕ С ПЕСЪКОСТРУЙ НА ОБЛИЦОВКА С КАМЪК ПО ФАСАДИ	бр.	149,60	0,00	0,00
3	МОНТАЖ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ	м2	199,50	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛОЧИ XPS 10CM ПО ПОД	м2	160,00	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 1 ЕТАЖ /НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ С ДЕБЕЛИНА ДО 2 CM.	10 м2	4,46	0,00	0,00
2	ДОСТВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	98,10	0,00	0,00
3	МЕДНА ЛАМАРИНА ЗА ФАРАДЕЕВ КАФЕЗ	м2	49,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМ.ЦИМ.ЗАМАЗКИ ДЕБ.4,5CM ШЛАЙФ	100 м2	0,45	0,00	0,00
5	НАСТИЛКА ОТ ПВЦ БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ	м2	44,55	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЪЩ ЦИМ.ЗАМАЗКА	м2	370,20	0,00	0,00
7	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС ПЛОЧКИ	м2	93,70	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ	м2	200,30	0,00	0,00
9	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	1,30	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 1 ЕТАЖ / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА	м2	412,90	0,00	0,00
2	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ.	м2	412,90	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / ПОКРИВ				0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЪЩ ЦИМ.ЗАМАЗКА	м2	1 180,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛОЧИ XPS 10CM ПО ПОКРИВ	м2	1 180,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПО ПОКРИВ	м2	1 298,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМ.ЦИМ.ЗАМАЗКИ ДЕБ.4CM ПРИ ПОКРИВ	100 м2	9,45	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД	м2	945,00	0,00	0,00
6	ДОСТВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1 180,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПО ПОКРИВ	м2	1 428,00	0,00	0,00
8	ХИДРОИЗ. 1 ГЛ. ХОРИЗ.БИТУМНА МЕМБРАНА-АРР В/У ПОЧИСТ.,ГРУНД,ОСН.-ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ	м2	1 428,00	0,00	0,00
9	МОНТАЖ НА ПОЛИ ОТ РУЛОННА ХИДРОИЗ. ПО ПОКРИВ	м2	47,50	0,00	0,00
10	МОНТАЖ НА ПОЛИ ОТ ЛАМАРИНА ПО БАРЕБАКАНИ	м2	6,00	0,00	0,00
11	МОНТАЖ НА ПОЛИ ОТ ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м2	235,00	0,00	0,00
12	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	95,80	0,00	0,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОПЪЛН.РЪКОХВАТКА ПРИ МЕТ.ПАРАПЕТ	м	37,25	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 1 ЕТАЖ ЗИД. И МОНТ. РАБОТИ				0,00
1	МОНТАЖНА СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН, МИН.ВАТА_ДВУСТР.	м2	69,50	0,00	0,00
2	МОНТАЖНА СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН, МИН.ВАТА_ЕДНОСТРАННО	м2	42,50	0,00	0,00
3	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ С ДЕБ.25CM- ПОДПРОЗ.ПЕРВАЗ	м2	2,50	0,00	0,00
4	МЕДНА ЛАМАРИНА ЗА ФАРАДЕЕВ КАФЕЗ ПО МОНТ.СТЕНИ И ОКАЧ.ТАВАН	м2	141,60	0,00	0,00
5	МОНТАЖЕН ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН, МИН.ВАТА НА ДЪРВ.СКАРА	м2	86,40	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 1 ЕТАЖ /ДОГРАМИ				0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ДОГРАМА АВ.СТЪЛБИЩЕ ВКЛ.СТЪКЛОПАКЕТ	м2	27,20	0,00	0,00
2	Д+М АВТ.ВХОДНА ВРАТА ФОАЙЕ	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ДОГРАМА ВКЛ.СТЪКЛОПАКЕТ	м2	36,75	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА ПО СПЕСИФ.	бр.	4,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА140/200	бр.	1,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСТЪКЛЯВАНЕ ФАРАДЕЕВ КАФЕЗ	м2	0,96	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА 130/200	бр.	1,00	0,00	0,00
8	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	6,85	0,00	0,00
9	Д+М АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ	м	4,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 3 ЕТАЖ /ЗИДАРСКИ И МОНТ.РАБОТИ				0,00
1	ТУХЛ ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м2	10,23	0,00	0,00
2	ЗАЗИЖДАНЕ НА ВРАТИ С ТУХЛИ НА ВАРОЦИМ.РАЗТВОР	м3	1,50	0,00	0,00
3	ДОСТВКА И ПОЛАГАНЕ КАШИРАНО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО	м2	34,20	0,00	0,00
4	ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН НА ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ	м2	34,20	0,00	0,00
5	ОКАЧЕН ТАВАН АРМСТРОНГ АНТИСЕПТИЧЕН, АНТИБАКТЕРИАЛЕН	м2	230,50	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 3 ЕТАЖ / МАЗИЛКИ ШПАКЛОВКИ				0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪНШНА МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ	м2	22,00	0,00	0,00
2	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	189,50	0,00	0,00
3	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ НУ4М, ДО 1Мз - РЦ	м2	134,25	0,00	0,00
4	КОНТАКТЕН ГРУНД ВЪРХУ БЛАЖНА БОЯ	м2	689,35	0,00	0,00
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НАД 5Мз - РЦ	м2	702,80	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 3 ЕТАЖ / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1	ГРУНДИРАНЕ В/У СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	702,80	0,00	0,00
2	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ	м2	374,40	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 3 ЕТАЖ / ОБЛИЦОВКА				0,00
1	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ЛЕПИЛО	м2	163,35	0,00	0,00
2	ПВЦ БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ ПО СТЕНИ	бр.	361,90	0,00	0,00
3	ШЛАЙФАНЕ МОЗАЕЧНИ ПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ	м	38,00	0,00	0,00
4	ИМПРЕГНИРАНЕ МОЗАЕЧНИ ПЕРВАЗИ	м	38,00	0,00	0,00
5	Д+М ВИНИЛОВА ПЛОСКОСТ	м2	8,00	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 3 ЕТАЖ / НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	ПОЛАГАНЕ САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ПО ПОД	м2	254,25	0,00	0,00
2	ИЗКЪРПВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЪЩ.ЦИМ.ЗАМАЗКА	м2	314,50	0,00	0,00
3	ИЗКЪРПВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЪЩ.ЦИМ.ЗАМАЗКА	м2	51,60	0,00	0,00
4	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС ПЛОЧКИ	м2	56,70	0,00	0,00
5	НАСТИЛКА ОТ ПВЦ БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ	м2	254,55	0,00	0,00
6	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	8,90	0,00	0,00
7	ШЛАЙФАНЕ САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	254,25	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ ЗИДАРСКИ И МОНТ. РАБОТИ				0,00
1	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м2	1,54	0,00	0,00
2	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	0,91	0,00	0,00
3	ДОСТВКА И ПОЛАГАНЕ КАШИРАНО АЛУМИНИЕВО ФОЛИО	м2	78,90	0,00	0,00
4	ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН НА ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ	м2	78,90	0,00	0,00
5	ОКАЧЕН ТАВАН АРМСТРОНГ АНТИСЕПТИЧЕН, АНТИБАКТЕРИАЛЕН	м2	757,15	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ / МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ				0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪНШНА МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЕЦ	м2	48,00	0,00	0,00
2	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	27,60	0,00	0,00
3	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ НУ4М, ДО 1Мз - РЦ	м2	372,85	0,00	0,00
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НАД 5Мз - РЦ	м2	1 864,20	0,00	0,00
5	КОНТАКТЕН ГРУНД ВЪРХУ СТЕНИ	м2	1 864,20	0,00	0,00
6	БАРИТНА МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ НУ4М, ДО 1Мз - РЦ	м2	33,70	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1	ГРУНДИРАНЕ В/У СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1 864,20	0,00	0,00
2	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ	м2	1 793,40	0,00	0,00
3	4 ЕТАЖ / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
4	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ /ОБЛИЦОВКИ				0,00
5	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ЛЕПИЛО	м2	119,90	0,00	0,00
6	ПВС БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ ПО СТЕНИ	м2	70,80	0,00	0,00
7	ШЛАЙФАНЕ МОЗАЕЧНИ ПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ	м	19,95	0,00	0,00
8	ИМПРЕГНИРАНЕ МОЗАЕЧНИ ПЕРВАЗИ	м	19,95	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ /НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА СЪЩ.ЦИМ.ЗАМАЗКА	м2	32,20	0,00	0,00
2	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА	м2	16,25	0,00	0,00
3	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС ПЛОЧКИ	м2	17,90	0,00	0,00
4	ПОЛАГАНЕ САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ПО ПОД	м2	442,20	0,00	0,00
5	ШЛАЙФАНЕ САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	442,20	0,00	0,00

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
6	НАСТИЛКА ОТ ПВЦ БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ	м2	442,20	0,00	0,00
7	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	30,15	0,00	0,00
8	ШЛАЙФАНЕ МОЗАЕЧНА НАСТИЛКА	м2	321,85	0,00	0,00
9	ИМПРЕГНИРАНЕ МОЗАЕЧНА НАСТИЛКА	м2	321,85	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ /ДОГРАМА				0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ДОГРАМА	м2	53,20	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ДОГРАМА ВКЛ.СТЪКЛОПАКЕТ	м2	21,90	0,00	0,00
3	Д+М АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ	м	8,20	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА ПО СПЕСИФ	бр.	32,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА С ОЛОВЕН ЛИСТ	бр.	29,00	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ АСАНСЬОРИ				0,00
1	Д+М АСАНСЬОР ПЪТН. 5СП. 160/180СМ	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Д+М АСАНСЬОР ПЪТН. 4СП. 220/270СМ	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ	м	51,65	0,00	0,00
4	ОФОРМЯНЕ ОТВОРИ С КАМЪК	м2	51,65	0,00	0,00
5	ПОЧИСТВАНЕ С ПЕСЪКОСТРУЙ НА ОБЛИЦОВКА С КАМЪК	м2	45,00	0,00	0,00
6	ИМПРЕГНИРАНЕ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА	м2	55,50	0,00	0,00
7	НАСТИЛКА ОТВРАЧАНСКИ КАМЪК	м2	12,10	0,00	0,00
8	Д+М ВЕРТ.ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА	бр.	1,00	0,00	0,00
	АРХ-НОВИ СМР_ПОЛИКЛИНИКА / 4 ЕТАЖ ОТПАДЪЦИ				0,00
1	ПРЕНАСЯНЕ ДО 100 М. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	72,85	0,00	0,00
2	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 25КМ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	72,85	0,00	0,00
					0,00
	Част Архитектура - Терапевтичен корпус - демонтажни работи				0,00
1	АРХ- ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ТЕРАПЕВТ.К-С / Демонтажни работи				0,00
2	ДЕМОНТАЖ И СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА	1000 бр.	11,82	0,00	0,00
3	РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ОТ ИГЛОЛИСТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ДЪСКИ	м2	950,63	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	м2	950,00	0,00	0,00
5	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м3	2,77	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ НА ПОЛИ ОТ ЛАМАРИНИ ПО ПОКРИВ	м2	91,60	0,00	0,00
7	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В 1 ТУХЛА НА ВАРОВ ИЛИ ВЦ Р-Р	м3	3,99	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ВКЛ.КАСИТЕ	бр.	22,00	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	223,04	0,00	0,00
10	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ	бр.	4,00	0,00	0,00
11	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	бр.	6,00	0,00	0,00
12	ДЕМОНТАЖ НА ОСТЪКЛЯВАНЕ НА АВАРИИНА СЪЛБА, ВКЛ.ПОКРИВ	бр.	94,30	0,00	0,00
13	ДЕМОНТАЖ НА РУЛОННА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ	м2	272,09	0,00	0,00
14	ПОЧИСТВАНЕ С МЕТАЛНА ЧЕТКА НА БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ	м2	22,00	0,00	0,00
15	ПРЕНАСЯНЕ И ПРЕВОЗ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ НА 25 КМ	м2	373,58	0,00	0,00
16	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ ДО 100М	м3	133,02	0,00	0,00
17	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 25КМ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	133,00	0,00	0,00
					0,00
	Част Архитектура - Корпус Поликлиника - покрив				0,00
	АРХ-ДЕМОН.РАБ_ПОЛИКЛИНИКА / ПОКРИВ				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	м2	1 180,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ПОЛИ ОТ ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВИ	м2	23,75	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ ПОКРИВ	м2	117,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ПОЛИ ОТ ЛАМАРИНА ПО БАРБАКАНИ	м2	3,00	0,00	0,00
	АРХ-ДЕМОН.РАБ_ПОЛИКЛИНИКА / ПЪРВИ ЕТАЖ			0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА СТЕНИ И ТАВАНИОТ ГИПСОКАРТОН И ФАРАДЕЕВ КАФЕЗ	м2	173,50	0,00	0,00
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ПОДПРОЗ.ПЕРВАЗ ОТ ТУХЛИ С ДЕБ.25СМ	м3	0,60	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	бр.	6,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	6,85	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	м2	130,75	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 4СМ	м2	44,55	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ	м2	200,30	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТ.КАСЕТИ, ВКЛ.ОСВЕТ.ТЕЛА	м2	199,50	0,00	0,00
9	ПРЕНАСЯНЕ И ПРЕВОЗ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ НА 25 КМ	м2	9,00	0,00	0,00
	АРХ-ДЕМОН.РАБ_ПОЛИКЛИНИКА / ТРЕТИ ЕТАЖ				0,00
1	СЪБАРЯНЕ НА СТЕНИ ОТ ТУХЛА С ДЕБ.12СМ	м3	4,50	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ВКЛ.КАСИТЕ	бр.	20,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се четат и разбира „или еквивалент“.

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	44,50	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВИТРИНИ ВКЛ.КАСИТЕ	бр.	5,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА РУЛОННА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ	м2	162,20	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТА	м2	79,30	0,00	0,00
7	СЪБАРЯНЕ НА МОНОЛИТНИ ПЛОТОВЕ	м2	7,85	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФ-МИВКА	бр.	1,00	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ОТ МЕТ.КАСЕТИ, ВКЛ.ОСВЕТ.ТЕЛА	м2	230,50	0,00	0,00
10	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В 1 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р	м3	1,98	0,00	0,00
11	ПРЕНАСЯНЕ И ПРЕВОЗ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ НА 25 КМ	м2	47,00	0,00	0,00
АРХ-ДЕМОН.РАБ_ ПОЛИКЛИНИКА / ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ					
1	СЪБАРЯНЕ НА СТЕНИ ОТ ТУХЛА С ДЕБ.12СМ	м3	1,30	0,00	0,00
2	СЪБАРЯНЕ НА МАСИВНИ ПЛОТОВЕ С МИВКИ	м3	3,85	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН ОТ КАСЕТЪЧЕН ТИП, ВКЛ.ОСВЕТ.ТЕЛА	м2	362,55	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ ВКЛ.КАСИТЕ	бр.	62,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	36,15	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	13,80	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПРОЗОРЦИ	м2	17,05	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ НА РЕГИСТРАТУРА - АЛУМ.ДОГРАМА И ПЛОТОВЕ	м2	24,85	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТА В САНИТАРНИ ПОМ.	м2	84,05	0,00	0,00
10	ПРЕНАСЯНЕ И ПРЕВОЗ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ НА 25 КМ	м2	96,00	0,00	0,00
АРХ-ДЕМОН.РАБ_ ПОЛИКЛИНИКА / АСАНСЬОРИ					
1	ДЕМОНТАЖ НА ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР , ШАХТА 160/180СМ, 5 СПИРКИ	бр.	1,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА БОЛНИЧЕН АСАНСЬОР ,ШАХТА 220/270СМ, 4 СПИРКИ	бр.	1,00	0,00	0,00
АРХ-ДЕМОН.РАБ_ ПОЛИКЛИНИКА / ОТПАДЪЦИ					
1	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 25КМ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	145,85	0,00	0,00
2	ПРЕНАСЯНЕ ДО 100 М. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	145,85	0,00	0,00
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА:ТЕРАПЕВТИЧЕН КОРПУС					
1	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ				0,00
2	ПОДМЯНА НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЪЩ. ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	8,49	0,00	0,00
3	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА / ПРЕСОВАНИ ДЪРВЕНИ ПЛОСТКОСТИ / ПО ПОКРИВ	м2	848,73	0,00	0,00
4	ОБШИВКА ПО СТРЕХИ С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ	м2	98,80	0,00	0,00
5	ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛОЛИСТЕН М-Л - РЦ	м2	43,50	0,00	0,00
6	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ЛЕТВИ	м2	848,73	0,00	0,00
7	ДЪРВЕНА СКАРА ПОД ПРЕСОВАНИ ДЪРВЕНИ ПЛОСТКОСТИ	м2	658,00	0,00	0,00
8	ПЛОСТКОСТИ OSB С ДЕБЕЛИНА 20 ММ ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА	м2	658,00	0,00	0,00
9	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
10	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН	м2	849,00	0,00	0,00
11	ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	74,60	0,00	0,00
12	РЕМ-ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ	м	97,00	0,00	0,00
13	ХИДРОИЗ. 1 ПЛ. ХОРИЗ.БИТУМНА МЕМБРАНА-АРР В/У ПОЧИСТ.ГРУНД ОСН.-ГАЗОПЛ. ЗАЛЕПВ	м2	933,90	0,00	0,00
14	ИЗОЛАЦИЯ ПОЛУТВ.ПЛОЧИ МИН.ВАТА ПО ПЛОСК. БЕЗ ЗАМ.ДЕБ.100ММ	м2	658,00	0,00	0,00
15	ПАРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПО ТАВАНСКА ПЛОЧА	м2	723,80	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ НАД АВАРИЙНА СЪЛБА	м2	12,42	0,00	0,00
17	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / ЗИДАРСКИ РАБОТИ				0,00
18	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м2	53,05	0,00	0,00
19	ЗАЗИЖДАНЕ НА ВРАТИ С ТУХЛИ НА ВАРОЦИМ.РАЗТВОР	м3	14,16	0,00	0,00
20	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / 1 ЕТАЖ/ МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
21	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	53,05	0,00	0,00
22	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ НУ4М, ДО 1Мз - РЦ	м2	48,00	0,00	0,00
23	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ СТЕНИ НУ4М, ДО 1Мз - РЦ	м2	134,40	0,00	0,00
24	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НАД 5Мз - РЦ	м2	992,67	0,00	0,00
25	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 8 СМ, МРЕЖА С ДЮБЕЛИ И ШПАКЛОВКА	м2	866,20	0,00	0,00
26	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 8 СМ, МРЕЖА С ДЮБЕЛИ И ШПАКЛОВКА	м2	360,54	0,00	0,00

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
27	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 3 CM, МРЕЖА С ДЮБЕЛИ И ШПАКЛОВКА	м2	64,53	0,00	0,00
28	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	968,40	0,00	0,00
29	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / 1 ЕТАЖ /ОБЛИЦОВКИ				0,00
30	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ЛЕПИЛО	м2	301,24	0,00	0,00
31	МОНТАЖНА СТЕНА 10 CM С ГИПСОКАРТОН ДВУСТРАННО НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	13,36	0,00	0,00
32	ОБШИВКА ПО ШАХТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	2,08	0,00	0,00
33	ПВЦ БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ ПО СТЕНИ	бр.	499,24	0,00	0,00
34	МОНТАЖ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ	м2	108,40	0,00	0,00
35	ПОЧИСТВАНЕ С ПЕСЪКОСТРУЙ НА ОБЛИЦОВКА С КАМЪК ПО ФАСАДИ	бр.	5,22	0,00	0,00
36	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / 1 ЕТАЖ /НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
37	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	73,80	0,00	0,00
38	НАСТИЛКА ОТ ПВЦ БЕЗШЕВНО ПОКРИТИЕ	м2	343,70	0,00	0,00
39	ПОЛАГАНЕ САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ПО ПОД	м2	418,00	0,00	0,00
40	ПОЧИСТВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ТЕРАСИ	м2	108,50	0,00	0,00
41	МОНТАЖ НА ЛАЙСНИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м	9,17	0,00	0,00
42	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / ДОГРАМИ				0,00
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ДОГРАМА	м2	238,61	0,00	0,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ДОГРАМА АВ.СТЪЛБИЩЕ ВКЛ.СТЪКЛОПАКЕТ	м2	81,88	0,00	0,00
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА 80/200	бр.	8,00	0,00	0,00
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА 90/200	бр.	6,00	0,00	0,00
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ОСТЪКЛ. ВРАТА 160/210	бр.	1,00	0,00	0,00
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА 100/200	м2	8,00	0,00	0,00
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА70/200	бр.	4,00	0,00	0,00
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА120/210	бр.	13,00	0,00	0,00
51	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	360,83	0,00	0,00
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ. ОСТЪКЛ. ВРАТА 210/250 ПОЖАРОУСТ	бр.	1,00	0,00	0,00
53	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ				0,00
54	ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛНА ВРАТА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА	бр.	2,00	0,00	0,00
55	АРХ. - НОВИ СМР ТЕРАПЕВТ. К-С / 1 ЕТАЖ / БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
56	ГРУНДИРАНЕ В/У СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	538,00	0,00	0,00
57	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ	м2	646,48	0,00	0,00
58	БАЙЦВАНЕ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ	м2	143,00	0,00	0,00
59	ЛАКИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	143,00	0,00	0,00
60	ГРУНДИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	55,20	0,00	0,00
61	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 25KM СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	78,40	0,00	0,00
					0,00
	Част Вук - Терапевтичен блок - Водопроводна система				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦ.ТРЪБА Ф1"	м	35,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦ.ТРЪБА ф3/4"	м	63,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	12,00	0,00	0,00
4	ДЕМ. НА БАТЕРИИ ЗА ДУШ САМОСТОЯТЕЛНА ФИТИНГА В СЪЩ. ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	3,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА МИВКИ ВКЛ. СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ.	бр.	8,00	0,00	0,00
6	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В БЕТОННИ СТЕНИ 20CM В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	12,00	0,00	0,00
7	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	146,00	0,00	0,00
8	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм	м	95,00	0,00	0,00
9	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм	м	5,00	0,00	0,00
10	Монтаж на полипропиленови тръби с алум.вложка в сгради ф 20 мм	м	95,00	0,00	0,00
11	Монтаж на полипропиленови тръби с алум.вложка в сгради ф 25 мм	м	5,00	0,00	0,00
12	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф25	м	16,00	0,00	0,00
13	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ф20	м	8,00	0,00	0,00
14	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф50	м	44,00	0,00	0,00
15	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф40	м	16,00	0,00	0,00
16	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф32	м	80,00	0,00	0,00
17	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф25	м	34,00	0,00	0,00
18	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф20	м	198,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	14,00	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	6,00	0,00	0,00
21	Монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	3,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
22	Монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	12,00	0,00	0,00
23	Д+М ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	14,00	0,00	0,00
24	МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	8,00	0,00	0,00
25	Д+М УКРЕПИТЕЛИ ЗА ХОР.МРЕЖА	бр.	6,00	0,00	0,00
26	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА.	бр.	2,00	0,00	0,00
27	Д+М СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф20	бр.	7,00	0,00	0,00
28	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	372,00	0,00	0,00
29	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3,72	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК - Терапевтичен блок - Сградна канализационна система				0,00
1	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	19,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 50	м	42,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр.	8,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на тоалетна седалка полупорц. бяла с PVC казанче	бр.	7,00	0,00	0,00
5	МОНТАЖ НА ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА	бр.	3,00	0,00	0,00
6	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 42/20 ДО 50/40 РЪЧНО В ПОДОВЕ	м	45,00	0,00	0,00
7	Разваляне и възстановяване на подова настилка	м2	13,50	0,00	0,00
8	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	61,00	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК - Терапевтичен блок - Външна канализационна система				0,00
1	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф110	м	121,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПВХ Ф110	м	121,00	0,00	0,00
3	Д+М УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВЕРТ.МРЕЖА	бр.	66,00	0,00	0,00
4	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 110 ММ	м	7,00	0,00	0,00
5	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 160 ММ	м	11,00	0,00	0,00
6	Разваляне и възстановяване на тротоар	м2	4,00	0,00	0,00
7	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	50,20	0,00	0,00
8	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 15КМ	м3	50,20	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА /10КМ/	м3	13,70	0,00	0,00
10	ДОСТ.ИОБР.ЗАСИПКА С УПЛЪТНЯВАНЕ	бр.	19,20	0,00	0,00
11	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	18,00	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК- Корпус Поликлиника-III етаж. Водопроводна система				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦ ТРЪБА ф3/4"	м	28,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦ ТРЪБА ф1/2"	м	20,00	0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	12,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА МИВКИ ВКЛ. СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ.	бр.	12,00	0,00	0,00
1	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	48,00	0,00	0,00
2	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм	м	37,00	0,00	0,00
1	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм	м	37,00	0,00	0,00
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф20	м	74,00	0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	11,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	1,00	0,00	0,00
1	Монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	6,00	0,00	0,00
2	Д+М ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	13,00	0,00	0,00
1	МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	13,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА.	бр.	1,00	0,00	0,00
1	Монтаж на тоалетна	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Д+М СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф20	бр.	2,00	0,00	0,00
1	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	74,00	0,00	0,00
2	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,74	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК-Корпус поликлиника IIIетаж Сградна канализационна система				0,00
1	PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	2,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 50	м	25,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр.	2,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на тоалетна седалка полупорц. бяла с PVC казанче	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Разваляне и възстановяване на подова настилка	м2	7,00	0,00	0,00
6	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	27,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Част ВиК -Корпус поликлиника III етаж.Дъждовна канализационна мрежа				0,00
1	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф110	м	264,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПВЦ Ф110	м	264,00	0,00	0,00
3	Д+М УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВЕРТ.МРЕЖА	бр.	132,00	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК - Корпус поликлиника IV етаж.Водопроводна система				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦ.ТРЪБА ф3/4"	м	76,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	10,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА МИВКИ ВКЛ. СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ.	бр.	10,00	0,00	0,00
4	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	35,00	0,00	0,00
5	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм	м	35,00	0,00	0,00
6	Монтаж на полипропиленови тръби с алум.вложка в сгради ф 20 мм	м	35,00	0,00	0,00
7	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф20	м	70,00	0,00	0,00
8	Монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	13,00	0,00	0,00
9	МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	13,00	0,00	0,00
10	Д+М СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф20	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	3,00	0,00	0,00
12	Д+М ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	3,00	0,00	0,00
13	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	70,00	0,00	0,00
14	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,70	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК-Корпус поликлиника IV етаж. Сградна канализационна система				0,00
1	PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	1,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 50	м	6,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф50	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на тоалетна седалка полупорц. бяла с PVC казанче	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Разваляне и възстановяване на подова настилка	м2	2,00	0,00	0,00
6	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	7,00	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК-Корпус поликлиника I етаж,ЯМР. Водопроводна система				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ПОЦ.ТРЪБА ф3/4"	м	11,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА МИВКИ ВКЛ. СИФОНА И КОНЗОЛИТЕ.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА.	бр.	1,00	0,00	0,00
5	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10,00	0,00	0,00
6	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм	м	11,00	0,00	0,00
7	Монтаж на полипропиленови тръби с алум.вложка в сгради ф 20 мм	м	11,00	0,00	0,00
8	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА Ф20	м	22,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Монтаж на смесителна батерия стояща за т. мивка	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Д+М ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	1,00	0,00	0,00
12	МОНТАЖ ТОАЛЕТНА МИВКА СР.ФОРМАТ	бр.	1,00	0,00	0,00
13	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	22,00	0,00	0,00
14	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,22	0,00	0,00
					0,00
	Част ВиК-Корпус поликлиника I етаж Сградна канализационна система				0,00
1	Доставка и монтаж на PVC тръби муфени с фасонни части ф 50	м	2,50	0,00	0,00
2	Разваляне и възстановяване на подова настилка	м2	1,00	0,00	0,00
3	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА	м	2,50	0,00	0,00
					0,00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО: ПОЛИКЛИНИКА				0,00
1	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗПАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 3Х1.5 ДО 8 М.	бр.	29,00	0,00	0,00
2	Извеждане на изпази за твърда връзка,СВТ 3Х2.5 ММ2-20М	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на сбикновен ключ, скрит монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на двоен ключ 10А, 220V, скрит монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на стена на осветител за евакуационно осветление	бр.	5,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
6	Д и М на стена на осветител за евакуационно осветление с таб.Изход	бр.	3,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP – 44 с луминесцентна лампа 2x36W, 1270mm	бр.	5,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 4X18 W 618/618mm	бр.	16,00	0,00	0,00
9	Извеждане на излази за твърда връзка, монофазни, 230V	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ с комплектация:	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6А	бр.	4,00	0,00	0,00
12	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16А	бр.	1,00	0,00	0,00
13	Дефектно токова защита - 2P, 40А, 30mA	бр.	1,00	0,00	0,00
14	Еднополюсен товаров прекъсвач 20А	бр.	2,00	0,00	0,00
15	Доставка и полагане на кабел СВТ3х6 mm2	м	68,00	0,00	0,00
16	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5 ДО 8 М.	бр.	7,00	0,00	0,00
17	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВ. СВТ 3X4 MM2 ЗА МАГИСТР. И СВТ 3X2	бр.	2,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на обикновен ключ, скрит монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на девиаторен ключ 10А, 220V, скрит монтаж	бр.	2,00	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 2x36W, 1270mm	бр.	2,00	0,00	0,00
21	Дост. и монт. на стена на противовл. плафониер, окомпл. с лампи КЛЛ 1x60W IP44	бр.	5,00	0,00	0,00
22	Дост. и монт. на противовлажен контакт тип "Шуко" 16А, 220V, IP44, скрит монтаж	бр.	2,00	0,00	0,00
23	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ с комплектация:	бр.	1,00	0,00	0,00
24	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6А	бр.	2,00	0,00	0,00
25	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16А	бр.	2,00	0,00	0,00
26	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 25А	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Дефектно токова защита - 2P,25А, 30mA	бр.	1,00	0,00	0,00
28	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 mm2 в ПВЦ тр.	м	60,00	0,00	0,00
29	Доставка и изтегляне на кабел СВТ3х6mm2 в тръба	м	60,00	0,00	0,00
30	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВ. СВТ 3X4 MM2 ЗА МАГИСТР. И СВТ 3X2	бр.	2,00	0,00	0,00
31	Доставка и монтаж на обикновен ключ, скрит монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
32	Доставка и монтаж на девиаторен ключ 10А, 220V, скрит монтаж	бр.	2,00	0,00	0,00
33	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 2x36W, 1270mm	бр.	2,00	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж на аплик противовлажен 60 W, 230V, IP – 44	бр.	4,00	0,00	0,00
35	Дост. и монт. на противовлажен контакт тип "Шуко" 16А, 220V, IP44, скрит монтаж	бр.	2,00	0,00	0,00
36	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ с комплектация:	бр.	1,00	0,00	0,00
37	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6А	бр.	2,00	0,00	0,00
38	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16А	бр.	2,00	0,00	0,00
39	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 25А	бр.	1,00	0,00	0,00
40	Дефектно токова защита - 2P,25А, 30mA	бр.	1,00	0,00	0,00
41	Доставка и изтегляне на кабел СВТ5x10mm2 в тръба	м	40,00	0,00	0,00
42	Доставка и изтегляне на кабел СВТ3х6mm2 в тръба	м	40,00	0,00	0,00
43	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ	бр.	2,00	0,00	0,00
44	Еднополюсен товаров прекъсвач 20А	бр.	2,00	0,00	0,00
45	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16А	бр.	3,00	0,00	0,00
46	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 25А	бр.	1,00	0,00	0,00
47	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x250А	бр.	1,00	0,00	0,00
48	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x100А	бр.	1,00	0,00	0,00
49	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 63А	бр.	2,00	0,00	0,00
50	Триполюсен автоматичен прекъсвач 50А	бр.	1,00	0,00	0,00
51	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 63А	бр.	2,00	0,00	0,00
52	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 40А	бр.	2,00	0,00	0,00
53	Триполюсен автоматичен прекъсвач 32А	бр.	1,00	0,00	0,00
54	Еднополюсен товаров прекъсвач 10А	бр.	2,00	0,00	0,00
55	Доставка, монтаж и свързване на Дизел- генератор 360 kVA, 400 V, комплект с АВР	бр.	2,00	0,00	0,00
56	Доставка и полагане на кабел САВТ 3X 185 +95 MM2	бр.	80,00	0,00	0,00
57	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x100А	бр.	1,00	0,00	0,00
58	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x50А	бр.	1,00	0,00	0,00
59	Триполюсен автоматичен прекъсвач 160А	бр.	1,00	0,00	0,00
60	Триполюсен автоматичен прекъсвач 150А	бр.	1,00	0,00	0,00
61	Триполюсен автоматичен прекъсвач 125А	бр.	1,00	0,00	0,00
62	Триполюсен автоматичен прекъсвач 100А	бр.	1,00	0,00	0,00
63	Триполюсен автоматичен прекъсвач 80А	бр.	1,00	0,00	0,00
64	Дост. и пол. на свободнол. мълниепр. мрежа от Al проводник, неизолиран, полутвъ	м	620,00	0,00	0,00
65	Д+М на свободнолежащи опори (или крепежни елементи)	бр.	480,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
66	Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта Н = 4м., по чертеж от проекта	бр.	1,00	0,00	0,00
67	Дост. и пол. на отводи за мълниез. уредба от Al проводник ф8 мм.,	м	130,00	0,00	0,00
68	Дост. и пол.на стоманена поцинк. шина 40/4мм. .	м	60,00	0,00	0,00
69	Доставка и монтиране на мултиклеми (проводников съединител)	бр.	91,00	0,00	0,00
70	Напр. на заземл. от проф. поц. стом. 63/63/5мм., 3 м. и преходно съпр. 10ома	бр.	13,00	0,00	0,00
71	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	13,00	0,00	0,00
72	МОНТАЖ НА КОНТР.РЕВИЗИОННА КУТИЯ 140/115	бр.	13,00	0,00	0,00
73	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5 ДО 8 М.	бр.	114,00	0,00	0,00
74	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВ. СВТ 3X4 MM2 ЗА МАГИСТР. И СВТ 3X2	бр.	72,00	0,00	0,00
75	Извеждане на излази за твърда връзка,СВТ 5X1.5 MM2-15M	бр.	1,00	0,00	0,00
76	Доставка и монтаж на обикновен ключ, скрит монтаж	бр.	28,00	0,00	0,00
77	Доставка и монтаж на двоен ключ 10A, 220V, скрит монтаж	бр.	13,00	0,00	0,00
78	Доставка и монтаж на стена на осветител за евакуационно осветление	бр.	10,00	0,00	0,00
79	Д и М на стена на осветител за евакуационно осветление с таб.Изход	бр.	19,00	0,00	0,00
80	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 4X18 W,618/618mm	бр.	7,00	0,00	0,00
81	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 3X18 W,	бр.	21,00	0,00	0,00
82	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа1X58 W,	бр.	29,00	0,00	0,00
83	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 1X18 W	бр.	11,00	0,00	0,00
84	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –44 с луминесцентна лампа 1X18 W	бр.	2,00	0,00	0,00
85	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –44 с луминесцентна лампа 2X18 W	бр.	11,00	0,00	0,00
86	Доставка и монтаж на битов вентилатор, 230V, IP – 44, 13W	бр.	4,00	0,00	0,00
87	МОНТ.КОНТАКТИ	бр.	61,00	0,00	0,00
88	Д+М на контактни групи компл. с контакти тип "шуко" 16A, 230V - 2бр.; изводи RJ	бр.	7,00	0,00	0,00
89	Извеждане на излази за твърда връзка, монофазни, 230V	бр.	4,00	0,00	0,00
90	Извеждане на излази за твърда връзка, трифазни, 400V	бр.	1,00	0,00	0,00
91	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ с комплектация:	бр.	3,00	0,00	0,00
92	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x63A	бр.	1,00	0,00	0,00
93	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x40A	бр.	2,00	0,00	0,00
94	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x32A	бр.	3,00	0,00	0,00
95	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6A	бр.	11,00	0,00	0,00
96	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16A	бр.	28,00	0,00	0,00
97	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 25A	бр.	2,00	0,00	0,00
98	Дефектно токова защита - 2P, 40A, 30mA	бр.	38,00	0,00	0,00
99	Дефектно токова защита - 2P, 25A, 30mA, крива"Si"	бр.	3,00	0,00	0,00
100	Доставка и изтегляне на кабел СВТ5x6мм2 в тръба	м	43,00	0,00	0,00
101	Доставка и изтегляне на кабел СВТ5x16мм2 в тръба	м	43,00	0,00	0,00
102	Структурно окабеляване - кабел UTP cat.5, в ПВЦ тр., от "СЪРВЪР" ДО ВСИЧКИ ТОЧ	м	150,00	0,00	0,00
103	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5 ДО 8 М.	бр.	216,00	0,00	0,00
104	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ.ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВ. СВТ 3X4 MM2 ЗА МАГИСТР. И СВТ 3X2	бр.	93,00	0,00	0,00
105	Доставка и монтаж на обикновен ключ, скрит монтаж	бр.	42,00	0,00	0,00
106	Доставка и монтаж на двоен ключ , скрит монтаж	бр.	17,00	0,00	0,00
107	Доставка и монтаж на стена на осветител за евакуационно осветление	бр.	43,00	0,00	0,00
108	Д и М на стена на осветител за евакуационно осветление с таб.Изход	бр.	38,00	0,00	0,00
109	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 2x36W, 1270mm	бр.	7,00	0,00	0,00
110	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 4X18 W,618/618mm	бр.	48,00	0,00	0,00
111	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 1X18 W	бр.	4,00	0,00	0,00
112	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –44 с луминесцентна лампа 1X18 W	бр.	24,00	0,00	0,00
113	Доставка и монтаж на битов вентилатор, 230V, IP – 44, 13W	бр.	4,00	0,00	0,00
114	МОНТ.СДВОЕНИ КОНТАКТИ ОБИКНОВ. И тип"ШУКО"	бр.	4,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161P0001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
115	МОНТ. КОНТАКТИ ОБИКНОВ. И тип "ШУКО"	бр.	58,00	0,00	0,00
116	Д+М на контактни групи компл. с контакти тип "шуко" 16A, 230V - 2бр.; изводи RJ	бр.	25,00	0,00	0,00
117	Извеждане на излази за твърда връзка, монофазни, 230V	бр.	6,00	0,00	0,00
118	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 1X58W,	бр.	24,00	0,00	0,00
119	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 2X18 W	бр.	24,00	0,00	0,00
120	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ с комплектация:	бр.	1,00	0,00	0,00
121	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x40A	бр.	1,00	0,00	0,00
122	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x32A	бр.	1,00	0,00	0,00
123	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3x25A	бр.	1,00	0,00	0,00
124	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6A	бр.	26,00	0,00	0,00
125	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16A	бр.	31,00	0,00	0,00
126	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 25A	бр.	14,00	0,00	0,00
127	Товаров прекъсвач 20A	бр.	11,00	0,00	0,00
128	Дефектно токова защита - 2P, 40A, 30mA	бр.	8,00	0,00	0,00
129	Дефектно токова защита - 2P, 25A, 30mA, крива "Si"	бр.	8,00	0,00	0,00
130	Доставка и полагане на кабел СВТ3х6мм2	м	244,00	0,00	0,00
131	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6мм2	м	90,00	0,00	0,00
132	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х70+35+35мм2	м	58,00	0,00	0,00
133	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х50+25+25мм2	м	52,00	0,00	0,00
134	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х35+16+16мм2	м	40,00	0,00	0,00
135	Доставка и полагане на заземителна шина горещо поцинкована Fe 40/4 мм, в земя	м	90,00	0,00	0,00
136	Доставка и направа на Заземител със съпротивление по-малко от 4?	бр.	3,00	0,00	0,00
137	Дост. и пол. на свободноп. мълниепр. мрежа от Al проводник, неизолиран, полутвърд	м	500,00	0,00	0,00
138	Д+М на свободноележачи опори (или крепежни елементи)	бр.	350,00	0,00	0,00
139	Дост. и пол. на отводи за мълниез. уредба от Al проводник ф8 мм.,	м	130,00	0,00	0,00
140	Дост. и пол. на стоманена цинк. шина 40/4мм. .	м	60,00	0,00	0,00
141	Доставка и монтиране на мултиклеми (проводников съединител)	бр.	70,00	0,00	0,00
142	Напр. на заземл. от проф. поц. стом. 63/63/5мм., 3 м. и преходно съпр. 10ома	бр.	8,00	0,00	0,00
143	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	14,00	0,00	0,00
144	МОНТАЖ НА КОНТР.РЕВИЗИОННА КУТИЯ 140/115	бр.	8,00	0,00	0,00
145	Структурно окабеляване - кабел UTP cat.5, в ПВЦ тр., от РАК	м	580,00	0,00	0,00
					0,00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО: ТЕРАПЕВТИЧЕН КОРПУС				0,00
1	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ. ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5 ДО 8 М.	бр.	160,00	0,00	0,00
2	М-Ж ЛАМПЕНИ И КОНТ. ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВ. СВТ 3X4 ММ2 ЗА МАГИСТР. И СВТ 3X2	бр.	85,00	0,00	0,00
3	НАПРАВА НА ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 5X1.5ММ2 ДО 4 М.	бр.	2,00	0,00	0,00
4	НАПРАВА НА ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК СВТ 3X1.5ММ2 ДО 7 М.	бр.	2,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на обикновен ключ, скрит монтаж	бр.	56,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на двоен ключ, скрит монтаж	бр.	35,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на аплик противовлажен 60 W, 230V, IP – 44	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на аплик противовлажен с КЛЛ 18 W, 230V, IP – 44	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на стена на осветител за евакуационно осветление	бр.	13,00	0,00	0,00
10	Д и М на стена на осветител за евакуационно осветление с таб. Изход	бр.	13,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP – 44 с луминесцентна лампа 2x36W, 1270mm	бр.	4,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 2x36W, 1270mm	бр.	32,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 4X18 W, 618/618mm	бр.	2,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 3X18 W,	бр.	43,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –21 с луминесцентна лампа 1X18 W	бр.	9,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –44 с луминесцентна лампа 1X18 W	бр.	1,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на ЛОТ, 230V, IP –44 с луминесцентна лампа 2X18 W	бр.	32,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се четат и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
18	Доставка и монтаж на битов вентилатор, 230V, IP – 44, 13W	бр.	9,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на кръгъл канален вентилатор, 230V, IP – 44, 150W	бр.	1,00	0,00	0,00
20	МОНТ.СДВОЕНИ КОНТАКТИ	бр.	5,00	0,00	0,00
21	МОНТ.КОНТАКТИ	бр.	56,00	0,00	0,00
22	Д+М на контактни групи компл. с контакти тип "шуко" 16А, 230V - 26р.; изводи RJ	бр.	12,00	0,00	0,00
23	Д+М ЛЕГЛОВИ ПАНЕЛ ТИП 1 /ПО СПЕСИФ.ЧАСТ ЕЛ/	бр.	11,00	0,00	0,00
24	Д+М ЛЕГЛОВИ ПАНЕЛ ТИП 2 /ПО СПЕСИФ.ЧАСТ ЕЛ/	бр.	4,00	0,00	0,00
25	Извеждане на излази за твърда връзка, монофазни, 230V	бр.	2,00	0,00	0,00
26	Извеждане на излази за твърда връзка, трифазни, 400V	бр.	2,00	0,00	0,00
27	Доставка, монтаж и свързване на ГРТ с комплектация:	бр.	1,00	0,00	0,00
28	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3х63А	бр.	4,00	0,00	0,00
29	Триполюсен автоматичен прекъсвач 3х6А, крива D	бр.	2,00	0,00	0,00
30	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6А	бр.	9,00	0,00	0,00
31	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 10А	бр.	1,00	0,00	0,00
32	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 16А	бр.	16,00	0,00	0,00
33	Дефектно токова защита - 2Р, 40А, 30мА	бр.	4,00	0,00	0,00
34	Дефектно токова защита - 2Р, 25А, 30мА, крива"Si"	бр.	1,00	0,00	0,00
35	Дефектно токова защита - 2Р, 40А, 30мА, крива"Si"	бр.	2,00	0,00	0,00
36	Доставка, монтаж и свързване на Дизел- генератор 300 kVA, 400 V, комплект с АВР	бр.	1,00	0,00	0,00
37	Доставка, монтаж и свързване на РТ-аб.ст. IP 66 с комплектация:	бр.	1,00	0,00	0,00
38	Мощностен разиденител 32А	бр.	1,00	0,00	0,00
39	Еднополюсен автоматичен прекъсвач, крива D, 0,5А	бр.	1,00	0,00	0,00
40	Еднополюсен автоматичен прекъсвач, крива D, 0,5А	бр.	1,00	0,00	0,00
41	Еднополюсен автоматичен прекъсвач 6А	бр.	1,00	0,00	0,00
42	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 mm2 в ПВЦ тр. - захр. РТ-аб.ст.	м	46,00	0,00	0,00
43	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 mm2 в ПВЦ тр.	м	48,00	0,00	0,00
44	Доставка и полагане на заземителна шина горещо поцинкована Fe 40/4 мм, в земя	м	16,00	0,00	0,00
45	Доставка и направа на Заземител със съпротивление по-малко от 4 ома	бр.	1,00	0,00	0,00
46	Дост. и пол. на свободнол. мълниепр. мрежа от Al проводник, неизолиран, полутвърд	м	620,00	0,00	0,00
47	Д+М на свободнолежащи опори (или крепежни елементи)	бр.	480,00	0,00	0,00
48	Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта Н = 4м., по чертеж от проекта	бр.	1,00	0,00	0,00
49	Дост. и пол. на отводи за мълниез. уредба от Al проводник ф8 мм.,	м	130,00	0,00	0,00
50	Дост. и пол.на стоманена поцинк. шина 40/4мм. .	м	60,00	0,00	0,00
51	Доставка и монтиране на мултиклеми (проводников съединител)	бр.	91,00	0,00	0,00
52	Напр. на заземл. от проф. поц. стом. 63/63/5мм., 3 м. и преходно съпр. 10ома	бр.	13,00	0,00	0,00
53	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	13,00	0,00	0,00
54	Структорно окабеляване - кабел UTP cat.5, в ПВЦ тр., от RAK	м	550,00	0,00	0,00
55	Дост. и инстал. на система за сигн. оборудване	бр.	1,00	0,00	0,00
	МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ: ТЕРАПЕВТИЧЕН КОРПУС				0,00
1	ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО ЗА 2 ГАЗА, Р=0.5 МРА	бр.	1,00	0,00	0,00
2	ЕТАЖНО АЛАРМЕНО ТАБЛО ЗА 2 ГАЗА	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ТРЪБИ Ф28Х1-МЕДНИ, ТЪНКОСТ., КАЛИБР. И ОБЕЗМАСЛ., В	бр.	120,51	0,00	0,00
4	ТРЪБИ Ф22Х1-МЕДНИ, ТЪНКОСТ., КАЛИБР. И ОБЕЗМАСЛ., В	м	86,52	0,00	0,00
5	ТРЪБИ Ф12Х1-МЕДНИ, ТЪНКОСТ., КАЛИБР. И ОБЕЗМАСЛ., В	бр.	179,22	0,00	0,00
6	РЕАНИМАЦИОННИ ШИНИ, 1000 ММ	бр.	4,00	0,00	0,00
7	РОТАМЕТЪР С ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА КИСЛОРОД - ЗА ДИРЕКТНО ВКЛ	бр.	4,00	0,00	0,00
8	РОТАМЕТЪР С ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА КИСЛОРОД - ЗА РЕЛСА, КОМПЛ	бр.	4,00	0,00	0,00
9	ВАКУУМ РЕГУЛАТОР ЗА ДИРЕКТНО ВКЛЮЧВАНЕ, КОМПЛЕКТ	бр.	8,00	0,00	0,00
10	ВАКУУМ РЕГУЛАТОР ЗА РЕЛСА, КОМПЛЕКТ	бр.	4,00	0,00	0,00
11	ДОЗА ЗА ВАКУУМ	бр.	3,00	0,00	0,00
12	ДОЗА ЗА КИСЛОРОД	бр.	5,00	0,00	0,00
13	НАДКРЕВАТЕН ПАНЕЛ ТИП 1/ МЕД. ГАЗОВЕ/	бр.	10,00	0,00	0,00
14	НАДКРЕВАТЕН ПАНЕЛ ТИП 3/ МЕД. ГАЗОВЕ/	бр.	6,00	0,00	0,00
15	ЦЕНТРАЛА ЗА МЕДИЦИНСКИ ВАКУУМ	бр.	1,00	0,00	0,00
	ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ				0,00
1	Д+Монтаж на 4 лъчева адресируема централа	бр.	3,00	0,00	0,00
2	Дост. и Монтаж на основа на адресируем димно-оптичен датчик	бр.	101,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
3	Дост. и Монтаж на адресируем димно-оптичен датчик	бр.	101,00	0,00	0,00
4	Д+М сирена за външен монтаж 110 dB, 12~30 V	м	3,00	0,00	0,00
5	Д+М сирена за вътрешен монтаж 110 dB, 12~30 V	бр.	9,00	0,00	0,00
6	Д+М акумулатор 12 V – 7 A/h	бр.	4,00	0,00	0,00
7	Доставка ръчен пожароизвестител адресируем	бр.	10,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на ВЪНШНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СВЕТЛИННИ СИГНАЛИЗАТОРИ	бр.	3,00	0,00	0,00
9	Доставка и полагане екраниран кабел тип LFYY 2x0,8	бр.	2 248,00	0,00	0,00
10	Д+М устройство крайно	бр.	3,00	0,00	0,00
11	Пусково-пробни работи	бр.	1,00	0,00	0,00
12	Д+Монтаж на 5 лъчева адресируема централа	бр.	1,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на вътрешни пожароизвестителни светлинни сигнализатори	бр.	69,00	0,00	0,00
					0,00
	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ				0,00
1	Пожарогасители CO2- 5кг	бр.	15,00	0,00	0,00
2	Пожарогасители с вода 9л	бр.	5,00	0,00	0,00
					0,00
	ОВ / ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК/ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА				0,00
1	Демонтаж на чугунени радиаторни глйдери	бр.	400,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	36,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРНИ ГЛИДЕРИ 500MM	бр.	315,00	0,00	0,00
4	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ОТ. ТЕЛА ОТ АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ	бр.	36,00	0,00	0,00
5	Д+М РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2, С ТЕРМОСТАТИЧНА ГЛАВА	бр.	36,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ ЗА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	36,00	0,00	0,00
7	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ. ТЯЛ	бр.	36,00	0,00	0,00
8	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА НА ТРЪБНА СИСТЕМА	м	600,00	0,00	0,00
					0,00
	ОВ / ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК / ВЕНТИЛАЦИЯ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ				0,00
9	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф 315	м	10,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф 250	м	10,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф 200	м	4,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф 125	м	10,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф 110	м	44,00	0,00	0,00
14	ДОСТ. И МОНТАЖ КОНУСЕН СМУКАТЕЛ РЕГУЛИРУЕМ	бр.	9,00	0,00	0,00
15	Д+М КАНАЛ. ВЕНТИЛАТОР 810МЗ/Ч КОМПЛЕКТ С МЕКИ ВРЪЗКИ	бр.	1,00	0,00	0,00
16	Д+М БИТОВ ВЕНТИЛАТОР С ОБРАТНА КЛАПА	бр.	8,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на шапка вентилационна ШВ-110М	бр.	5,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на шапка вентилационна ШВ-315	бр.	21,00	0,00	0,00
19	Пуск и настройка на вентилационни съоразения	бр.	9,00	0,00	0,00
					0,00
	ОВ / ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК / КОТЕЛНО И СОЛАРНА СИСТЕМА				0,00
20	Цирк.помпа – 2.1 л/с, 4,0 м в ст., 1,0 kW , с честотно управление	бр.	1,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 400Л. С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ	бр.	1,00	0,00	0,00
22	ЗАТВОРЕН РАЗШИР СЪД 250 Л КОМПЛ.С ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ ДУ 40-ОХЛАЖДАНЕ	бр.	1,00	0,00	0,00
23	ФИРТЪР ЗА ВОДА ДУ 80	бр.	1,00	0,00	0,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНИ КЛАПАНИ ДУ 80	бр.	1,00	0,00	0,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ ДУ 80	бр.	3,00	0,00	0,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ ДУ65	бр.	4,00	0,00	0,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СФЕРИЧЕН ВЕНТИЛ ДУ40	бр.	4,00	0,00	0,00
28	НАПР. И МОНТАЖ КОЛЕКТОР Ф108 з изв., ДРЕНАЖ, ТЕРМОМАНОМЕТЪР	бр.	2,00	0,00	0,00
29	Автомат.група за доливане	бр.	1,00	0,00	0,00
30	Д+М ТЕРМОСТАТИЧЕН ВЕНТИЛ С ИЗНЕСЕН ДАТЧИК 1"	бр.	1,00	0,00	0,00
31	Манометри	бр.	3,00	0,00	0,00
32	Д+М.КРАН ЗА ДРЕНАЖ 1/2"	бр.	4,00	0,00	0,00
33	Автомат. Обезвъздушител 1/2	бр.	4,00	0,00	0,00
34	Д+М соларна система	бр.	1,00	0,00	0,00
35	ДОСТ. И МОНТАЖ ТРЪБА МЕДНА Ф28X1.5	бр.	20,00	0,00	0,00
36	БЕЗШЕВНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 89/3.5	м	12,00	0,00	0,00
37	БЕЗШЕВНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 76/3	м	15,00	0,00	0,00
38	БЕЗШЕВНИ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 48.3/2.6	м	8,00	0,00	0,00
39	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 19 ММ ЗА Ф 89	м	12,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1:1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
40	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 19 ММ ЗА Ф 76	м	15,00	0,00	0,00
41	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 19 ММ ЗА Ф 46	м	8,00	0,00	0,00
42	Топлоизолация по въздуховоди от мин.вата 20 мм с алуминиево фолио	м	20,00	0,00	0,00
43	Укрепваща конструкция	кг	100,00	0,00	0,00
44	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	55,00	0,00	0,00
					0,00
	Отоплителна инсталация -Поликлиника				0,00
1	Комплексен монтаж на радиатори чугунени двуклонни с височина 600мм. до 10глицера	бр	31,00	0,00	0,00
2	Комплексен монтаж на радиатори чугунени двуклонни с височина 600мм. до 20глицера	бр	19,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на отоплителни тела алуминиеви радиатори с височина 1800мм. С 6 глицера			0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на отоплителни тела тип кърпосушители с мощност 400 вата	бр	18,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на отоплителни тела тип кърпосушители с мощност 1000вата	бр	2,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на разпределителни колектори - радиатори/подаващ и събирателен/ с 3 изхода и входа комплект с мини спирателни вентили, секретни вентили, автоматични обезвъздушители и дренажна система	бр	1,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на разпределителни колектори - радиатори/подаващ и събирателен/ с 4 изхода и входа комплект с мини спирателни вентили, секретни вентили, автоматични обезвъздушители и дренажна система	бр.	4,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на разпределителни колектори - радиатори/подаващ и събирателен/ с 5 изхода и входа комплект с мини спирателни вентили, секретни вентили, автоматични обезвъздушители и дренажна система	бр	2,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на разпределителни колектори - радиатори/подаващ и събирателен/ с 6 изхода и входа комплект с мини спирателни вентили, секретни вентили, автоматични обезвъздушители и дренажна система	бр	1,00	0,00	0,00
10	Пластмасова тръба с алуминиева вложка с диаметър ф16/2	м.л.	590,00	0,00	0,00
11	Гофрирана тръба ф20мм.	м.л.	460,00	0,00	0,00
12	Адаптори за пръзка между стоманена и пластмасова тръба	бр	72,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на радиаторни спирателни вентили 1/2"	бр	70,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на радиаторни крепители	бр	150,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на секретни радиаторни вентили	бр	70,00	0,00	0,00
16	Топла проба на отоплителната инсталация	бр	70,00	0,00	0,00
17	Демонтаж на отоплителни чугунени тела до 20глицера	бр	23,00	0,00	0,00
18	Демонтаж на отоплителни чугунени тела до 30глицера	бр	10,00	0,00	0,00
					0,00
	Климатична инсталация -Поликлиника				0,00
1	Доставка и монтаж на климатична камера - приточна система КИ1 включваща секции: 1.Секция входяща с челно ПЖР 2. Секция филтърна с филтри клас G4с диференциален манометър за следене на налягането 3. Секция отоплителна - водна с Qот=40kW 4. Секция охладителна - директно изпарение с Qот=25kW 5. Секция вентилаторна нагнетателна с дебит 3420м3/ч с вентилатор с инвертор със свободен напор 400Pa и скорост на въздушния поток 2,5м/с и ниско шумово ниво, комплект с виброгасителни връзки, с диференциален манометър за следене на налягането 6. Секция филтърна с филтри клас F7с диференциален манометър за следене на налягането 7.Секция шумозаглушителна 8.Секция изходяща с горно ПЖР комплект с виброгасителна рама	бр	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2	Доставка и монтаж на вентилационна камера приточна система КИ2-канална система включваща секции: 2. Секция филтърна с филтри клас G4 3. Секция отоплителна –електрическа с Qот=6kW 4. Секция вентилаторна с дебит 550 м3/ч и свободен напор 150Pa, 5.Секция шумозаглушителна 6. Секция филтърна с филтри клас F7	бр	1,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на климатична камера – система система BC 1 включваща секции: 1.Секция входяща с челно ПЖ 2. Секция вентилаторна – вентилатор с инвертор, комплект с предпазител за ремъци и виброизолиращи връзки и диференциален манометър за следене на налягането с дебит 3040 м3/ч и разполагам напор 400Pa, 3. Секция филтърна с филтри клас G4 комплект с виброгасителна рама	бр	1,00	0,00	0,00
4	Климатична камера – смукателна система BC 2 включваща секции: 1.Секция входяща с челно ПЖ 2. Секция вентилаторна – вентилатор с инвертор, комплект с предпазител за ремъци и виброизолиращи връзки с дебит 1320 м3/ч и разполагам напор 300Pa, 3. Секция филтърна с филтри клас G4	бр	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на вентилационна камера смукателна система BC-3 включваща 1. Канален вентилационен бокс с дебит 420 м3/ч и разполагам напор 250Pa,N =0,3kW	бр	1,00	0,00	0,00
6	доставка и монтаж на вентилационна камера смукателна система BC-4 включваща 1. Канален вентилационен бокс с дебит 760 м3/ч и разполагам напор 250Pa,N =0,3kW	бр	1,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж вентилационна камера смукателна система BC-5 включваща 1. Канален вентилационен бокс с дебит 240 м3/ч и разполагам напор 150Pa,N =0,1kW	бр	1,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на осов вентилатор с обратна клапа с дебит 90 м3/ч и разполагам напор 60Pa,N =0,02kW	бр	6,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на външно тяло охладител Климатична камера КИ1 - инвертор, термогомпен агрегат с , Qохл=25 kW работещ при летни температури +40°C и зимни температури -15°C	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на климатици сплит система - с едно външно тяло и едно вътрешно тяло. Външно тяло работещо при летни температури +40°C и зимни температури -15°C , с параметри Qхл. =4.5kW /Qот. =5.0kW Хладилен агент R 410A , медицинско изпълнение с филтри висока ефективност - H11, климатика да е със сертификат за използване в медицински кабинети	бр	3,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на климатици сплит система - с едно външно тяло и едно вътрешно тяло. Външно тяло работещо при летни температури +40°C и зимни температури -15°C , с параметри Qхл. =2.5kW /Qот. =3.0kW Хладилен агент R 410A , медицинско изпълнение с филтри висока ефективност - H11, климатика да е със сертификат за използване в медицински кабинети	бр	3,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
12	Доставка и монтаж на климатици сплит система - с едно външно тяло и едно вътрешно тяло. Външно тяло работещо при летни температури +40°C и зимни температури -15°C , с параметри Qхл. =6kW /Qот. =7.0kW Хладилен агент R 410A , медицинско изпълнение с филтри висока ефективност - H11, климатика да е със сертификат за използване в медицински кабинети	бр	3,00	0,00	0,00
13	Направа и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм на фалц - прави	кв.м.	300,00	0,00	0,00
14	Също, но фасонни	кв.м.	100,00	0,00	0,00
15	Направа и монтаж кръгли спиро въздуховоди от поцинкована ламарина с антикорозионно покритие – 160	л.м.	20,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди с ф100мм	л.м.	20,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на гъвкави въздуховоди с ф160мм	л.м.	50,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на таванни решетки с кутия тип ТРА-К 300	бр	13,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на таванни решетки с кутия тип ТРА-К 500	бр	30,00	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на правоъгълни решетки с регулираща секция - тип РСВР 500/200	бр	6,00	0,00	0,00
21	Доставка и монтаж на жалузиинна решетка за пресен въздух с р-ри 600/900	бр	1,00	0,00	0,00
22	Доставка и монтаж на жалузиинна решетка за пресен въздух с р-ри 400/150	бр	1,00	0,00	0,00
23	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 500/250 с ръчно управление-хоризонтална	бр	1,00	0,00	0,00
24	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 150/150 с ръчно управление-хоризонтална	бр	1,00	0,00	0,00
25	Доставка и монтаж противопожарна клапа 300/200 с ръчно управление-хоризонтална	бр	1,00	0,00	0,00
26	Доставка и монтаж противопожарна клапа 400/200 с ръчно управление-хоризонтална	бр	1,00	0,00	0,00
27	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 600/250 с ръчно управление-вертикална	бр	1,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 300/150 с ръчно управление-вертикална	бр	1,00	0,00	0,00
29	Доставка и монтаж на изолация на въздуховоди от минерална вата с дебелина на изолацията 3мм	кв.м.	400,00	0,00	0,00
30	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди	kg	800,00	0,00	0,00
					0,00
	Топлозахранване калорифери				0,00
31	Доставка и монтаж на черни газови тръби 11/4"	л.м.	20,00	0,00	0,00
32	Доставка и монтаж на спирателна арматура Ду32	бр.	5,00	0,00	0,00
33	Доставка и монтаж на филтър Ду 32	бр	1,00	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 32	бр	1,00	0,00	0,00
35	Доставка и монтаж на трипътен вентил Ду 32	бр	1,00	0,00	0,00
36	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума	м.л	22,00	0,00	0,00
37	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с напор P1= 1,2мВст и дебит G=0,5л/с	бр	1,00	0,00	0,00
					0,00
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА				0,00
1	Доставка и монтаж на винкел 50x50x5	тона	0,47	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на дюбели Ф14/100мм	бр.	94,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на винкел 50x50x5	тона	0,47	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на дюбели Ф14/100мм	бр.	94,00	0,00	0,00
5	Дост.и монтаж на горещовалцувана стом. шина 5/40мм	тона	0,04	0,00	0,00
6	Дост.и монтаж на горещовалцувана стом. шина 5/50мм	тона	0,06	0,00	0,00
7	Дост.и монтаж на горещовалцувана стом. шина 5/80мм	тона	0,01	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на стомана AIII N14/250мм	кг	177,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на профил UPN240	тона	0,18	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на профил UPN120	тона	0,58	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на дюбели Ф14/100мм	бр.	54,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на стомана AIII N14/250мм	кг	125,00	0,00	0,00
13	Дост.и монтаж на горещовалцувана стом. шина 8/120мм	тона	0,08	0,00	0,00
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС. СЛОЖНА 6до12ММ ОТ А3	кг	10,00	0,00	0,00
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ НАД 14до50ММ ОТ А1 И А2	кг	10,00	0,00	0,00
16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15	м3	0,40	0,00	0,00
					0,00
	"Газова инсталация" за "Терапевтичен блок"				0,00
1	Тръба стоманена безшевна ф60.3х3.6	1 метър	10,20	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/007 "Повишаване качеството на медицинското оборудване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ Благоевград и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2	Тръба стоманена ф108х3	1 метър	0,30	0,00	0,00
3	Обсаден профил "П 120"	1 метър	0,70	0,00	0,00
4	Коляно ст. 90° ф 60	1 брой	3,00	0,00	0,00
5	Н.Ж.Р. 1500/1500	1 брой	1,00	0,00	0,00
6	Кран сферичен за природен газ с хол. Гайка 2	1 брой	2,00	0,00	0,00
7	Регулатор на налягане РН/0.5-0.1/	1 брой	1,00	0,00	0,00
8	Магнетвентил 2	1 брой	1,00	0,00	0,00
9	Диалектрична флекс. Вр. Газ М-FL - 0.5 метър	1 брой	1,00	0,00	0,00
10	Газсигнализатор със звук и светлинна сигнализация	1 брой	1,00	0,00	0,00
11	Взривозащитен вентилатор ВО.С.2,6 Ех	1 брой	1,00	0,00	0,00
12	Взривозащитна лампа -23 W	1 брой	1,00	0,00	0,00
13	Газов котел-водогреен Q=640 kW	1 брой	1,00	0,00	0,00
14	Опорни скоби за укрепване на тръбопровода ф60	1 брой	10,00	0,00	0,00
15	Алкиден кит	1 кг.	1,00	0,00	0,00
16	Автоемайллак	1 кг.	1,00	0,00	0,00
17	Тефлонова лента на ролка	1 брой	1,00	0,00	0,00
18	Разширителен съд V=600 л.	1 брой	1,00	0,00	0,00
19	Колектор със спирателна арматура	1 брой	2,00	0,00	0,00
20	Помпи циркуляционни	1 брой	2,00	0,00	0,00
21	Комин и фукс L=15 м	1 метър	15,00	0,00	0,00
22	Демонтажни дейности	1	1,00	0,00	0,00
23	Пуск и настройка на инсталацията	1	1,00	0,00	0,00
24	Хидравлични изпитания - студени	1	1,00	0,00	0,00
25	Хидравлични изпитания - топли	1	1,00	0,00	0,00
26	72-часови изпитания на инсталациите на инсталациите/газова+отоплителна/	1	1,00	0,00	0,00
27	Механизация: Машиносмени	1	4,00	0,00	0,00
28	Разбиване на стени и изграждане		12,00	0,00	0,00
					0,00
	"Газова инсталация" за "Поликлиника"				0,00
1	Тръба стоманена безшевна ф60.3х3.6	1 метър	11,50	0,00	0,00
2	Тръба стоманена ф108х3	1 метър	0,30	0,00	0,00
3	Обсаден профил "П 120"	1 метър	0,70	0,00	0,00
4	Коляно ст. 90° ф 60	1 брой	5,00	0,00	0,00
5	Н.Ж.Р. 1500/1500	1 брой	1,00	0,00	0,00
6	Кран сферичен за природен газ с хол. Гайка 2"	1 брой	2,00	0,00	0,00
7	Регулатор на налягане РН/0.5-0.1/	1 брой	1,00	0,00	0,00
8	Магнетвентил 2"	1 брой	1,00	0,00	0,00
9	Диалектрична флекс. Вр. Газ М-FL - 0.5 метър	1 брой	1,00	0,00	0,00
10	Газсигнализатор със звук и светлинна сигнализация	1 брой	1,00	0,00	0,00
11	Взривозащитен вентилатор ВО.С.2,6 Ех	1 брой	1,00	0,00	0,00
12	Взривозащитна лампа -23 W	1 брой	1,00	0,00	0,00
13	Газов котел-водогреен Q=830 kW	1 брой	1,00	0,00	0,00
14	Опорни скоби за укрепване на тръбопровода ф60	1 брой	11,00	0,00	0,00
15	Алкиден кит	1 кг.	1,00	0,00	0,00
16	Автоемайллак	1 кг.	1,00	0,00	0,00
17	Тефлонова лента на ролка	1 брой	1,00	0,00	0,00
18	Разширителен съд V=800 л.	1 брой	1,00	0,00	0,00
19	Колектор със спирателна арматура	1 брой	2,00	0,00	0,00
20	Помпи циркуляционни	1 брой	2,00	0,00	0,00
21	Комин и фукс L=7 м	1 метър	7,00	0,00	0,00
22	Демонтажни дейности	1	1,00	0,00	0,00
23	Пуск и настройка на инсталацията	1	1,00	0,00	0,00
24	Хидравлични изпитания - студени	1	1,00	0,00	0,00
25	Хидравлични изпитания - топли	1	1,00	0,00	0,00
26	72-часови изпитания на инсталациите на инсталациите/газова+отоплителна/	1	1,00	0,00	0,00
27	Механизация: Машиносмени	1	4,00	0,00	0,00
28	Разбиване на стени и изграждане	1	1,00	0,00	0,00
29	Подмяна на тръбопровод	1	136,00	0,00	0,00
	ВСИЧКО:				0,00

Подпис:.....
/печат/

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на „МБАЛ-Бургас“ АД					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
A. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
Зона: ТОПЛА ВРЪЗКА					
I Демонтажни работи НИВО K=+6,60 = 28,80					
1	Демонтаж на вътрешни врати и прозорци	м2	68,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на метални елементи - обшивка около прозорци	м2	15,60	0,00	0,00
3	Разкъртване, разрушаване на стара настилка от теракотни плочки 20/20 см	м2	173,00	0,00	0,00
4	Разкъртване, разрушаване на цимент.замазка с деб. До 5 см под стара настилка	м3	8,70	0,00	0,00
5	Разкъртване на стоманобетонни елементи - по рампа към Корпус № 4	м2	0,60	0,00	0,00
6	Почистване на стени от стара блажна боя	м2	186,00	0,00	0,00
7	Изнасяне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	25,00	0,00	0,00
II Ново строителство K=+6,60 = 28,80					
8	Гипсова шпакловка по стени - изкърпване	м2	56,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на настилка едроформатен гранитогрес на лепило на циментова основа	м2	176,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на цокли - гранитогрес	м1	108,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на циментова замазка под нова настилка от гранитогрес	м3	9,00	0,00	0,00
12	Боядисване с акрилатна водоразтворима боя по стени - двукратно	м2	190,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж фасадна дограма - прозорци - съставни алуминиеви профили с прекъснат термомост - по спецификация	бр./м2	130,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж дограма - вътрешни остъквени врати алум.профили - автоматични, самозатварящи се, димоуплътнени	м2	12,80	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на окачен таван - растерен 600/600 мм минералфазерни пана, на метална конструкция Т профили 25 мм, височина на окачване до 15 см	м2	155,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на едностранно каширана минерална вата с деб. 50 мм над окачен растерен таван	м2	155,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон на метална носеща щендерна конструкция CD профили на директни окачвачи - изкърпване	м2	16,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на подпрозоречни плотове и защитни пана от кантовано ПДЧ 18 мм с ширина 20 см	м1	102,00	0,00	0,00
III. Покривни работи					
19	Доставка и полагане на нова хидроизолационна мембрана на битумна основа - 2 пласта по 4 мм по цялата сграда, вкл. по бордове	м2	198,0	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на водоприемни казанчета праховобоядисани - цялостна подмяна	бр.	6,0	0,00	0,00
21	Доставка и монтаж на гладки безшевни метални водост. тръби праховобоядисани - цялостна подмяна	м1	54,0	0,00	0,00
22	Доставка и монтаж на поли и обшивки по бордове - метални праховобоядисани	м2	58,0	0,00	0,00
23	Шапки по бордове плоски покриви с шир.до 60 см-метални праховобоядисани	м2	63,0	0,00	0,00
IV. Обработка фасади					
24	Изолация - пенополистирол EPS 8см на дюбели и лепило	м2	223,00	0,00	0,00
25	Изолация - пенополистирол EPS 3см - обръщане по отвори ивици с ширина до 15 см	м2	23,00	0,00	0,00
26	Дюбели за топлоизолация по разходни норми 3-5 бр м2	бр	1000,00	0,00	0,00
27	Циментово-полимерно лепило за полистирол - по разходни Норми 4.5кг/м2	кг	1250,00	0,00	0,00
28	Шпакловъчна мрежа стъкловалякнеста с презастъпване 10%	м2	280,00	0,00	0,00
29	Шпакловка по топлоизолация	м2	250,00	0,00	0,00
30	Минерална мазилка в цвят по избор от каталог	м2	250,00	0,00	0,00
31	Почистване на основна метална носеща конструкция - видими части под K=+6,60 - по разгъвка на елементите до ниво терен	м2	238,00	0,00	0,00
32	Грундиране и антикорозионна обработка на основна метална носеща конструкция - видими части под K=+6,60 - по разгъвка на елементите	м2	238,00	0,00	0,00
33	Боядисване на две ръце на основна метална носеща конструкция - видими части под K=+6,60 - по разгъвка на елементите	м2	238,00	0,00	0,00
Зона: ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ, РЕНТГЕНОВ АПАРАТ И ПРИЛЕЖАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
34	Демонтаж на вътрешни врати и прозорци	м ²	87	0,00	0,00
35	Извозване на дървена дограма вкл. пренасяне и натоварване	м ²	87	0,00	0,00
36	Разкъртване, разрушаване на тухлена зидария с деб. 12 см	м ²	6,5	0,00	0,00
37	Разкъртване, разрушаване на стара настилка от теракотни плочки 20/20 см	м ²	124,5	0,00	0,00
38	Разбиване на облицовка гранитогрес по стени, вкл. хастар	м ²	189,5	0,00	0,00
39	Разкъртване, разрушаване на цимент.замазка с деб. до 5 см под стара настилка	м ²	124,5	0,00	0,00
40	Изнасяне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	36,5	0,00	0,00
40a	Пренасяне до 50 мл и ръчно натоварване на стр.материали	м ³	36,5	0,00	0,00
I. ЗИДАРСКИ РАБОТИ					

Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

41	Тухлена зидария с деб. 12 см на В.Ц.Р.	m ²	5,5	0,00	0,00
II. МАЗИЛКИ, ШПАКТОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
42	Вътрешна вароциментова гладка мазилка по тухлени стени	m ²	190	0,00	0,00
43	Гипсова шпакловка по стени	m ²	96,5	0,00	0,00
44	Трикратно боядисване с латекс по стени	m ²	93,5	0,00	0,00
45	Трикратно боядисване латекс по тавани	m ²	124	0,00	0,00
46	Трикратно боядисване по страници	m	24,5	0,00	0,00
III. НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ					
47	Изравнителна циментова замазка с деб. 2 см	m ²	124,00	0,00	0,00
48	Саморазливна циментова замазка с пластификатор със средна деб. 5 мм	m ²	30,50	0,00	0,00
49	Доставка, монтаж на рулонна PVC антибактериална настилка, антистатична - 2 мм	m ²	31,80	0,00	0,00
50	Доставка и монтаж на настилка едроформатен гранитогрес на лепило на циментова основа	m ²	44,00	0,00	0,00
51	Доставка и монтаж на цокли - гранитогрес /H-0,06 x71,50мл =4,29 м2/	m	71,50	0,00	0,00
52	Доставка и монтаж на рулонна PVC антибактериална облицовка по стени, включителна системни профили за цокли и ръбове	m ²	141,30	0,00	0,00
53	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон на метална носеща щендерна конструкция CD профили на директни окачвачи - изкърпване	m ²	96,50	0,00	0,00
					0,00
IV. РАЗНИ					
54	Общо почистване на помещения след ремонт	m ²	124,5	0,00	0,00
55	Изнасяне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	m ³	8,5	0,00	0,00
56	Вътрешна дограма по спецификация на архитекта	m ²	26,00	0,00	0,00
56a	Вътрешна дограма и витрини с оловни листа	m ²	31,00	0,00	0,00
					0,00
Зона: ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС					
I. ОБРАБОТКА ФАСАДИ					
57	Изолация - пенополистирол EPS 8см на дюбели и лепило	m2	21,60	0,00	0,00
57a	Дюбели за топлоизолация по разходни норми 3-5 бр m2	бр	100,00	0,00	0,00
57b	Циментово-полимерно лепило за полистирол - по разходни Норми 4.5кг/м2	kg	100,00	0,00	0,00
57в	Шпакловъчна мрежа стъкловалякестна с презастъпване 10%	m2	24,00	0,00	0,00
58	Шпакловка по топлоизолация	m2	21,60	0,00	0,00
59	Минерална мазилка в цвят по избор от каталог	m2	21,60	0,00	0,00
60	Изолация - пенополистирол EPS 3см - обръщане по отвори ивици с ширина до 15 см	m2	6,80	0,00	0,00
61	Алуминиева външна подпроз.пола 30см	m1	2,20	0,00	0,00
					0,00
II. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
62	Трикратно боядисване латекс по съществуващ окачен таван от гипскартон	m2	103,00	0,00	0,00
63	Трикратно боядисване латекс по стени	m2	189,50	0,00	0,00
63a	Латекс по страници	m2	7,00	0,00	0,00
					0,00
III. РАЗНИ					
64	Общо почистване на помещения след ремонт	m ²	77,83	0,00	0,00
65	Релси	m1	3,00	0,00	0,00
66	Вътрешна обшивка с оловни листа -лъчезащитна	m2	307,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
Б. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ					
67	Ръчен изкоп за единични фундаменти 80/80 -H 80 см	m3	11,00	0,00	0,00
68	Заготовка, доставка и монтаж на армировка за фундаменти стомана AI и AIII - по спецификация	kg	2 750,00	0,00	0,00
69	Заготовка, доставка и монтаж усилваща конструкция - греди НЕВ- 300 -томограф	kg	5 428,00	0,00	0,00
70	Заготовка, доставка и монтаж усилваща конструкция - греди НЕВ- 300 - ренген	kg	4 441,00	0,00	0,00
71	Заготовка, доставка и монтаж на метална конструкция за усилване плоча на кота + 0,00; +3,00 и +6,00	kg	3 138,00	0,00	0,00
72	Доставка и полагане бетон марка В 20 за единични фундаменти	m3	27,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ					
В. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
73	Гъвкава полиетиленова тръба с алуминиева вложка, ф 16x2 - ашлуси за радиатори	лм	30,00	0,00	0,00
74	Алуминиев радиатор, с H на ребро= 500 мм, 130 Вт/ ребро - вода 80/60 C - 12 глйдера, комплект с укрепители за стена	бр	12,00	0,00	0,00
75	Терморегулиращ вентил за радиатор, комплект с холендър	бр	12,00	0,00	0,00
76	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр	12,00	0,00	0,00
77	Демонтаж чугунени радиатори	бр	12,00	0,00	0,00
78	Демонтаж ашлуси от черна газова тръба	лм	30,00	0,00	0,00
79	Хидравлична проба отоплителни тела	бр	12,00	0,00	0,00
80	Топла проба отоплителни тела	бр	12,00	0,00	0,00
81	Комплект присъединителни части за връзка радиатор - гъвкава тръба ф 16/2	бр	12,00	0,00	0,00
82	Хидравлична проба тръбопроводи	мл	120,00	0,00	0,00
83	Вкопаване на гъвкава тръба ф16/2 в стена около отоплителни тела	мл	30,00	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
Г. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ					
I. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
84	Доставка и монтаж на зазем.проводник1x16mm2	m	50,00	0,00	0,00

Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

85	Направа на заземителна уредба от поцинковани колове 45/45/5 с дължина 3 м и стоманена поцинкована шина 40/4 mm комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
86	Замерване на преходно съпротивление на заземителен контур	ч.ч.	8,00	0,00	0,00
87	Доставка и монтаж на главна зазем. планка	бр.	1,00	0,00	0,00
88	Направа и монтаж на прав съединител	бр.	1,00	0,00	0,00
89	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	комплект	1,00	0,00	0,00
90	Вътрешни ел. инсталации			0,00	0,00
91	Доставка и монтаж на стена на ГРТ, по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
92	Доставка и монтаж на стена на ТО, по схема	бр.	2,00	0,00	0,00
93	Доставка и монтаж на UPS 100KVA	бр.	1,00	0,00	0,00
94	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x18W, със защитно стъкло монтаж, IP-21	бр.	14,00	0,00	0,00
95	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x18W, IP-21	бр.	15,00	0,00	0,00
96	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА 2x26W, IP-21	бр.	6,00	0,00	0,00
97	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА 42W, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
98	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вградена Ni-Cd батерия, 1x11WIP-21	бр.	3,00	0,00	0,00
99	Доставка и монтаж на осветително тяло „ВЛЕЗ-НЕ ВЛИЗАЙ“	бр.	7,00	0,00	0,00
100	Доставка и монтаж на стоп бутон	бр.	1,00	0,00	0,00
101	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	4,00	0,00	0,00
102	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	4,00	0,00	0,00
103	Доставка и монтаж на ключ обикновен с ротативен димер	бр.	2,00	0,00	0,00
104	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	4,00	0,00	0,00
105	Доставка на контакт тип "ШУКО" за скрита инсталация 220V/16A, IP-21	бр.	11,00	0,00	0,00
106	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 3 броя и розетка 2xRJ45 , 16A, IP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
107	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя и розетка 2xRJ45 , 16A, IP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
108	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя, 16A, IP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
109	Лампен излаз с кабел NYU 3x1,5mm2 за скрита инсталация в гофрирани тръби -- дължина 10 m	бр.	47,00	0,00	0,00
110	Контактен излаз с кабел NYU 3x2,5mm2, в PVC тръба ф 16mm с дължина 6 m	бр.	16,00	0,00	0,00
111	Контактен излаз с кабел NYU 3x4mm2 в PVC тръба ф 23mm с дължина 10 m	бр.	26,00	0,00	0,00
112	Доставка на кабел NYU 3x1,5mm2	м	40,00	0,00	0,00
113	Доставка и полагане на гофр. тръба ф 16mm	м	40,00	0,00	0,00
114	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm2 в гофр. тръба ф 16mm	м	40,00	0,00	0,00
115	Доставка на кабел NYU 5x4mm2	м	40,00	0,00	0,00
116	Доставка и полагане на гофр. тръба ф 29mm	м	40,00	0,00	0,00
117	Изтегляне на кабел NYU 5x4mm2 в гофр. тръба ф 29mm	м	40,00	0,00	0,00
118	Доставка на кабел NYU 5x8mm2	м	30,00	0,00	0,00
119	Доставка и полагане на гофр. тръба ф 29mm	м	30,00	0,00	0,00
120	Изтегляне на кабел NYU 5x6mm2 в гофр. тръба ф 29mm	м	30,00	0,00	0,00
121	Доставка на кабел NYU 5x50mm2	м	30,00	0,00	0,00
122	Изтегляне на кабел NYU 5x50mm2 по кабелна скара	м	30,00	0,00	0,00
123	Доставка на кабел NYU 3x120+70mm2	м	200,00	0,00	0,00
124	Доставка и полагане на PVC тръба ф 75mm	м	140,00	0,00	0,00
125	Изтегляне на кабел NYU 3x120+70mm2 по кабелна скара	м	30,00	0,00	0,00
126	Изтегляне на кабел NYU 3x120+70mm2 в PVC тръба ф 75mm	м	140,00	0,00	0,00
127	Доставка и монтаж на кабелна скара 300/50/5	м	30,00	0,00	0,00
128	Направа на суха разделка на кабели до 10mm2	бр.	50,00	0,00	0,00
129	Направа на суха разделка на кабели до 50mm2	бр.	30,00	0,00	0,00
130	Направа на суха разделка на кабели до 120mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
131	Свързване проводник към съоръжение до 10 mm2	бр.	50,00	0,00	0,00
132	Свързване проводник към съоръжение до 25 mm2	бр.	30,00	0,00	0,00
133	Свързване проводник към съоръжение до 120 mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
134	Демонтажни ел. инсталации	м.л	120,00	0,00	0,00
135	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	компл.	1,00	0,00	0,00
II. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
136	Доставка на кабел SFTP 4x2x0,5	м.	440,00	0,00	0,00
137	Доставка и монтаж на гофр. тръба ф 23mm	м.	440,00	0,00	0,00
138	Изтегляне на кабел SFTP 4x2x0,5 в гофр. тръба ф 23mm	м.	440,00	0,00	0,00
139	Доставка и монтаж на слаботокова розетка RJ 45	бр.	4,00	0,00	0,00
140	Доставка и монтаж на телефонна розетка	бр.	4,00	0,00	0,00
141	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/50/5	м	50,00	0,00	0,00
142	Направа на проби за измерване на включване на инсталацията към градската мрежа	комплект	1,00	0,00	0,00
III. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
143	Лум. осв. тяло 2x36W / IP 21 / откр. монтаж	бр.	14,00	0,00	0,00
144	Лум. осв. тяло 11 W с вграден акумулатор	бр.	7,00	0,00	0,00
145	Датчик за движение /PIR/	бр.	8,00	0,00	0,00
146	Разкл. кутия ПКМ	бр.	13,00	0,00	0,00
147	Кабел СВТ 3x1,5 mm2	м	170,00	0,00	0,00
148	Гофрирана тръба ф 16 mm2	м	20,00	0,00	0,00
149	Свързв. пров. съоръж. до 1,5mm ²	бр.	126,00	0,00	0,00
150	Прозвъняване осв. инсталация	бр.	1,00	0,00	0,00
IV. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
151	Контакт Шуко - 16 A /IP 21/ скр. инстал.	бр.	4,00	0,00	0,00
152	Конзола	бр.	4,00	0,00	0,00
153	Разклонителна кутия ПКМ	бр.	3,00	0,00	0,00
154	Кабел СВТ 3x2,5 mm2	м	50,00	0,00	0,00
155	Гофрирана тръба ф 16 mm2	м	12,00	0,00	0,00
156	Свързв. пров. съоръж. до 2,5 mm ²	бр.	21,00	0,00	0,00
157	Прозвъняване сил. инсталация	бр.	1,00	0,00	0,00
158	Автомат. предпазител 10 A	бр.	2,00	0,00	0,00
159	Автомат. предпазител 16 A	бр.	1,00	0,00	0,00
160	Преработка същ. етажно ел. табло	бр.	1,00	0,00	0,00

Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

					0,00
V.	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00
161	Измерване съпротивлението на заземлението	бр	1,00	0,00	0,00
162	Измерване на Z импеданса	бр	4,00	0,00	0,00
					0,00
	ОБЩО ЗА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ				0,00
					0,00
D.	КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ				0,00
163	Блок вентилационен смукателно-нагнетателен, канален тип, с вградени: Смукателен вентилатор, нагнетателен вентилатор, рекуперационен топлообменник с тънкослойни влагопропускливи разделителни слоеве , филтър за отработен въздух G3, високоефективен филтър за пресен въздух клас F7, байпас, дистанционно управление и монтажни елементи; с технически данни: Еднофазно ел.захранване 220-240V; Консумирана ел.мощност 0,43kW; Максимален дебит на въздуха 2x650 m3/h; Външно статично налягане 110/185 Pa; КПД на на температурния обмен 79%;Шум на разстояние 1,5 m: 33dB; Размери Д/Ш/В: 954/908/388 mm; Тегло 46kg; окомплектован с регулатори на обороти и необходимите аксесоари за автоматична работа по фирмен работен проект на доставчика	бр	1,00	0,00	0,00
164	Въздухонагревател електрически канален , комплект с вграден електронен регулатор на температура, канален осезател за температура с диапазон 0-30°C, монтажни елементи, с технически данни: Ел.захранване 400V, Ел.мощност 5,0 kW, присъединителен размер ф200 mm, тегло 5,5kg; окомплектован с термозащита и необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	бр	1,00	0,00	0,00
165	Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термпомпен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж с технически данни: Охладителна мощност от 1,6 до 4,5 kW; Отоплителна мощност от 1,6 до 5,2 kW; Ел.захранване монофазно 220-240V; Макс ел.мощност 0,1 kW; Хладилен коефициент/Коефициент на трансформация охлаждане/отопление 3,5/3,23; Енергиен клас A; Макс.въздушен поток 720 m3/h; Шумово ниво макс 41dB; размери В/Ш/Д: 340/990/235 mm; тегло 16kg; Външно тяло с технически данни: Ел.захранване монофазно 220-240V; Ел.мощност 0,9kW; Ниво на звуково налягане макс. 43dB; Размери В/Ш/Д: 600/800/300 mm; тегло 45kg; максимална дължина на тръбния път 50m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15°C до плюс 46°C, отопление от минус 20°C до плюс 21°C; Тръбен и кабелен път с дължина 15m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	бр	1,00	0,00	0,00
166	Климатизатор сплит-система на директно изпарение, инверторен, термпомпен, включващ: Вътрешно тяло за високостенен монтаж с технически данни: Охладителна мощност от 2,7 до 6,7 kW; Отоплителна мощност от 2,8 до 8,2 kW; Ел.захранване монофазно 220-240V; Макс ел.мощност 0,1 kW; Хладилен коефициент/Коефициент на трансформация охлаждане/отопление 3,87/3,48; Енергиен клас A; Макс.въздушен поток 1200 m3/h; Шумово ниво макс 46dB; размери В/Ш/Д: 340/1400/235 mm; тегло 24kg; Външно тяло с технически данни: Ел.захранване монофазно 220-240V; Ел.мощност 1,6kW; Ниво на звуково налягане макс. 47dB; Размери В/Ш/Д: 1350/950/330 mm; тегло 75kg; максимална дължина на тръбния път 50m; с гарантиран оперативен обхват при температури на външния въздух по сухия термометър: охлаждане от минус 15°C до плюс 46°C, отопление от минус 20°C до плюс 21°C; Тръбен и кабелен път с дължина 10m; Крепежни елементи; Дистанционно управление; Дренажна вана за кондензат; окомплектован с необходимите аксесоари по фирмен работен проект на доставчика	бр	3,00	0,00	0,00
167	Решетка алуминиева вентилационна с регулираща и направляваща секция с размери 125x225 mm с конструкция за монтаж върху правоъгълен въздуховод	бр	6,00	0,00	0,00
168	Решетка алуминиева защитна вентилационна за челен монтаж на въздуховод, правоъгълна 347x247mm с мрежа против насекоми	бр	2,00	0,00	0,00
169	Въздуховоди от поцинкована ламарина 0,6 mm , топлоизолирани правоъгълни, прави, на европрофил и фалц, с периметър 800 mm (200x200)	м ²	32,00	0,00	0,00
170	Също, но фасонни с периметър 800 mm	м ²	2,00	0,00	0,00
171	Заглушка от поцинкована ламарина за въздуховод 200x200	бр	2,00	0,00	0,00
172	Тръбна мрежа за отвеждане на кондензат от вътрешни тела на климатизатори от полипропиленова тръба Ду25	м	22,00	0,00	0,00
173	Конструкция от профилна стомана	т	0,03	0,00	0,00
174	Пробиване на отвори в тухлен зид 25 см с площ до 0,2 м2	бр	12,00	0,00	0,00
175	Демонтаж съществуващ окачен таван	м ²	72,00	0,00	0,00
176	Демонтаж на двоен стъклопакет от прозорец	бр	1,00	0,00	0,00
177	Демонтаж вентилационни блокове	бр	2,00	0,00	0,00
178	Демонтаж въздуховоди	м ²	15,00	0,00	0,00
179	Единична проба на вентилатор	бр	2,00	0,00	0,00
180	Настройка на проектни дебита на нагнетателно-смукателна инсталация брой точки 8	к-т	6,00	0,00	0,00
	ОБЩО ЗА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ				
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС :				0,00

Подпис:

Печат:

Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001/1.1-08/2010/008 Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” гр. Кърджали					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мяр ка	Количество	Единична цена (лв.)	Обща цена (лв.)
1	2	3	4	5	6
	РЕНГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА ДИГИТАЛЕН ГРАФИЧНО - СКОПИЧЕН РЕНГЕНОВ АПАРАТ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	7,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ	м2	40,50	0,00	0,00
3	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	40,50	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	24,50	0,00	0,00
5	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р	м3	20,00	0,00	0,00
6	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	33,50	0,00	0,00
7	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА СТЕНИ	м2	68,00	0,00	0,00
8	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	13,00	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМЕЛИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ	м2	10,00	0,00	0,00
10	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	18,50	0,00	0,00
	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				0,00
1	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА НА ВЦ Р-Р	м3	8,50	0,00	0,00
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м2	23,50	0,00	0,00
3	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
4	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	64,00	0,00	0,00
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	64,00	0,00	0,00
6	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	54,00	0,00	0,00
7	ПОЛАГАНЕ НА БАРИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	68,00	0,00	0,00
8	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	145,50	0,00	0,00
9	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ	м	100,50	0,00	0,00
10	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	100,50	0,00	0,00
	НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 СМ	м2	40,50	0,00	0,00
2	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	2,00	0,00	0,00
3	РВС АНТИСТАТИЧНА НАСТИЛКА, ВКЛ. САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	38,50	0,00	0,00
4	ОБШИВКА С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГК - 2 ПЛАСТА НА СТОМ. КОНСТРУКЦИЯ	м2	17,00	0,00	0,00
5	ОБШИВКА С ГК НА ВЪЗДУХОВОДИ	м2	10,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	40,50	0,00	0,00
7	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS 5 СМ ВЪТРЕШНО ПО СТЕНИ	м2	6,50	0,00	0,00
8	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	6,50	0,00	0,00
9	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2 см, вкл. мрежа и шпакловка	м	22,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	22,00	0,00	0,00
11	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
12	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	180,50	0,00	0,00
13	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	180,50	0,00	0,00
	РАЗНИ			0,00	0,00
1	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. БРАВА ЗА ДОСТЪП С КАРТА	бр.	2,00	0,00	0,00
3	РЕШЕТКИ ПО ИНСТАЛАЦИОННИ ОТВОРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
4	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ МАТЕРИАЛ	м2	1,50	0,00	0,00
5	ДОГРАМА MDF	м2	3,57	0,00	0,00
6	ДОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПО ЛЪЧЕЗАЩИТЕН ПРОЕКТ	м2	5,67	0,00	0,00
7	Изработка на рамка за лъчезащитно стъкло, включително и полагане на оловен лист в рамката;	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Доставка на лъчезащитно стъкло с оловен еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
	ЕЛ. ТЕХНОЛОГИЧНА			0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на рентгеново пусково табло Тп за компютърен томограф (черт. 6/7)	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Линия с проводник ПВА2 4x50mm2 в гофрирана тръба 29mm положена свободно в кабелен канал от Тп до ел. шкаф, поз. 6, вкл. и връх	м2	10,00	0,00	0,00
3	Линия с кабел ШВПС 4x1mm2 положен свободно в кабелен канал от поз. 3 до Тп вкл. и връзките към съоръженията	м	10,00	0,00	0,00
4	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x6mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз. 6 - командна	м	4,00	0,00	0,00

5	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x16mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до кабелни канали,	м	32,00	0,00	0,00
6	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x35mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.1, вкл. и вр	м	10,00	0,00	0,00
7	Направа (или доставка) и монтаж на кабелни канали 200/60 mm, включително кабелните капащи	м	15,00	0,00	0,00
8	Дост. и монт.на болт заземителен М8, цинкован с гайка и две шайби за страници и капащи на кабелен канал и заваряване на същия	бр.	20,00	0,00	0,00
9	Направа и монтаж на оземка за един капак от проводник ПВА2 1x6mm2 с l=25cm, с две кабелни обувки 10mm? за болт М6	бр.	20,00	0,00	0,00
10	Доставка на съединителна токова клема двуделна за медни проводници(6x16)mm Монтаж на същата към заземителен проводник ПВА1x16mm	бр.	10,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm2, за болт М8 за монтаж към магистралния заземителен кабел	бр.	5,00	0,00	0,00
12	Фиксиране на кабелни канали към готов под и стена , съгл. черт. 3/10	м	15,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на светлинен надпис "Лъчи"	бр.	3,00	0,00	0,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВЕТЕЩА КОНЗОЛА С НАДПИС "НЕ ВЛИЗАЙ"	бр.	2,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на стена на самоблокиращ се аварийен изключвател тип "гъба"	бр.	2,00	0,00	0,00
16	Линия с проводник ПВА1 3x1,5mm2, изтеглен в PVC канал, открито по стена.	м	30,00	0,00	0,00
17	ДОСТАВКА НА ЗАЗЕМИТЕЛ /ЗБР ЗАЗЕМ.КОЛОВЕ И 2,50М ЗАЗЕМ.ШИНА/	бр.	1,00	0,00	0,00
18	Измерване на преходното,мрежово съпротивление на заземителя, вкл. реда на фазите	бр.	3,00	0,00	0,00
19	ВУК			0,00	0,00
20	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф20-СТУДЕНА ВОДА,ВКЛ.ИЗОЛАЦИЯ	м	2,20	0,00	0,00
21	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф 20- ТОПЛА ВОДА ,ВКЛ.ИЗОЛ.	м	2,20	0,00	0,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА СТЕНА С ВЪТР.МЕСИНГОВА РЕЗБА	бр.	2,00	0,00	0,00
23	НАПРАВА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	6,00	0,00	0,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ЪС СИФОН	бр.	1,00	0,00	0,00
25	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	1,00	0,00	0,00
26	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ	бр.	1,00	0,00	0,00
27	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	2,20	0,00	0,00
28	СИФОНИ ПОДОВИ Ф 100 ММ	бр.	1,00	0,00	0,00
29	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 110	м	6,00	0,00	0,00
30	НАПРАВА НА УЛЕИ ЗА ВК В БЕТОН	м	1,00	0,00	0,00
31	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<20CM РЪЧНО	бр.	3,00	0,00	0,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф 110	бр.	2,00	0,00	0,00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО			0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Т-О В НИША 1,0 М2 -ПО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ОВК	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Лампен излаз с пров. ПВ-А2-3x1,5mm2 в гофр.тръба под маз. и PVC тръби в ок.тав.при ср.дълж.4м	бр.	21,00	0,00	0,00
4	Контактен излаз с пров.ПВ - А2-3x2,5mm2 в гоф.тр. под маз. до 10м	бр.	8,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-единичен	бр.	1,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-двоен	бр.	7,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло с отражател за вгр.в ок.таван 4x18W	бр.	17,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВ.ТЯЛО С ЛУМИН.ЛАМПИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА,ВЛАГОЗАЩИТЕНО IP54, 1X18W	бр.	1,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	3,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	1,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН	бр.	2,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 4 mm2,в тръба под мазилка	м	20,00	0,00	0,00
13	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	60,00	0,00	0,00
14	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm2	м	75,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4 x 35 mm2,в тръба под мазилка	м	22,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 6 mm2,в тръба под мазилка	м	10,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 1,5 mm2,в тръба под мазилка	м	30,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 2,5 mm2,в тръба под мазилка	м	4,00	0,00	0,00
19	ПОЛАГАНЕ ГОФР.ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА Ф 16	м	208,00	0,00	0,00
20	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1X 8 W	бр.	3,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РОЗЕТКА ЗА ПС/ТЕЛЕФОН	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

22	ЕЛ.БРАВА И МОДУЛ ЗА ЧЕТЕЦ НА КАРТИ	бр.	1,00	0,00	0,00
23	ВИДЕОДОМОФОН	бр.	2,00	0,00	0,00
24	Мрежов свич 5 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1,00	0,00	0,00
25	КАБЕЛ ШКПЛ 2X0,75MM2	м	12,00	0,00	0,00
26	ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ С ПРОВ. УТР В ТРЪБА СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	55,00	0,00	0,00
27	ПРОВОДНИК ФТР 5Е В ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	70,00	0,00	0,00
28	УКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
29	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН	м2	48,00	0,00	0,00
30	МОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩ ОКАЧЕН ТАВАН	м2	48,00	0,00	0,00
31	ДЕМОНТАЖ ВЪТРЕШНИ МЕТАЛНИ И АЛУМ. ВИТРИНИ И ВРАТИ	м2	16,00	0,00	0,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	16,00	0,00	0,00
33	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА	бр.	2,00	0,00	0,00
34	ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОТВОРИ	бр.	2,00	0,00	0,00
35	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	32,00	0,00	0,00
36	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ	м	32,00	0,00	0,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	258,00	0,00	0,00
38	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	65,00	0,00	0,00
39	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	65,00	0,00	0,00
40	ДВУКРАТНО ГРУНДИРАНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ С ГРУНД СИВ	м2	18,00	0,00	0,00
41	ПОЛАГАНЕ НА ТРИ СЛОЯ ГРУНД АЛКИДЕН	м2	18,00	0,00	0,00
42	ОВК			0,00	0,00
43	Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка с регулираща секция 125/425	бр.	3,00	0,00	0,00
44	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща и насочваща секция 125/225	бр.	1,00	0,00	0,00
45	Също ,но 125/525	бр.	2,00	0,00	0,00
46	Д-ка и м-ж на електрически калорифер за канален м-ж,6 Kw	бр.	1,00	0,00	0,00
47	Д-ка и м-ж на въздушен филтър	бр.	1,00	0,00	0,00
48	Д-ка и м-ж на вентилатор в защитен бокс	бр.	2,00	0,00	0,00
49	Н-ва и м-ж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина , правоъгълни с Рдо 1200	м2	45,00	0,00	0,00
50	Н-ва и м-ж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина , правоъгълни с Рдо 1200	м2	5,00	0,00	0,00
51	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа ,Qот = 6,0 kW,Qох=4,2 kW,Nei=1,5kW	бр.	1,00	0,00	0,00
52	Датчици , сензори , скабеляване КИП и А,Табло управление вентилационна инсталация	бр.	1,00	0,00	0,00
	ХЕЛМИНТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ С ЛАБОРАТОРЕН КОМБАЙН				0,00
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	2,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ГРАНИТОГРЕС	м2	5,00	0,00	0,00
3	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	43,50	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	80,00	0,00	0,00
5	РАЗБИВАНЕ НА ПЛОТ	м	5,50	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ	м2	42,50	0,00	0,00
7	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	20,00	0,00	0,00
8	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	4,50	0,00	0,00
9	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	16,00	0,00	0,00
	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	37,00	0,00	0,00
2	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	68,50	0,00	0,00
3	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	68,50	0,00	0,00
4	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
5	НАСТИЛКИ ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
6	ЦИМ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 СМ	м2	48,00	0,00	0,00
7	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	43,50	0,00	0,00
8	ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС	м	40,50	0,00	0,00
9	ПЛОТОВЕ ОТ ФУРНИРОВАНИ ПЛОСКОСТИ	м2	6,00	0,00	0,00
10	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	54,50	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	43,50	0,00	0,00
	РАЗНИ				0,00
1	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2,00	0,00	0,00
2	ДОГРАМА MDF	м2	2,10	0,00	0,00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО СЪГЛАСНО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Лампен излаз с проводник ПВВМ 3 x 1,5 мм2,при средна дължина 4 м	бр.	17,00	0,00	0,00
3	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3 x 2,5 мм2 със средна дължина 10 м	бр.	17,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на контакт тип"Шуко"-единичен	бр.	2,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-двоен	бр.	15,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН КОНТАКТ	бр.	1,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло с отражател за вгр.в ок.таван 4x18W	бр.	16,00	0,00	0,00

8	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1X 8 W	бр.	1,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Доставка кабел СВТ 5 x 4 мм2	м	3,00	0,00	0,00
12	Доставка кабел ПВВМ 3 x 1,5 мм2	м	50,00	0,00	0,00
13	Доставка кабел ПВВМ 3 x 2,5 мм2	м	290,00	0,00	0,00
14	Доставка кабел ПВВМ 5 x 2,5 мм2	м	14,00	0,00	0,00
15	Монтаж кабел ПВВМ	м	357,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РОЗЕТКА ЗА ПС/ТЕЛЕФОН	бр.	1,00	0,00	0,00
17	ЕЛ.БРАВА И МОДУЛ ЗА ЧЕТЕЦ НА КАРТИ	бр.	1,00	0,00	0,00
18	Мрежов суич 5 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1,00	0,00	0,00
19	КАБЕЛ ШКПЛ 2X0,75MM2	м	5,00	0,00	0,00
20	ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ С ПРОВ. УТР В ТРЪБА СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	45,00	0,00	0,00
21	ПРОВОДНИК FTR 5E В ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	70,00	0,00	0,00
	Вук				0,00
1	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф20-СТУДЕНА ВОДА.ВКЛ.ИЗОЛАЦИЯ	м	2,20	0,00	0,00
2	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф 20- ТОПЛА ВОДА ВКЛ.ИЗОЛ.	м	2,20	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА СТЕНА С ВЪТР.МЕСИНГОВА РЕЗБА	бр.	2,00	0,00	0,00
4	НАПРАВА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	2,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ЪС СИФОН	бр.	1,00	0,00	0,00
6	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	1,00	0,00	0,00
7	РВС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	2,10	0,00	0,00
	ОВК				0,00
1	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа ,Qот = 6,7kW,Qох=5,2kW,Nel=1,6kW	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж осев вентилатор за прозоречен монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
	КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА СКОПИЯ С ВИДЕОСИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ КЪМ ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ				0,00
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	2,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ ВИТРИНИ И ПРОЗОРЦИ	кг	700,00	0,00	0,00
3	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	65,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	66,50	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	50,50	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	бр.	21,50	0,00	0,00
7	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	7,50	0,00	0,00
8	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ МЕТАЛНА ДОГРАМА	кг	400,00	0,00	0,00
9	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	19,50	0,00	0,00
10	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
11	МАЗИЛКИ ,ШПАКЛОВКИ ,НАСТИЛКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
12	ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 CM	м2	60,50	0,00	0,00
13	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	60,50	0,00	0,00
14	ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС	м	60,00	0,00	0,00
15	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	72,00	0,00	0,00
16	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	250,00	0,00	0,00
17	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	250,00	0,00	0,00
18	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	75,50	0,00	0,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	60,50	0,00	0,00
20	РАЗНИ			0,00	0,00
21	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2,50	0,00	0,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	16,42	0,00	0,00
23	ДОГРАМА MDF	м2	2,10	0,00	0,00
24	ЧАСТ ЕЛЕКТРО			0,00	0,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО СЪГЛАСНО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
26	Лампен излаз с проводник ПВВМ 3 x 1,5 мм2,при средна дължина 4 м	бр.	15,00	0,00	0,00
27	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3 x 2,5 мм2 със средна дължина 10 м	бр.	16,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-двоен	бр.	11,00	0,00	0,00
29	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-единичен	бр.	5,00	0,00	0,00
30	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло с отражател за вгр.в ок.таван 4x18W	бр.	13,00	0,00	0,00
31	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1X 8 W	бр.	2,00	0,00	0,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	2,00	0,00	0,00
33	Доставка кабел ПВВМ 3 x 1,5 мм2	м	60,00	0,00	0,00
34	Доставка кабел ПВВМ 3 x 2,5 мм2	м	125,00	0,00	0,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РОЗЕТКА ЗА ПС/ТЕЛЕФОН	бр.	2,00	0,00	0,00
36	ЕЛ.БРАВА И МОДУЛ ЗА ЧЕТЕЦ НА КАРТИ	бр.	2,00	0,00	0,00
37	ВИДЕОДОМОФОН	бр.	4,00	0,00	0,00
38	Мрежов суич 5 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	3,00	0,00	0,00
39	Монтаж кабел ПВВМ	м	185,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

40	КАБЕЛ ШКПЛ 2X0,75MM2	м	30,00	0,00	0,00
41	ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ С ПРОВ. УТР В ТРЪБА СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	85,00	0,00	0,00
42	ПРОВОДНИК FTR 5Е В ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	95,00	0,00	0,00
	<i>ВuK</i>				0,00
1	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф20-СТУДЕНА ВОДА,ВКЛ.ИЗОЛАЦИЯ	м	5,50	0,00	0,00
2	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф 20- ТОПЛА ВОДА ВКЛ.ИЗОЛ.	м	5,20	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА СТЕНА С ВЪТР.МЕСИНГОВА РЕЗБА	бр.	4,00	0,00	0,00
4	НАПРАВА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	6,50	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ЪС СИФОН	бр.	2,00	0,00	0,00
6	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	2,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ МЕТАЛНИ	бр.	4,00	0,00	0,00
8	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	4,00	0,00	0,00
9	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<20CM РЪЧНО	бр.	1,00	0,00	0,00
10	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА НА МЕТАЛНА КОНСТР. - ЕДНОСЛОЙНА С ОБИКНОВЕН ГИПСОКАРТОН	м2	1,00	0,00	0,00
	<i>МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ</i>				0,00
1	Доставка на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
2	Доставка на шлаух силиконен	м	14,00	0,00	0,00
3	Доставка на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
4	Доставка на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	14,00	0,00	0,00
5	Доставка на маркери за тръбна инсталация за кислород	бр.	14,00	0,00	0,00
6	Доставка на дози за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
7	Доставка на медна тръба ф 15x1	м	6,00	0,00	0,00
8	Доставка на медна тръба ф18x1	м	8,00	0,00	0,00
9	Монтаж на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
10	Монтаж на шлаух силиконен	м	14,00	0,00	0,00
11	Монтаж на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
12	Монтаж на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	14,00	0,00	0,00
13	Монтаж на маркери на тръбна инсталация за кислород	бр.	14,00	0,00	0,00
14	Монтаж на медна тръба ф 15x1	м	6,00	0,00	0,00
15	Монтаж на медна тръба ф 18x1	м	8,00	0,00	0,00
16	Продухване на медицинската газова система	м	14,00	0,00	0,00
17	Изпробване на плътност	м	14,00	0,00	0,00
18	Наладка и настройка на съоръженията	бр.	1,00	0,00	0,00
19	72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	0,00	0,00
	<i>ОВК</i>				0,00
1	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа ,Qot = 6,0 kW,Qox=4,2 kW,Nel=1,5kW	бр.	2,00	0,00	0,00
	РЕНГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ				0,00
	<i>АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ</i>				0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БРАВА ЗА ДОСТЪП С КАРТА	бр.	5,00	0,00	0,00
2	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м2	4,95	0,00	0,00
3	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	16,50	0,00	0,00
4	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS ВЪТРЕШНО ПО СТЕНИ 5 CM	м2	63,30	0,00	0,00
5	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	63,30	0,00	0,00
6	Топлоизолация по страници на отвори с EPS 2 см, вкл.мрежа и шпакловка	м	21,96	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА	м	21,96	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	90,02	0,00	0,00
9	ПОЛАГАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА ГЛАДКО ПОКРИТИЕ ОТ PVC	м2	268,26	0,00	0,00
10	СПЕЦИАЛНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ ОТ PVC	м2	90,03	0,00	0,00
11	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	16,36	0,00	0,00
12	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА НА ВЦ Р-Р	м3	15,28	0,00	0,00
13	КОНТАКТЕН ГРУНД ПРЕДИ ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	301,20	0,00	0,00
14	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	301,20	0,00	0,00
15	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	364,24	0,00	0,00
16	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС ШП	м2	364,24	0,00	0,00
17	НАПРАВА НА ШПРИЦ С КОНТАКТЕН ГРУНД ПО СТЕНИ	м2	44,59	0,00	0,00
18	НАПРАВА НАГРАПЕНА ШПАКЛОВКА С ТЕРАКОЛ И ПЯСЪК	м2	44,59	0,00	0,00
19	ШПАКЛОВКА С ТЕРАКОЛ	м2	44,59	0,00	0,00
20	ПОЛАГАНЕ НА БАРИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	44,59	0,00	0,00
21	Изработка на рамка за лъчезащитно стъкло, включително и полагане на оловен лист в рамката;	бр.	1,00	0,00	0,00
22	Доставка на лъчезащитно стъкло с оловен еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
23	ДОГРАМА MDF	м2	7,20	0,00	0,00
24	ДОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПО ЛЪЧЕЗАЩИТЕН ПРОЕКТ	м2	12,20	0,00	0,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ И ВИТРИНИ	м2	13,75	0,00	0,00
	<i>ЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧНА</i>			0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на рентгеново пусково табло Тп за компютърен томограф (черт.6/7)	бр.	1,00	0,00	0,00

2	Линия с проводник ПВА2 5x50mm2 в гофрирана тръба 29mm положена свободно в кабелен канал от Тп до ел. шкаф, поз.3и4, вкл. и връ	м	19,00	0,00	0,00
3	Линия с кабел ШВПС 4x1mm2 положен свободно в кабелен канал от поз.3 до Тп вкл. и връзките към съоръженията.	м	10,00	0,00	0,00
4	Линия с кабел ШВПС 2x1mm2 положен свободно в кабелен канал от Тп до поз.1 вкл. и връзките към съоръженията.	м	16,00	0,00	0,00
5	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x6mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.6 - команда	м	21,00	0,00	0,00
6	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x16mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до кабелни канали,	м	32,00	0,00	0,00
7	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x35mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.1, вкл. и вр	м	35,00	0,00	0,00
8	Направа (или доставка) и монтаж на кабелни канали 200/60 mm, включително кабелните капаци	м	22,00	0,00	0,00
9	Дост. и монт. на болт заземителен М8, цинкован с гайка и две шайби за страници и капаци на кабелен канал и заваряване на същия	бр.	20,00	0,00	0,00
10	Направа и монтаж на оземка за един капак от проводник ПВА2 1x6mm2 с l=25cm, с две кабелни обувки 10mm? за болт М6	бр.	20,00	0,00	0,00
11	Също, но за два капака с дължина 50cm	бр.	10,00	0,00	0,00
12	Доставка на съединителна токова клема двуделна за медни проводници(6x16)mm Монтаж на същата към заземителен проводник ПВА1x16mm	бр.	10,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm2, за болт М8 за монтаж към магистралния заземителен кабел	бр.	5,00	0,00	0,00
14	Фиксиране на кабелни канали към готов под и стена , съгл. черт. 3/10	м	32,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на светлинен надпис "Лъчи"	бр.	4,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВЕТЕЩА КОНЗОЛА С НАДПИС "НЕ ВЛИЗАЙ"	бр.	1,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на стена на самоблокиращ се аварийен изключвател тип "гъба"	бр.	3,00	0,00	0,00
18	Линия с проводник ПВА1 3x1,5mm2, изтеглен в PVC канал, открито по стена.	м	65,00	0,00	0,00
19	ДОСТ.И МОНТ.НА ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА ОТ ЗБР.ПОЦИНК.ТРЪБИ	бр.	1,00	0,00	0,00
20	Измерване на преходното,мрежово съпротивление на заземителя, вкл. реда на фазите	бр.	3,00	0,00	0,00
21	част Електро				0,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Т-О В НИША 1,0 М2 -ПО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
23	Лампен излаз с пров.ПВ-А2-3x1,5mm2 в гофр.тръба под маз. и PVC тръби в ок.тав.при ср.дълж.4м	бр.	40,00	0,00	0,00
24	Контактен излаз с пров.ПВ - А2-3x2,5mm2 в гоф.тр. под маз. до 10м	бр.	14,00	0,00	0,00
25	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-единичен	бр.	7,00	0,00	0,00
26	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-двоен	бр.	6,00	0,00	0,00
27	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло с отражател за вгр.в ок.таван 4x18W	бр.	29,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на аплик с халогенна лампа и отражател	бр.	8,00	0,00	0,00
29	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	2,00	0,00	0,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	4,00	0,00	0,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВЕТОРЕГУЛИРАЩ КЛЮЧ2А 250V или еквивалент	бр.	3,00	0,00	0,00
32	Доставка на кабел СВТ 5x6mm2	м	20,00	0,00	0,00
33	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	55,00	0,00	0,00
34	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm2	м	20,00	0,00	0,00
35	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5X10MM2	м	60,00	0,00	0,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ 25/19MM В ОТВОР И В ОК.ТАВАН	м	20,00	0,00	0,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ 32/25MM В ОК.ТАВАН	м	45,00	0,00	0,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ 50/45,6MM СКРИТО	м	4,00	0,00	0,00
39	Изтегляне на кабел СВТ до 6mm2	м	65,00	0,00	0,00
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА АВТ.ПРЕКЪСВАЧ 160А-НА СТЕНА	бр.	1,00	0,00	0,00
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РОЗЕТКА ЗА ПС/ТЕЛЕФОН	бр.	2,00	0,00	0,00
42	СОТ ЦЕНТРАЛА С ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН МОДУЛ И МОДУЛ ЗА ТРИ БРОЯ ЧЕТЦИ НА КАРТИ	бр.	1,00	0,00	0,00
43	ИЗНЕСЕНА КЛАВИАТУРА	бр.	1,00	0,00	0,00
44	ВИДЕОДОМОФОН	бр.	2,00	0,00	0,00
45	Мрежов суич 5 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1,00	0,00	0,00
46	ДАТЧИК С ОБЕМЕН ОБХВАТ	бр.	4,00	0,00	0,00
47	ДАТЧИК ЗВУКОВ	бр.	4,00	0,00	0,00
48	МОНТАЖ И ПРС СИРЕНА ВЪТРЕШНА С ЛАМПА	бр.	0,00	0,00	0,00
49	МОНТАЖ, ПУСК И НАСТРОЙКА НА С-МА СОТ	бр.	1,00	0,00	0,00
50	КАБЕЛ ШКПЛ 2X0,75MM2	м	30,00	0,00	0,00
51	ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ С ПРОВ. УТР В ТРЪБА СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	85,00	0,00	0,00
52	ПРОВОДНИК FTP 5Е В ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	95,00	0,00	0,00
53	ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ				0,00

54	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ	м	170,00	0,00	0,00
55	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В ПОЧВИ IIIКАТ., В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ.	м3	17,00	0,00	0,00
56	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	17,00	0,00	0,00
57	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРИНИ ПЛОЧИ	м2	17,00	0,00	0,00
58	ИЗРЯЗВАНЕ, РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТ. НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10,00	0,00	0,00
59	ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
60	НАПРАВА ПОДЛОЖКА НА КАБЕЛ	м	36,00	0,00	0,00
61	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	36,00	0,00	0,00
62	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ПО КАБЕЛНА СКАРА	м	40,00	0,00	0,00
63	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ПО НОСАЧИ	м	45,00	0,00	0,00
64	НАПРАВА ЗАЕМЛЕНИЕ ОТ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м	2,00	0,00	0,00
65	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЦ. СТОМ. ТРЪБА 3"	м	19,00	0,00	0,00
66	Изтегляне на кабел в тръба	м	19,00	0,00	0,00
67	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 4X185MM2	м	170,00	0,00	0,00
68	ЗАМЕРВАНЕ КАБЕЛ	бр.	1,00	0,00	0,00
69	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 400А	бр.	1,00	0,00	0,00
70	ДОСТАВКА НА КАТОДНИ ОТВОДИТЕЛИ	бр.	1,00	0,00	0,00
71	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ	бр.	1,00	0,00	0,00
72	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ В ЕЛ-ТАБЛО В ТРАФОПОСТ	бр.	1,00	0,00	0,00
73	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1X8 W	бр.	3,00	0,00	0,00
	част Конструктивна			0,00	0,00
1	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ЕЛ.КЪРТАЧ	м3	50,64	0,00	0,00
2	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20СМ В БЕТОНОВА ПЛОЧА	бр.	57,00	0,00	0,00
3	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО ДО 0.3М2 Н=или<1М	м3	10,37	0,00	0,00
4	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	20,50	0,00	0,00
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	20,50	0,00	0,00
6	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ С КАМИОН НА 10КМ	м3	20,50	0,00	0,00
7	КОФРАЖ КОЛОНИ, ОУСОВЕ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ. СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ППП	м2	21,60	0,00	0,00
8	КОФРАЖ КОЛОНИ	м2	18,00	0,00	0,00
9	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ	м2	30,60	0,00	0,00
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОСОБ. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	1 000,00	0,00	0,00
11	ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА	м3	1,30	0,00	0,00
12	ПОЛАГ. СТОМАНОБЕТ. В15 ФИЛЦ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, ФУНДАМ. ПЛОЧИ-РЪЧНО	м3	8,64	0,00	0,00
13	ПОЛАГ. СТОМАНОБЕТ. В25 КОЛОНИ, СТЬЛБОВЕ, РАМКИ, САМОСТ. ГРЕДИ - РЪЧНО	м3	4,79	0,00	0,00
14	Натоварване и превоз с ръчни колички бетон до 50 м	м3	13,43	0,00	0,00
15	ТРАНСПОРТ БЕТОН	м3	13,43	0,00	0,00
16	Вук				0,00
17	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф20-СТУДЕНА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛАЦИЯ	м	11,00	0,00	0,00
18	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф 20- ТОПЛА ВОДА ,ВКЛ. ИЗОЛ.	м	11,00	0,00	0,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА СТЕНА С ВЪТР. МЕДИНГОВА РЕЗБА	бр.	4,00	0,00	0,00
20	НАПРАВА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛ. ЗИДАРИЯ	м	13,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ. ТОАЛ. УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ЪС СИФОН	бр.	1,00	0,00	0,00
22	УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ	бр.	1,00	0,00	0,00
23	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	2,00	0,00	0,00
24	РВС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	6,00	0,00	0,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ МЕТАЛНИ	бр.	4,00	0,00	0,00
26	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<20СМ РЪЧНО	бр.	1,00	0,00	0,00
27	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ-ЧАСТ АРХ				0,00
28	ДЕМОНТАЖ ВЪТРЕШНИ ДЪРВЕНИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	бр.	3,00	0,00	0,00
29	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м	16,50	0,00	0,00
30	ДЕМОНТАЖ НА ЛИНОЛЕУМ	м2	88,20	0,00	0,00
31	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р	м2	22,47	0,00	0,00
32	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	6,06	0,00	0,00
	МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ				0,00
1	Доставка на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
2	Доставка на шлаух силиконен	м	22,00	0,00	0,00
3	Доставка на щек-куплунг за кислород	бр.	2,00	0,00	0,00
4	Доставка на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	22,00	0,00	0,00
5	Доставка на маркери за тръбна инсталация за кислород	бр.	22,00	0,00	0,00
6	Доставка на дози за кислород	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Доставка на медна тръба ф 15x1	м	22,00	0,00	0,00
8	Монтаж на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
9	Монтаж на шлаух силиконен	м	22,00	0,00	0,00

10	Монтаж на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
11	Монтаж на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	22,00	0,00	0,00
12	Монтаж на маркери на тръбна инсталация за кислород	бр.	22,00	0,00	0,00
13	Монтаж на медна тръба ф 15х1	м	22,00	0,00	0,00
14	Продукване на медицинската газова система	м	22,00	0,00	0,00
15	Изпробване на плътност	м	22,00	0,00	0,00
16	Наладка и настройка на съоръженията	бр.	1,00	0,00	0,00
17	72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	0,00	0,00
	ОВК			0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип СВР с регулираща секция 225/525	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж таванна решетка к-т с присъединителна кутия ф200 и регулиране 400/400	бр.	9,00	0,00	0,00
3	Също 600/600	бр.	3,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕКУПЕРАТИВЕН ТЕРМОПОМПЕН МОНОБЛОК 2400 м3/час, Qot =22.2 kW, Qoh =17,1 kW	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Н-ва и м-ж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина, правоъгълни с Рдо 1200	м2	75,00	0,00	0,00
6	Н-ва и м-ж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина, правоъгълни с Рдо 1200	м2	18,00	0,00	0,00
7	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qot = 8,1kW, Qoh=7,1kW, Nel=2,5kW	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qot = 6,0 kW, Qoh=4,2 kW, Nel=1,5kW	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Датчици, сензори, окабеляване КИП и А, Табло управление вентилационна инсталация	бр.	1,00	0,00	0,00
	РАМПА ЗА ДОСТЪП				0,00
1	НАПРАВА РАМПА	м3	42,00	0,00	0,00
	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНЯ -кота +0.00, +3.30				0,00
	В и К				0,00
1	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2", ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕНОС И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м	34,40	0,00	0,00
2	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ДО 3/4" И 1", ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕНОС И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м	33,00	0,00	0,00
3	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф20-СТУДЕНА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛАЦИЯ	м	18,00	0,00	0,00
4	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф 20- ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛ.	м	16,40	0,00	0,00
5	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф 25- ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛАЦИЯ	м	17,00	0,00	0,00
6	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ Ф25- СТУДЕНА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛАЦИЯ	м	6,00	0,00	0,00
7	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ф32 - ТОПЛА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛАЦИЯ	м	5,00	0,00	0,00
8	ВОДОПРОВОД ОТ PPR ТРЪБИ ф 32 - СТУДЕНА ВОДА, ВКЛ. ИЗОЛАЦИЯ	м	5,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ МЕТАЛНИ	бр.	18,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 20	бр.	6,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ЗА СТЕНА С ВЪТР. МЕСИНГОВА РЕЗБА	бр.	28,00	0,00	0,00
12	НАПРАВА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	32,00	0,00	0,00
13	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10 до 15/15 В НОВИ БЕТОННИ СТЕНИ d=или<20CM РЪЧНО	бр.	8,00	0,00	0,00
14	ДЕМОНТАЖ ТОАЛ. УМИВАЛНИЦИ СР. ФОРМАТ	бр.	8,00	0,00	0,00
15	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	8,00	0,00	0,00
16	ДЕМОНТАЖ ДУШ И СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	бр.	2,00	0,00	0,00
17	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА И СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	8,00	0,00	0,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ. ТОАЛ. УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ЪС СИФОН	бр.	9,00	0,00	0,00
19	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	9,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	2,00	0,00	0,00
21	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С НИСКО ПРОМ. КАЗАНЧЕ	бр.	5,00	0,00	0,00
22	М-Ж КЛОЗЕТНО КЛЕКАЛО С PVC ПРОМИВНА ТРЪБА	бр.	1,00	0,00	0,00
23	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф110MM	м	10,00	0,00	0,00
24	ДЕМОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ Ф50MM	м	6,00	0,00	0,00
25	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 110	м	33,00	0,00	0,00
26	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	11,00	0,00	0,00
27	СИФОНИ ПОДОВИ Ф 100 MM	бр.	6,00	0,00	0,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВИ СИФОНИ 17/17 С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	1,00	0,00	0,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф 110	бр.	8,00	0,00	0,00
30	ИЗКОП НА КАНАЛ С ДЪЛБОЧИНА ДО 1 М В УПЛЪТНЕНИ ПОЧВИ - РЪЧЕН	м	13,00	0,00	0,00
31	РАЗБИВАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН С ДЕБ. ДО 0,10 М РЪЧНО - РЦ	м2	7,00	0,00	0,00
32	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В10 С ДЕБ. 0,10 М ПОДЛОЖЕН	м3	0,80	0,00	0,00
	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
	ЗИДАРИЯ И ДОГРАМА				0,00

1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м2	7,20	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ AL ВРАТИ С ТЕРМОПАНЕЛ	м2	9,24	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	12,88	0,00	0,00
4	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
5	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	14,40	0,00	0,00
6	ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ПРЕМАХНАТИ ОБЛИЦОВКИ	м2	163,64	0,00	0,00
7	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	58,56	0,00	0,00
	НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	ЦИМ.ЗАМАЗКА d=8CM ПО ПОДОВЕ, ВКЛ.САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	28,79	0,00	0,00
2	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	28,79	0,00	0,00
3	ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС	м	61,58	0,00	0,00
4	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	112,88	0,00	0,00
5	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПРИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	54,60	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	28,79	0,00	0,00
	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1	ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА МАЗИЛКАТА НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м2	30,77	0,00	0,00
2	ПОЧИСТВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ	м2	58,50	0,00	0,00
3	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	20,50	0,00	0,00
4	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	87,29	0,00	0,00
5	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	87,29	0,00	0,00
	РАЗНИ				0,00
1	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	4,00	0,00	0,00
	ФАСАДНА ОБРАБОТКА				0,00
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS ПО СТЕНИ	м2	11,74	0,00	0,00
2	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	11,74	0,00	0,00
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ 5 CM	м	2,92	0,00	0,00
4	ШПАКЛОВКА В/У МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	2,92	0,00	0,00
5	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	11,74	0,00	0,00
6	ФАСАДНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ	м	2,92	0,00	0,00
7	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30M	м2	62,46	0,00	0,00
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м2	12,88	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ	м2	8,40	0,00	0,00
3	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	21,28	0,00	0,00
4	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	19,29	0,00	0,00
5	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р	м3	0,78	0,00	0,00
6	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	27,84	0,00	0,00
7	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	27,84	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	163,64	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ ТОВАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ	бр.	3,00	0,00	0,00
10	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА И СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	6,00	0,00	0,00
11	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	12,94	0,00	0,00
	ОБОРУДВАНЕ				0,00
1	Вдигащ се опорен параван със стойка за тоалетна хартия от неръждаема стомана	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Ръкохватка от неръждаема стомана за монтиране на стена	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Монтаж на стойка за тоал.хартия и ръкохватка	бр.	4,00	0,00	0,00
	СЛЪНЧЕВА КОЛЕКТОРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ				0,00
	Основен болничен корпус				0,00
1	Д-ка на вакумнотръбен колектор и Ак=2м2	бр.	120,00	0,00	0,00
2	Н-ва и монт.конструкция за монтаж на колектор	тона	2,50	0,00	0,00
3	М-ж на вакумнотръбен колектор	бр.	120,00	0,00	0,00
4	Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=12,0m3 , H=6,5мвс	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж фланци Ду 65	бр.	12,00	0,00	0,00
6	Д-ка и м-ж на ЗРС 140л	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"ЗА ТР.МРЕЖА	м	30,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1" ЗА ТР.МРЕЖА	м	50,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	60,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/2" ЗА ТР.МРЕЖА	м	20,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 2"	м	50,00	0,00	0,00
12	Доставка черна тръба 70/64	м	60,00	0,00	0,00
13	Доставка черна тръба 76/70	м	160,00	0,00	0,00
14	Монтаж тръба над 2"	м	220,00	0,00	0,00
15	Колена до 2"	бр.	20,00	0,00	0,00
16	Колена над 2 "	бр.	20,00	0,00	0,00
17	СВ 3/4"	бр.	2,00	0,00	0,00
18	СВ 1 1/4"	бр.	6,00	0,00	0,00
19	СВ 2"	бр.	3,00	0,00	0,00
20	СВ Ду65	бр.	3,00	0,00	0,00
21	ВВ 2 "	бр.	1,00	0,00	0,00
22	АО 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
23	Филтър воден Ду65	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

24	ПВ 1" - 6 бара	бр.	2,00	0,00	0,00
25	М-ж арматура до Ду65	бр.	25,00	0,00	0,00
26	Д-ка и м-ж термометър 120С	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Д-ка и м-ж манометър 8бара	бр.	1,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	тона	0,55	0,00	0,00
29	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	410,00	0,00	0,00
30	МИНИЗИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ - ДВУКРАТНО ПО МЕТ. П-ТИ	м2	55,00	0,00	0,00
31	Топлинна изолация от микропореста гума с Ал. Фолио по тръби	м	410,00	0,00	0,00
32	Д-ка и м-ж на управляващ контролер за слънчеви системи с котли комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
33	Окабеляване на автоматика и датчици	бр.	1,00	0,00	0,00
34	Свързване на автом.система за управление	бр.	1,00	0,00	0,00
35	Н-ва на 72часова проба	ч.ч.	72,00	0,00	0,00
36	Пробиване и възстановяване отвори до 25х25см в под	бр.	25,00	0,00	0,00
37	Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация	кг	450,00	0,00	0,00
38	Доставка и монтаж двувалентен бойлер 2500л	бр.	4,00	0,00	0,00
39	Демонтаж на съществуващи бойлери	бр.	2,00	0,00	0,00
40	Доставка и монтаж на парен терморегулащ вентил с пряко действие Ду50 Ру 10	бр.	2,00	0,00	0,00
41	Доставка и монтаж кондензоотделител	броя	2,00	0,00	0,00
42	Доставка и монтаж парен вентил Ду50 Ру10	бр.	3,00	0,00	0,00
43	Доставка и монтаж СВ 2 " пара	бр.	8,00	0,00	0,00
44	Доставка и монтаж СВ 3/4" пара	бр.	4,00	0,00	0,00
Корпус физиотерапия					0,00
1	Д-ка на вакумнотръбен колектор и Ак=2м2	бр.	100,00	0,00	0,00
2	Н-ва и монт. конструкция за монтаж на колектор	тона	2,50	0,00	0,00
3	М-ж на вакумнотръбен колектор	бр.	100,00	0,00	0,00
4	Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=12.0m3 ,H=6,5мвс	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж фланци Ду 65	бр.	12,00	0,00	0,00
6	Д-ка и м-ж на ЗРС 140л	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"ЗА ТР.МРЕЖА	м	15,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1" ЗА ТР.МРЕЖА	м	25,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	30,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/2" ЗА ТР.МРЕЖА	м	60,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 2"	м	80,00	0,00	0,00
12	Доставка черна тръба 70/64	м	20,00	0,00	0,00
13	Доставка черна тръба 76/70	м	40,00	0,00	0,00
14	Монтаж тръба над 2"	м	80,00	0,00	0,00
15	Колена до 2"	бр.	20,00	0,00	0,00
16	Колена над 2 "	бр.	20,00	0,00	0,00
17	СВ 3/4"	бр.	25,00	0,00	0,00
18	СВ Ду65	бр.	3,00	0,00	0,00
19	ВВ Ду 65	бр.	1,00	0,00	0,00
20	АО 1/2"	бр.	10,00	0,00	0,00
21	Филтър воден Ду65	бр.	1,00	0,00	0,00
22	ПВ 1" - 6 бара	бр.	2,00	0,00	0,00
23	М-ж арматура до Ду65	бр.	25,00	0,00	0,00
24	Д-ка и м-ж термометър 120С	бр.	1,00	0,00	0,00
25	Д-ка и м-ж манометър 8бара	бр.	1,00	0,00	0,00
26	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	тона	0,55	0,00	0,00
27	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	410,00	0,00	0,00
28	МИНИЗИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ - ДВУКРАТНО ПО МЕТ. П-ТИ	м2	55,00	0,00	0,00
29	Топлинна изолация от микропореста гума с Ал. Фолио по тръби	м	410,00	0,00	0,00
30	Д-ка и м-ж на управляващ контролер за слънчеви системи с котли комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
31	Окабеляване на автоматика и датчици	бр.	1,00	0,00	0,00
32	Свързване на автом.система за управление	бр.	1,00	0,00	0,00
33	Н-ва на 72часова проба	ч.ч.	72,00	0,00	0,00
34	Пробиване и възстановяване отвори до 25х25см в под	бр.	25,00	0,00	0,00
35	Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация	кг	450,00	0,00	0,00
36	Доставка и монтаж двувалентен бойлер 2500л	бр.	4,00	0,00	0,00
37	Демонтаж на съществуващи бойлери	бр.	2,00	0,00	0,00
38	Доставка и монтаж на парен терморегулащ вентил с пряко действие Ду50 Ру 10	бр.	2,00	0,00	0,00
39	Доставка и монтаж кондензоотделител	броя	2,00	0,00	0,00
40	Доставка и монтаж парен вентил Ду50 Ру10	бр.	3,00	0,00	0,00
41	Доставка и монтаж СВ 2 " пара	бр.	8,00	0,00	0,00
42	Доставка и монтаж СВ 3/4" пара	бр.	4,00	0,00	0,00
Кухненски блок				0,00	0,00
1	Д-ка на вакумнотръбен колектор и Ак=2м2	бр.	100,00	0,00	0,00
2	Н-ва и монт. конструкция за монтаж на колектор	тона	2,50	0,00	0,00
3	М-ж на вакумнотръбен колектор	бр.	100,00	0,00	0,00
4	Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=12.0m3 ,H=6,5мвс	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж фланци Ду 65	бр.	12,00	0,00	0,00
6	Д-ка и м-ж на ЗРС 140л	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4"ЗА ТР.МРЕЖА	м	20,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1" ЗА ТР.МРЕЖА	м	40,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	60,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/2" ЗА ТР.МРЕЖА	м	60,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 2"	м	80,00	0,00	0,00
12	Доставка черна тръба 70/64	м	20,00	0,00	0,00
13	Доставка черна тръба 76/70	м	40,00	0,00	0,00
14	Монтаж тръба над 2"	м	80,00	0,00	0,00
15	Колена до 2"	бр.	20,00	0,00	0,00
16	Колена над 2 "	бр.	20,00	0,00	0,00
17	СВ 3/4"	бр.	2,00	0,00	0,00
18	СВ 1 1/4"	бр.	4,00	0,00	0,00
19	СВ 2"	бр.	2,00	0,00	0,00
20	СВ Ду65	бр.	3,00	0,00	0,00
21	ВВ Ду 65	бр.	1,00	0,00	0,00
22	АО 1/2"	бр.	10,00	0,00	0,00
23	Филтър воден Ду65	бр.	1,00	0,00	0,00
24	ПВ 1" - 6 бара	бр.	2,00	0,00	0,00
25	М-ж арматура до Ду65	бр.	25,00	0,00	0,00
26	Д-ка и м-ж термометър 120С	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Д-ка и м-ж манометър 8бара	бр.	1,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	тона	0,55	0,00	0,00
29	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	410,00	0,00	0,00
30	МИНИЗИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ - ДВУКРАТНО ПО МЕТ. П-ТИ	м2	55,00	0,00	0,00
31	Топлинна изолация от микропореста гума с Ал. Фолио по тръби	м	410,00	0,00	0,00
32	Д-ка и м-ж на управляващ контролер за слънчеви системи с котли комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
33	Окабеляване на автоматика и датчици	бр.	1,00	0,00	0,00
34	Свързване на автом.система за управление	бр.	1,00	0,00	0,00
35	Н-ва на 72часова проба	ч.ч.	72,00	0,00	0,00
36	Пробиване и възстановяване отвори до 25х25см в под	бр.	25,00	0,00	0,00
37	Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация	кг	450,00	0,00	0,00
38	Доставка и монтаж двувалентен бойлер 2500л	бр.	4,00	0,00	0,00
39	Демонтаж на съществуващи бойлери	бр.	2,00	0,00	0,00
40	Доставка и монтаж на парен терморегулиращ вентил с пряко действие Ду50 Ру 10	бр.	2,00	0,00	0,00
41	Доставка и монтаж кондензоотделител	бр.	2,00	0,00	0,00
42	Доставка и монтаж гарен вентил Ду50 Ру10	бр.	3,00	0,00	0,00
43	Доставка и монтаж СВ 2 " пара	бр.	8,00	0,00	0,00
44	Доставка и монтаж СВ 3/4" пара	бр.	4,00	0,00	0,00
	РЕНГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА ДИГИТАЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ				0,00
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	7,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ	м2	58,70	0,00	0,00
3	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	58,70	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	49,00	0,00	0,00
5	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р	м3	2,00	0,00	0,00
6	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	4,80	0,00	0,00
7	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	13,00	0,00	0,00
8	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	11,50	0,00	0,00
	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				0,00
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м2	2,00	0,00	0,00
	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
1	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	4,00	0,00	0,00
2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	4,00	0,00	0,00
3	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	228,00	0,00	0,00
4	ПОЛАГАНЕ НА БАРИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	19,00	0,00	0,00
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	19,00	0,00	0,00
6	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ	м	35,50	0,00	0,00
7	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	35,50	0,00	0,00
	НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
1	ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 СМ	м2	58,70	0,00	0,00
2	РВС АНТИСТАТИЧНА НАСТИЛКА, ВКЛ.САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	58,70	0,00	0,00
3	ОБШИВКА С ГК НА ВЪЗДУХОВОДИ	м2	10,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от лана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	58,70	0,00	0,00
	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
1	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	228,00	0,00	0,00
2	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	228,00	0,00	0,00
	РАЗНИ				0,00
1	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2,00	0,00	0,00
2	ДОГРАМА MDF	м2	5,04	0,00	0,00
3	ДОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПО ЛЪЧЕЗАЩИТЕН ПРОЕКТ	м2	6,09	0,00	0,00
4	РЕШЕТКИ ПО ИНСТАЛАЦИОННИ ОТВОРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				0,00

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Т-О В НИША 1,0 М2 -ПО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ОВК	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Лампен излаз с пров. ПВ-А2-3х1,5мм2 в гофр. тръба под маз. и PVC тръби в ок. тав. при ср. дълж. 4м	бр.	25,00	0,00	0,00
4	Контактен излаз с пров. ПВ - А2-3х2,5мм2 в гоф.тр. под маз. до 10м	бр.	16,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-двоен	бр.	14,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на лум. осв. тяло с отражател за вгр. в ок. таван 4x18W	бр.	21,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на комплектна заземителна уредба	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	2,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	1,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН	бр.	2,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 4 мм2, в тръба под мазилка	м	15,00	0,00	0,00
12	Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	70,00	0,00	0,00
13	Доставка на кабел СВТ 3х2,5мм2	м	130,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4 х 35 мм2, в тръба под мазилка	м	45,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 6 мм2, в тръба под мазилка	м	40,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 1,5 мм2, в тръба под мазилка	м	45,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 2,5 мм2, в тръба под мазилка	м	3,00	0,00	0,00
18	ПОЛАГАНЕ ГОФР. ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА Ф 16	м	333,00	0,00	0,00
19	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1X 8 W	бр.	4,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РОЗЕТКА ЗА ПС/ТЕЛЕФОН	бр.	1,00	0,00	0,00
21	ЕЛ. БРАВА И МОДУЛ ЗА ЧЕТЕЦ НА КАРТИ	бр.	2,00	0,00	0,00
22	ВИДЕОДОМОФОН	бр.	4,00	0,00	0,00
23	Мрежов суич 5 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1,00	0,00	0,00
24	КАБЕЛ ШКПЛ 2X0,75MM2	м	24,00	0,00	0,00
25	ТЕЛЕФ. ЛИНИЯ С ПРОВ. УТР В ТРЪБА СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	45,00	0,00	0,00
26	ПРОВОДНИК FTR 5E В ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	25,00	0,00	0,00
	ОВК				0,00
1	Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип СВР с регулираща секция 125/225	бр.	4,00	0,00	0,00
2	Също но 125/325	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка тип СВР с регулираща и насочваща секция 125/225	бр.	2,00	0,00	0,00
4	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка тип СВР с регулираща и насочваща секция 125/325	бр.	2,00	0,00	0,00
5	Д-ка и м-ж на електрически калорифер за канален м-ж, 6 Kw	бр.	1,00	0,00	0,00
6	Д-ка и м-ж на въздушен филтър	бр.	1,00	0,00	0,00
7	Д-ка и м-ж на вентилатор в защитен бокс	бр.	2,00	0,00	0,00
8	Н-ва и м-ж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина, правоъгълни с Рдо 1200	м2	25,00	0,00	0,00
9	Н-ва и м-ж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина, правоъгълни с Рдо 1200	м2	10,00	0,00	0,00
10	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qot = 8,1kW, Qох=7,1kW, Nel=2,5kW	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qot = 2,5kW, Qох=2,2kW, Nel=1,0kW	бр.	1,00	0,00	0,00
12	Датчици, сензори, окабеляване КИП и А, Табло управление вентилационна инсталация	бр.	1,00	0,00	0,00
13	УКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯ				0,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	250,00	0,00	0,00
	КАБИНЕТ ЗА ДИГИТАЛНА ЕНДОСКОПСКА ВИДЕОСИСТЕМА ЗА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЯЛ ДРОБ				0,00
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	3,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ	м2	28,30	0,00	0,00
3	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	28,30	0,00	0,00
4	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	19,00	0,00	0,00
5	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	6,60	0,00	0,00
6	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	2,50	0,00	0,00
	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				0,00
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м2	7,00	0,00	0,00
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
3	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	14,00	0,00	0,00
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	14,00	0,00	0,00
5	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	60,20	0,00	0,00
6	МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИРИНА 20до40СМ	м	5,50	0,00	0,00
7	ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	5,50	0,00	0,00
8	НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
9	ЦИМ ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 СМ	м2	28,30	0,00	0,00
10	САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	28,30	0,00	0,00
11	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	28,30	0,00	0,00

12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	28,30	0,00	0,00
13	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
14	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	98,50	0,00	0,00
15	ПОЛАГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	98,50	0,00	0,00
16	РАЗНИ				0,00
17	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1,00	0,00	0,00
18	ДОГРАМА MDF	м2	2,10	0,00	0,00
					0,00

Подпис:.....
/печат/