

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ****ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

Известени сме, че нашият Клиент, _____ [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ / _____ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обособена позиция от обществената поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на ____ % [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Образец №19: Анализ за образуване на единични цени

Таблица 1

Наименование на участника:
Наименование на обособената позиция:

Част:.....

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед. цена	Сума / лв. /
Анализ					
	МАТЕРИАЛИ:				
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		МСМ			0,00
					0,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.			0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Дост. скл. р-ди (%)				0,00
	Доп.р.механизация (%)				0,00
	Доп.р-ди труд (%)				0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0,00
	Общо допълнителни р- ди				0,00
	Начисления (%) (печалба)				0,00
	Обща цена :				0,00

Име и фамилия:

Подпис:

Печат:

Образец №19: Анализ за образуване на единични цени

Таблица 2: Списък на материалите включени в анализа

Наименование на участника:				
Наименование на обособената позиция:				
	Наименование	Ед. мярка	Единична цена	Процент на доставно-складови

Име и фамилия:

Подпис:

Печат:

Образец №19: Анализ за образуване на единични цени

Таблица 4: Списък на необходимата механизация

Наименование на участника:		
Наименование на обособената позиция:		
Наименование	Количество	Цена на машиносмяна

Име и фамилия:

Подпис:

Печат:

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - СБАЛ по Онкология - ЕАД					
Име на договора: BG161P0001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология – ЕАД”, София					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4.00	5	6
ПОДОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС					
A. Част: КОНСТРУКТИВНА					
I. Земни работи					
1	Изкоп с бaгeр на самосвал 90% с укрепване с дълбочина по-голяма от 3м.	м3	6300,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Изкоп ръчно 10%	м3	630,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Натоварване и превоз с ръчни колички до 30 м.	м3	630,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Натоварване с чeлeн тoвapач нa самoсвaл и прeвoз зeмни мaси дo дeлo нa 5 км.	м3	498,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Натоварване и довозване земни маси за обратна засипка от депо	м3	498,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Насипване и трамбоване обратен насип с механична трамбовка на пластове през 20 см. С контролиране на модул на еластичност съгл. техническите спецификации и указания	м3	498,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Превоз земни маси със самосвал на 20 км.	м3	6052,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка и насипване баласта за обратен насип вътре в сградата с контролиране на модул на еластичност съгл. техническите спецификации и указания	м3	1883,00	0,00 лв	0,00 лв
II. Ковфражни работи бункери и сграда - силови съгласно индивидуален технологичен проект и указания в техническите спецификации					
9	Ковфраж фундаментна плоча бункери и сграда	м2	144,25	0,00 лв	0,00 лв
10	Силов кофраж: стени и шайби на К +3,25 за бетон с контролирана плътност без шpilки и връзки по индивидуален технологичен проект	м2	1824,75	0,00 лв	0,00 лв
11	Силов кофраж колони на К +3,25	м2	174,95	0,00 лв	0,00 лв
12	Силов кофраж греди на К +3,25	м2	23,10	0,00 лв	0,00 лв
13	Силов кофраж плоча на К +3,25	м2	1091,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Ковфраж плоча на К +3,65- двойна плоча (оставащ кофраж) по индивидуален технологичен проект	м2	44,95	0,00 лв	0,00 лв
15	Ковфраж стълби на К+3,25	м2	14,75	0,00 лв	0,00 лв
16	Усилен кофраж стени и шайби до К +5.40 за бетон контролирана плътност -по индивидуален технологичен проект	м2	2900,45	0,00 лв	0,00 лв
17	Усилен кофраж /по индив. проект/ плоча на К+5.40	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
18	Силов кофраж стени и шайби до К +6.55	м2	1232,55	0,00 лв	0,00 лв
19	Силов кофраж високи колони на К +6.55	м2	117,15	0,00 лв	0,00 лв
20	Силов кофраж плоча на К+6.55	м2	863,10	0,00 лв	0,00 лв
21	Ковфраж стълби на К+6.55	м2	14,75	0,00 лв	0,00 лв
22	Силов кофраж стени и шайби на К+9.85	м2	458,50	0,00 лв	0,00 лв
23	Силов кофраж колони на К+9.85	м2	143,25	0,00 лв	0,00 лв
24	Ковфраж плоча на К+9.85	м2	1000,50	0,00 лв	0,00 лв
III. Армировъчни работи за защитни и силови конструкции съгласно техн. спецификации					
27	Доставка и монтаж на армировъчни заготовки за защитни и силови конструкции от Ст. А-I	кг	6520,00	0,00 лв	0,00 лв
28	Доставка и монтаж на армировъчни заготовки за защитни и силови конструкции от Ст. А-III	кг	305067,00	0,00 лв	0,00 лв
29	Заготовка и монтаж стоманена армировъчна носеща конструкция от профили S235JRG3 за изпълнение на бункери	кг	36000,00	0,00 лв	0,00 лв
IV. Бетонни работи за защитни и силови конструкции					
30	Доставка и полагане бетон клас В10-подложен	м3	282,50	0,00 лв	0,00 лв
31	Доставка и полагане бетон клас В10-защитен	м3	115,50	0,00 лв	0,00 лв
32	Доставка и полагане бетон клас В25 в конструкции водоупътен (шлайфан по плочи)	м3	2175,75	0,00 лв	0,00 лв
33	Доставка и полагане баритобетон с обемно тегло миним. 3500 кг/м3 клас В25 - двукратно бетонирание между стоманени конструкции с непрекъснато вибриране	м3	1933,85	0,00 лв	0,00 лв
34	Направа армирана бетонова шлайфана настилка 10 см.	м2	1450,00	0,00 лв	0,00 лв
V. Изолационни работи					
35	Полагане рулонна хидроизолация 2пласта по 4мм. без посипка	м2	1350,00	0,00 лв	0,00 лв
36	Полагане топлоизолация 5см. пенополистирол по подове (защита хидроизолация)	м2	1350,00	0,00 лв	0,00 лв
37	Доставка и монтаж олуци от поц. ламарина	мл	126,00	0,00 лв	0,00 лв
38	Също водосточни тръби	мл	96,00	0,00 лв	0,00 лв
39	Също казанчета	бр	10,00	0,00 лв	0,00 лв
VI. Железарски работи					
40	Заготовка и монтаж метална конструкция от профили S235JRG2-поцинкована(за пешеходен мост, технологично оборудване и пергола)	кг	20398,00	0,00 лв	0,00 лв
41	Доставка и монтаж рифелова ламарина 8мм неръждаема	м2	24,00	0,00 лв	0,00 лв
42	Също просечена и разтеглена поц. ламарина 5мм -480/980мм	бр	184,00	0,00 лв	0,00 лв
43	Доставка болтове М-8 до 18 неръждаеми	бр	100,00	0,00 лв	0,00 лв
44	Доставка болтове неръждаеми	бр	202,00	0,00 лв	0,00 лв
45	Доставка и полагане неопрeнoвa пoдлoжкa 15мм - 80/250	бр	3,00	0,00 лв	0,00 лв
46	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за козирка от стомана S355x6 CrNiMo 17122(316 по AISI)-неръждаема стомана, вкл. болтове и заварки	кг	3535,00	0,00 лв	0,00 лв
Б. Част :АРХИТЕКТУРНА					
I. Зидарии и мазилки					
47	Зидария 1/2 тухла на вароц. разтвор	м2	295,60	0,00 лв	0,00 лв
48	Зидария 1 тухла на варов разтвор	м3	433,25	0,00 лв	0,00 лв
49	Вътрешна вароц. мазилка бетонови стени и тавани	м2	3257,10	0,00 лв	0,00 лв
50	Вътрешна вароц. мазилка тухлени стени	м2	3805,95	0,00 лв	0,00 лв
51	Обръщане с мазилка около прозорци	м2	119,10	0,00 лв	0,00 лв
52	Гипсова шпакловка стени и тавани	м2	6688,75	0,00 лв	0,00 лв
II. Бояджийски и облицовъчни работи					
53	Грунд и 3кратно латексово боядисване	м2	1511,10	0,00 лв	0,00 лв
54	Фаянсoвa oблицoвкa	м2	485,40	0,00 лв	0,00 лв
55	Облицовка стени с безшевno ПВЦ	м2	3113,45	0,00 лв	0,00 лв
56	Окачен таван гипскартон	м2	890,50	0,00 лв	0,00 лв
57	Противовлажен окачен таван	м2	62,60	0,00 лв	0,00 лв
III. Настилки					
58	Изравнителна цим. замазка с дебелина до 2.5см.	м2	2757,60	0,00 лв	0,00 лв
59	Настилка с теракот	м2	62,60	0,00 лв	0,00 лв
60	Също със студоустойчив гранитогрес	м2	85,40	0,00 лв	0,00 лв
61	Също със синтетична настилка антибактериална, пожароустойчива	м2	2106,75	0,00 лв	0,00 лв

62	Също с тиково дърво	м2	18,60	0,00 лв	0,00 лв
63	Доставка и монтаж заоблени ПВХ перази по ъгли стени, антибактериално, пожароустойчиво	мл	1828,65	0,00 лв	0,00 лв
64	Също по подове	мл	2075,30	0,00 лв	0,00 лв
65	Шлайфане на бетонови плочи и настилки	м2	2757,60	0,00 лв	0,00 лв
IV. Фасадни работи					
66	Външна вароциментова мазилка по стени	м2		0,00 лв	0,00 лв
67	Полагане 5 см. пенополистирол, Полагане ПВХ мрежа с дюбели, Шпакловка с теракол	м2	932,80	0,00 лв	0,00 лв
70	Полагане 2 см. пенополистирол, Полагане ПВХ мрежа с дюбели, Шпакловка с теракол	м2	198,50	0,00 лв	0,00 лв
73	Направа бяла минерална мазилка по фасади вкл. ълови профили и водобрани	м2	268,50	0,00 лв	0,00 лв
74	Направа цветна минерална мазилка по фасади вкл. ълови профили и водобрани	м2	664,30	0,00 лв	0,00 лв
75	Обръщане с минер. мазилка около прозорци	м2	198,50	0,00 лв	0,00 лв
76	Доставка и монтаж облицовка от алуминиеви плоскости с пластмасово покритие в/у конструкция	м2	223,30	0,00 лв	0,00 лв
77	Доставка и монтаж остъклен парапет /по детайл/	м2	101,40	0,00 лв	0,00 лв
78	Направа остъклен таван /по детайл/	м2	35,00	0,00 лв	0,00 лв
79	Доставка и м-ж подпрозоречни алуминиеви водобрани	мл	160,00	0,00 лв	0,00 лв
80	Фасадни същезащитни устройства алуминиеви - 140/440см	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
81	Фасадни същезащитни устройства алуминиеви - 590/440см	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
82	Фасадни същезащитни устройства алуминиеви - 110/440см	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
83	декоративна дървена решетка с размери 450/630 см	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
84	Декоративни дървени решетки по детайл	м2	198,00	0,00 лв	0,00 лв
85	Външни фасадни щори с цвят сив - 60 бр. по детайл	м2	298,00	0,00 лв	0,00 лв
V. Дограма					
Общи дограми					
86	Доставка и м-ж MDF врата 120/220 зид 25см.	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
87	Доставка и м-ж MDF врата 100/220 зид 25см.	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
88	Доставка и м-ж MDF врата 90/220 зид 25см.	бр.	39,00	0,00 лв	0,00 лв
89	Доставка и м-ж MDF врата 80/220 зид 25см.	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
90	Доставка и м-ж MDF врата 70/220 зид 12см.	бр.	44,00	0,00 лв	0,00 лв
91	Доставка и монтаж обков и секр. брави	бр.	113,00	0,00 лв	0,00 лв
92	Изработка и монтаж метална двук. врата 240/240см	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
	Изработка и монтаж метална двук. врата 120/220см с вграден защитен оловен лист с дебелина 2 мм	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
93	Изработка и монтаж на метална врата 210/300см с дебелина 30см. С пълнеж от бораксови тухли и оловна облицовка с дебелина 10мм., вкл. с ръчно и автоматично задвижване и управление	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
2. Алюминиева дограма с цвят по RAL 9006					
Вътрешни и външни дограми					
94	Прозорец неотварям с стъклопакет 24мм - P1 с размери 1050/3000, с коеф. на топлопреминаване: 1,59 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
95	Двукрила врата с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P2 с размери 3050/3000, с коеф. на топлопреминаване: 1,97 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
96	Двукрила врата с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P3 с размери 2750/3000, с коеф. на топлопреминаване: 1,94 W/(mK)	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
97	Двукрила врата с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P4 с размери 2150/3000, с коеф. на топлопреминаване: 2,25 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
98	Двукрила метална врата със защита олово 2x2 мм с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти, прахово боядисана - P5 с размери 1950/3000	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
99	Двукрила врата с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P6 с размери 1900/3000, с коеф. на топлопреминаване: 2,36 W/(mK)	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
100	Еднокрила врата с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти P7 с размери 1300/3000, с коеф. на топлопреминаване: 2,19 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
101	Еднокрила врата с неотваряеми части, нормален обков, езикова брава и ролкови панти P8 с размери 1300/3000, с коеф. на топлопреминаване: 2,19 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
102	Еднокрила врата с ръчно отваряне навътре и прозорец с горно отваряне тип oberliхт - P9 с размери 750/3000, с коеф. на топлопреминаване: 2,05 W/(mK)	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
103	Еднокрила врата с ръчно отваряне навътре и прозорец с горно отваряне тип oberliхт - P10 с размери 750/3000, с коеф. на топлопреминаване: 2,05 W/(mK)	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
104	Еднокрила врата с ръчно отваряне навътре и прозорец с горно отваряне тип oberliхт и неотваряема част - P11 с размери 1400/2800, с коеф. на топлопреминаване: 1,93 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
105	Еднокрила врата с ръчно отваряне навътре и прозорец с горно отваряне тип oberliхт и неотваряема част - P12 с размери 1400/2800, с коеф. на топлопреминаване: 1,93 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
106	Входна врата двукрила, отваряща се навън, антипаник брава и ролкови панти - P13 с размери 2200/2500, с коеф. на топлопреминаване: 1,89 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
107	Прозорец неотварям с стъклопакет 24мм - P14 с размери 1400/2500, с коеф. на топлопреминаване: 1,77 W/(mK)	бр.	25,00	0,00 лв	0,00 лв
108	Прозорец неотварям с стъклопакет 24мм - P15 с размери 700/2500, с коеф. на топлопреминаване: 1,78 W/(mK)	бр.	27,00	0,00 лв	0,00 лв
109	Двукрила врата с нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P16 с размери 1400/2200, с коеф. на топлопреминаване: 2,28 W/(mK)	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
110	Еднокрила врата с нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P17 с размери 1100/2200, с коеф. на топлопреминаване: 1,97 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
111	Еднокрила врата с нормален обков, езикова брава и ролкови панти - P18 с размери 1100/2200, с коеф. на топлопреминаване: 1,97 W/(mK)	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
112	Прозорец неотварям - P19 с размери 1200/1500, с оловно стъкло със защитен еквивалент 2мм олово	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
113	Прозорец неотварям с стъклопакет 24мм - P20 с размери 1400/1350, с коеф. на топлопреминаване: 1,76 W/(mK)	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
114	Прозорец с отваряема и неотваряема част с стъклопакет 24мм - P21 с размери 1400/1100, с коеф. на топлопреминаване: 1,97 W/(mK)	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
115	Прозорец с отваряема и неотваряема част с стъклопакет 24мм - P22 с размери 1400/850, с коеф. на топлопреминаване: 2,05 W/(mK)	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
116	Прозорец неотварям - P23 с размери 2700/600, с коеф. на топлопреминаване: 2,01 W/(mK)	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
117	Прозорец неотварям - P24 с размери 2850/3500, с коеф. на топлопреминаване: 2,05 W/(mK)	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
118	Двойна врата с неотваряема част, с паник брава/вградена/ и апарат за затваряне - P25 с размери 2900/4000 пожароустойчива	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
119	Врати с паник брави /вградни/ с размери 900/2100 пожароустойчиви	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
120	Врати WC с размери , с противовлажен пълнеж, 700/2200	бр.	20,00	0,00 лв	0,00 лв
121	Врати WC с размери , с противовлажен пълнеж, 800/2200	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
122	Врати WC с размери , с противовлажен пълнеж 900/2200	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
3. Горно осветление фойе (атриум)					
4. Окачена фасадна дограма					
125	Фасадна дограма вътрешна, самоносеща (окачена фасада)стъклопакет Зелен стопсол суперсилаър закален 8мм / Триплекс 3.3.1 (с нискоемисионно стъкло) - 30мм	м2	29,40	0,00 лв	0,00 лв
126	Фасадна дограма външна, самоносеща (окачена фасада) стъклопакет 30 мм	м2	70,60	0,00 лв	0,00 лв
VI. Локрични изолации					
а.Административна част					
127	Пароизолация	м2	1000,50	0,00 лв	0,00 лв

128	Топлоизолация полистирен 12 см.	м2	1000,50	0,00 лв	0,00 лв
129	Бетон Б10 за наклони с деб. 3 до 12 см.	м3	75,10	0,00 лв	0,00 лв
130	Рулонна хидроизолация 6 мм. без посипка	м2	1000,50	0,00 лв	0,00 лв
131	Рулонна хидроизолация 6 мм. с посипка	м2	1000,50	0,00 лв	0,00 лв
б/лх. четирапетвичен комплекс - бункери					
132	Бетон Б10 за наклони с деб. 5 - 35 см.	м3	52,00	0,00 лв	0,00 лв
133	Топлоизолация полистирен 5 см.	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
134	Грунд	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
135	Мембрана - 90мм.	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
136	Екструдирен полистирен с дренажни канали	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
137	Преграда за корени	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
138	Геотекстил	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
139	Дренаж от баластра 70мм	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
140	Геотекстил	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
141	Растителна среда /по детайл/	м2	259,80	0,00 лв	0,00 лв
142	Ръчно изнасяне, натоварване на камион и превоз на 20 клм. Строителни отпадъци	м3	95,50	0,00 лв	0,00 лв
В.Част : ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ					
I. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ					
1	Доставка на ГРТ по схема	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Доставка на табла чилър и UPS по схема	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Монтаж на табла	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Доставка на РТ (разпределителни табла) по схема	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Монтаж на РТ (разпределителни табла)	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка на разпределително табло за открит монтаж по схема	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Монтаж на разпределително табло за открит монтаж	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка на табла по схема	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Монтаж на табла	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Доставка на проводник СВТ 3х4 кв.мм	м	25,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Доставка на проводник СВТ 3х6 кв.мм	м	35,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Доставка на проводник СВТ 5х6 кв.мм	м	70,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Доставка на проводник СВТ 5х10 кв.мм.	м	60,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Доставка на проводник СВТ 3х16 кв.мм	м	35,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка на проводник СВТ 5х16 кв.мм	м	230,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Доставка на проводник СВТ 5х35 кв.мм	м	240,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Доставка на проводник СВТ 5х50 кв.мм	м	40,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Доставка на проводник СВТ 5х120 кв.мм	м	70,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Доставка на кабелна скара 40/4 см с крепежни детайли	м	220,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Монтаж на кабелна скара	м	220,00	0,00 лв	0,00 лв
21	Полагане на проводник СВТ до16 кв.мм по кабелна скара	м	455,00	0,00 лв	0,00 лв
22	Полагане на проводник СВТ до 50 кв.мм по кабелна скара	м	280,00	0,00 лв	0,00 лв
23	Полагане на проводник СВТ 5х120 кв.мм по кабелна скара	м	70,00	0,00 лв	0,00 лв
24	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5х35, СВТ 5х50	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
25	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5х120	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
26	Доставка и полагане на газова тръба ф100мм	м	24,00	0,00 лв	0,00 лв
27	Доставка на шалтер ВЛДК 63А	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
28	Монтаж на шалтер ВЛДК 63А	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
29	Направа на връзки до 4 кв.мм.	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
30	Направа на връзки до 16 кв.мм.	бр.	92,00	0,00 лв	0,00 лв
31	Направа на връзки до 35 кв.мм.	бр.	60,00	0,00 лв	0,00 лв
32	Направа на връзки до 50 кв.мм.	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
33	Направа на връзки до 120 кв.мм.	бр.	30,00	0,00 лв	0,00 лв
34	Доставка на PVC тръба до ф50мм	м	60,00	0,00 лв	0,00 лв
35	Полагане на PVC тръба ф50мм	м	60,00	0,00 лв	0,00 лв
36	Направа на отвор в бетон 40/15 см	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
37	Направа на отвор в тухлена стена 20/12 см	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Направа на лампен излаз до 6м с проводник СВТ 3х1,5 в окачен таван	бр.	310,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Направа на лампен излаз до 8м с проводник СВТ със сериен ключ	бр.	133,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Направа на лампен излаз до 8 м с проводник СВТ с девиаторен ключ	бр.	16,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Направа на лампен излаз до 6м с проводник СВТ 3х1,5 открито	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Направа на лампен излаз до 6м с проводник СВТ 2х1,5 (лихтбутони)	бр.	17,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка ел.ключ за скрита инсталация 10А/230V/IP21	бр.	20,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Доставка ел.ключ влагозащитен 10А/230V/IP55	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка ел.ключ за скрита инсталация 10А/230V/IP21, сериен	бр.	31,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Доставка ел.ключ за скрита инсталация 10А/230V/IP21, девиаторен	бр.	20,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Доставка импулсен бутон за скрита инсталация 10А/230V/IP21	бр.	17,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Доставка ел.ключ със светлиндиакция за скрита инсталация IP21	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Доставка превключвател за скрита инсталация IP21	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Монтаж на ел.ключ	бр.	111,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Доставка и монтаж на обмен датчик	бр.	50,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка и монтаж на димер	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Доставка на луминесцентно осв.тяло 4х18W, IP21 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура с двойнополюсови рефлексор за работа във видеотерминали	бр.	178,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Доставка на луминесцентно осв.тяло 2х18W, IP21 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура с двойнополюсови рефлексор за работа във видеотерминали	бр.	87,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Доставка на луминесцентно осв.тяло 4х18W, IP44 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура индустриален тип	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Доставка на луминесцентно осв.тяло 1х36W, IP44 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура индустриален тип	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Доставка на луминесцентно осв.тяло 2х36W, IP21 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура	бр.	22,00	0,00 лв	0,00 лв
21	Доставка на луминесцентно осв.тяло 2х36W, IP44 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
22	Монтаж луминесцентно осв.тяло	бр.	312,00	0,00 лв	0,00 лв
23	Доставка на аплик бански наклонен IP44	бр.	25,00	0,00 лв	0,00 лв
24	Доставка на плафонiera бански тип IP44	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
25	Доставка на аплик IP54	бр.	17,00	0,00 лв	0,00 лв
26	Доставка на аплик IP21	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
27	Доставка на аплик с ЛНС с насочена светлина IP21	бр.	17,00	0,00 лв	0,00 лв
28	Доставка на аплик с ЛНС с надпис "ВЛЕЗТЕ/НЕ ВЛИЗАЙТЕ" IP21	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв

AA

29	Монтаж на аплик	бр.	87,00	0,00 лв	0,00 лв
30	Доставка на осв. тяло тип "Луна" с компактна л.л. 18W IP44	бр.	33,00	0,00 лв	0,00 лв
31	Монтаж на осв. тяло тип "Луна" с компактна л.л. 18W IP44	бр.	33,00	0,00 лв	0,00 лв
32	Доставка на влагозащитено осв. тяло IP44	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
33	Доставка на бактерицидна лампа	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв
34	Доставка на прожектор с х.л. IP54	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
35	Монтаж осветителни тела	бр.	29,00	0,00 лв	0,00 лв
36	Доставка на проводник СBT 5x2,5 кв.мм	м	100,00	0,00 лв	0,00 лв
37	Направа на улей в стена	м	600,00	0,00 лв	0,00 лв
38	Доставка на гофр. PVC тръба ф25мм	м	600,00	0,00 лв	0,00 лв
39	Полагане на гофр. PVC тръба ф25мм	м	600,00	0,00 лв	0,00 лв
40	Доставка на проводник СBT 3x1,5 кв.мм главна линия осветление	м	2100,00	0,00 лв	0,00 лв
41	Изтегляне на проводник СBT 3x1,5 кв.мм в тръба	м	600,00	0,00 лв	0,00 лв
42	Доставка на кабелна скара 40/4 см с крепежни детайли	м	160,00	0,00 лв	0,00 лв
43	Монтаж на кабелна скара	м	160,00	0,00 лв	0,00 лв
44	Полагане на проводник СBT на кабелна скара	м	1500,00	0,00 лв	0,00 лв
45	Направа на връзки до 2,5 кв.мм.	бр.	420,00	0,00 лв	0,00 лв
III. ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Доставка на осв. тяло за евакуационно осветление	бр.	77,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление	бр.	77,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Доставка на проводник СBT -3x1,5 кв.мм евакуационно осветление	м	600,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Полагане на проводник СBT на кабелна скара	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Доставка на гофр. PVC тръба ф25мм	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Полагане на гофр. PVC тръба ф25мм	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Изтегляне на проводник СBT 3x1,5 кв.мм в тръба	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Направа на връзки до 2,5 кв.мм.	бр.	160,00	0,00 лв	0,00 лв
IV. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОРИДОРИ					
1	Направа на лампен излаз до 6м с проводник СBT 3x1,5 в окачен таван	бр.	67,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Направа на контактен излаз до 6м с проводник СBT 3x2,5	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Доставка на проводник СBT -3x4 кв.мм гл. линии контакти	м	220,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Доставка на проводник СBT -3x6 кв.мм	м	200,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Доставка на проводник СBT 3x1,5 кв.мм	м	200,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка на гофр. PVC тръба ф25мм	м	400,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Полагане на гофр. PVC тръба ф25мм	м	400,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Направа на улей в стена	м	220,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Направа на връзки до 2,5 кв.мм.	бр.	15,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Направа на връзки до 16 кв.мм.	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Доставка и монтаж на обмен датчик	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Монтаж луминесцентно осв. тяло	бр.	312,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Доставка на луминесцентно осв. тяло 2x18W, IP21 за вграждане с вградена пусково-регулираща апаратура с двойнополюсовичен рефлектор за работа във видеотерминали	бр.	67,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Монтаж луминесцентно осв. тяло	бр.	67,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка контакт "Шуко" за скрит монтаж 220V/16A/IP21	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
V. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ					
1	Направа на контактен излаз до 6м с проводник СBT 3x2,5	бр.	233,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Доставка контакт тип "Шуко" 220V/16A/IP21 с конзола за единичен монтаж	бр.	216,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Доставка контакт тип "Шуко" 220V/16A/IP44 с конзола за единичен монтаж	бр.	9,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Доставка контакт тип "ЕВРО" 220V/16A/IP21 червен за единичен монтаж	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Монтаж контакт	бр.	231,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Контактен излаз до 6м с проводник СBT 3x2,5 степен панел в PVC	бр.	148,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Доставка степен контактен панел съдържащ: 2бр. контакта "Шуко" бели, 3бр. контакта "Евро" червени, 2бр. модули J45	бр.	41,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка степен контактен панел съдържащ: 2бр. контакта тип "Шуко" бели, 3бр. контакта "Евро" червени с един модул J45	бр.	33,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Монтаж контактен панел	бр.	74,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Направа на контактен излаз до 6м с проводник СBT 3x4 в PVC	бр.	17,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Контактен излаз до 6м с проводник СBT 3x2,5 в PVC конвектори	бр.	31,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Доставка на проводник СBT -3x2,5 кв.мм	м	2300,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Доставка на проводник СBT -3x4 кв.мм	м	2100,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Доставка на проводник СBT -3x1,5 кв.мм	м	100,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Полагане на проводник СBT на кабелна скара	м	4000,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Доставка на гофр. PVC тръба ф25мм	м	500,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Полагане на гофр. PVC тръба ф25мм	м	500,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Изтегляне на проводник СBT в тръба	м	500,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Направа на връзки до 2,5 кв.мм.	бр.	240,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Направа на връзки до 16 кв.мм.	бр.	120,00	0,00 лв	0,00 лв
VI. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ ОВК					
1	Доставка на проводник СBT -3x4 кв.мм	м	40,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Доставка на проводник СBT 5x6 кв.мм	м	80,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Доставка на проводник СBT -3x2,5 кв.мм	м	200,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Доставка на проводник СBT 5x1,5 кв.мм	м	50,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Полагане на проводник СBT	м	370,00	0,00 лв	0,00 лв
VII. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ					
1	Доставка на проводник UTP телефони		2800,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Доставка на проводник FTP структурна мрежа		5000,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Доставка на кабелна скара 20/2 см с крепежни детайли		360,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Монтаж на кабелна скара	м	360,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Доставка на гофр. PVC тръба ф16мм	м	700,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка на гофр. PVC тръба ф36мм	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Полагане на гофр. PVC тръба	м	700,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Изтегляне на проводник UTP, FTP в тръба	м	1800,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Полагане на проводник на кабелна скара	м	6000,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Доставка на контакт телефонен J11 за единичен монтаж	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Доставка на контакт телефонен J11 за монтаж в контактен панел	бр.	32,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Доставка на контакт LAN J45 за монтаж в контактен панел	бр.	84,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Монтаж на контакт телефонен J11	бр.	39,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Монтаж на контакт LAN J45 в контактен панел	бр.	84,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка на коаксиален кабел	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Изтегляне на коаксиален кабел в тръба ф16мм	м	300,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Доставка на контакт антенен	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Монтаж на контакт антенен	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв

19	Доставка на сплитер	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
VIII. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Направа заземление на ГРТ от 2 бр. стом.поц.кола набити на 0,8 м под нивото на терена	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва IIIта кат.	м	240,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Доставка на поцинкована стоманена шина 40/4	м	240,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 в изкоп	м	180,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 под цим.замазка	м	60,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка на медна шина 40/4	м	40,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Полагане на медна шина 40/4 в изкоп	м	40,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка на медна плоча 100/100/4 мм	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Полагане на медна плоча 100/100/4 мм в изкоп	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Доставка на газ тр.ф50мм	м	72,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Полагане на газ тр.ф50мм през бетонова стена и в изкоп	м	72,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Доставка на проводник ПВА2 120мм.кв. ж.з.	м	80,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Полагане на проводник ПВА2 120мм.кв. ж.з. в тръба	м	80,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Направа на връзки до 120 кв.мм. към съоръжение	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Направа на връзки до 120 кв.мм. към медна шина	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
IX. МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка на мълниеприемен прът с дължина 6 м	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Монтаж на мълниеприемен прът с мълниеприемник	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Доставка на поцинкована стоманена тел ф8 мм	м	90,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Полагане на поцинкована стоманена тел ф8 мм на покрив	бр.	52,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка на крепежи	бр.	50,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Доставка и монтаж на предпазна газ.тръба ф20мм	м	6,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка и направа на заземители	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Доставка на токова клема	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Монтаж на прави съединители	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Лаборатория	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
X.СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА					
1	Централа до 256 врати, 5000 карти, RS232, USB и TCP/IP, вграден захранващ блок, софтуер, Anti Pass Back режим, при ползване на ISW903 софтуер- IPS963	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Софтуер ISW 903	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Терминал за контрол на 1 входно-изходна точка, 2 входа за скенери , 2 цифрови входа, 2 релейни изхода	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Пластмасов скенер - двучетен светодиода и зумер	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Захранващ блок 12V, 3A - PSU	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Изпълнителен механизъм	бр.	11,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Хидравличен автомат за затваряне на врата (цвет - сребрист, златист, кафяв),	бр.	11,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Бутон за изход	бр.	11,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Магнитоконтактен датчик	бр.	11,00	0,00 лв	0,00 лв
10	USB настолен програматор 125 kHz, за бързо и удобно въвеждане на карти на служители и посетители - ISR 900	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
11	"СМР включващо -материали - кабели, тръби и закрепващи елементи-инсталационни работи-монтажни работи-пусково-наладъчни работи - 72-часова проба и въвеждане в експлоатация"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
12	"Mifare карта , PVC+ калфъ + шнур +разходи за въвеждане на данни върху картата "	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Високоскоростен термосублимационен 4-цветен принтер , 4 цвята и черно, за едностранен пълноцветен печат, защитно покритие от фолио, време за печат на 1 карта 30 с. За печат на снимки, рисунки, текст и бар код. Разрешаваща способност 300 dpi.	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
XI.СИСТЕМА ЗА ВИДИОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Видеокамера куполна цветна компл. с обектив	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Захранващ блок 12V, 3A - PSU 12/3	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Стойка за стенен/таванен монтаж на камера	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Стойка за стенен монтаж на камера изнесена с дълж.на рамото 1,30-1,50м	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
5	"Цифров видеорекодер 16каналенDVR 16 канала, 600 GB диск (7 седмици), вграден DVD-RW DM - DM/DS2AD600/16"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Видеомонитор цветен 17" TFT LCD	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
7	"СМР включващо -материали - кабели, тръби и закрепващи елементи-инсталационни работи-монтажни работи-пусковоналадъчни работи- 72-часова проба и въвеждане в експлоатация"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
XII.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	"Пожароизвестителна Централа – 2 кръга вкл. акумулаторни батерии 2 бр.- 12V /12 Ah	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Защита от пренапрежение	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Разширителна платка	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Реле	бр.	24,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Оптично - димен пожароизвестител адресируем	бр.	185,00	0,00 лв	0,00 лв
6	База (основа) за пожароизвестители	бр.	185,00	0,00 лв	0,00 лв
7	База (основа) за пожароизвестители за монтаж на бетон (необходима само ако кабелът е с Ф>6мм)	бр.	75,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Ръчен пожароизвестител адресируем	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Кутия за ръчен пожароизвестител	бр.	13,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Изнесен индикатор за окачен таван	бр.	71,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Пиезо сирена 102 dB	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Комбинирана флаш лампа с пиезо сирена 102 dB	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Адаптор за външно изпълнение	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Оповестителна система	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
15	"СМР включващо -материали - кабели, тръби и закрепващи елементи-инсталационни работи-монтажни работи-пусковоналадъчни работи- 72-часова проба и въвеждане в експлоатация"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
XIII. АСАНСЬОРНА УРЕДБА					
1	Асансьорна уредба - хидравличен насансьор с осигурен достъп за хора с увреждания и контрол на достъпа за използването му. Три спирки с машинно помещение на основно ниво. Електроинсталация на асансьорната шахта.		1,00	0,00 лв	0,00 лв
Г.Част: ОВК ИНСТАЛАЦИИ					
Енергиен център					
А.Съоръжения					
Б.Арматура и тръбопроводи					
1	Мека връзка към термопомпен агрегат-Ду100	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Група за автоматично допълване-1/2"	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Термоманометър	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Филтър за вода-Ду25	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Филтър за вода-Ду50	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Филтър за вода- Ду80	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Възвратна клапа-Ду25	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв

8	Възвратна клапа-Ду50	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Възвратна клапа-Ду80	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
10	"Автоматичен обезвъздушител-1/2"(комплект с миникран 1/2")	бр.	16,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Кран за изтакване-1/2"	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Кран за изтакване-3/4"	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Спирателен сферичен кран-Ду25	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Спирателен сферичен кран-Ду50	бр.	20,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Спирателен сферичен кран-Ду80	бр.	9,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Спирателен сферичен кран-Ду100	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Черна газова тръба-1/2"	м	5,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Черна газова тръба-1"	м	5,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Черна газова тръба- 2"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Патентова тръба-ф82/89	м	60,00	0,00 лв	0,00 лв
21	Патентова тръба- ф100/108	м	25,00	0,00 лв	0,00 лв
22	Гладкоогънати колена-ф82/89	бр.	20,00	0,00 лв	0,00 лв
23	Гладкоогънати колена-ф100/108	бр.	14,00	0,00 лв	0,00 лв
24	"Изолация от микропореста гума вкл.залеждане с дебелина 19мм. за тръба-1"	м	5,00	0,00 лв	0,00 лв
25	"Изолация от микропореста гума вкл.залеждане с дебелина 19мм. за тръба 2"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
26	"Изолация от микропореста гума вкл.залеждане с дебелина 19мм. за тръбаф82/89	м	60,00	0,00 лв	0,00 лв
27	"Изолация от микропореста гума вкл.залеждане с дебелина 19мм. за тръбаф100/108	м	25,00	0,00 лв	0,00 лв
28	"Листова изолация от микропореста гума деб.23ммза буферен съд вкл. укрепващи скоби и залеждане "	м2	8,00	0,00 лв	0,00 лв
29	"Обшивка от бяло тенекс на изолирана тръба ф100/108 около термолонг агрегат	м2	4,00	0,00 лв	0,00 лв
30	"Пробиване на отвори до 40/20 в ограждения с дебелина до 30см.	бр.	20,00	0,00 лв	0,00 лв
31	Стоманена конструкция за монтаж	кг	500,00	0,00 лв	0,00 лв
32	Хидравлична проба на тръбопроводи	м	105,00	0,00 лв	0,00 лв
33	Ефективна проба на инсталацията	ч	72,00	0,00 лв	0,00 лв
Климатизиране кабинети 3,2 и 1 етаж					
1	"Вентилаторен конвектор -трискоростен -вкл.трипътен вентил и команден термостат "открит таванен монтаж Qхл=1.43квт;Qt=1.88квт V=43/69/90 л/ч ;N=32W/220V	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
2	"Вентилаторен конвектор -трискоростен -вкл.трипътен вентил и команден термостат "открит таванен монтаж Qхл=2.18квт;Qt=2.84квт V=72/99/131 л/ч ;N=32W/220V	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
3	"Вентилаторен конвектор -трискоростен -вкл.трипътен вентил и команден термостат "открит таванен монтаж Qхл=3.14квт;Qt=3.93квт V=69/128/158 л/ч ;N=44W/220V	бр.	17,00	0,00 лв	0,00 лв
4	"Вентилаторен конвектор -трискоростен -вкл.трипътен вентил и команден термостат "открит таванен монтаж Qхл=4.42квт;Qt=5.85квт V=128/176/242л/ч ;N=69W/220V	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
5	"Вентилаторен конвектор -трискоростен -вкл.трипътен вентил и команден термостат "открит таванен монтаж Qхл=4.04квт;Qt=5.38квт V=111/179/227л/ч ;N=63W/220V -открит таванен монтаж	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
6	"Вентилаторен конвектор -трискоростен -вкл.трипътен вентил и команден термостат "открит таванен монтаж Qхл=4.04квт;Qt=5.38квт V=111/179/227л/ч ;N=63W/220V -скрит таванен монтаж	бр.	7,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Спирателен сферичен кран-3/4" с холндер	бр.	70,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Адаптор към конвектор за свързване с тръба ф20х2	бр.	140,00	0,00 лв	0,00 лв
9	"Автоматичен обезвъздушител-1/2"(комплект с мини кран ?)"	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Пластмасова тръба ф20х2 с ал.вложка	м	100,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Черна газова тръба-3/4"	м	30,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Черна газова тръба-1"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Черна газова тръба 1 1/4"	м	30,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Черна газова тръба 1 1/2"	м	15,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Черна газова тръба 2"	м	35,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Патентова тръба- ф64/70	м	30,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Патентова тръба- ф70/76	м	20,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Патентова тръба- ф82/89	м	110,00	0,00 лв	0,00 лв
19	"Изолация от микропореста гума с деб.13мм.включително и залеждане за тръба ф20х2 "или еквивалент	м	100,00	0,00 лв	0,00 лв
20	"Изолация от микропореста гума с деб.13мм.включително и залеждане за тръба -3/4" или еквивалент	м	30,00	0,00 лв	0,00 лв
21	"Изолация от микропореста гума с деб.13мм.включително и залеждане за тръба 1" или еквивалент	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
22	"Изолация от микропореста гумас деб.13мм.включително и залеждане за тръба11/4" или еквивалент	м	30,00	0,00 лв	0,00 лв
23	"Изолация от микропореста гумас деб.13мм.включително и залеждане за тръба 11/2" или еквивалент	м	15,00	0,00 лв	0,00 лв
24	"Изолация от микропореста гумас деб.13мм.включително и залеждане за тръба 2" или еквивалент	м	35,00	0,00 лв	0,00 лв
25	"Изолация от микропореста гумас деб.19мм.включително и залеждане за тръба-ф64/70 или еквивалент	м	30,00	0,00 лв	0,00 лв
26	"Изолация от микропореста гумас деб.19мм.включително и залеждане за тръба- ф70/76 или еквивалент	м	20,00	0,00 лв	0,00 лв
27	"Изолация от микропореста гумас деб.19мм.включително и залеждане за тръба- ф82/89 или еквивалент	м	110,00	0,00 лв	0,00 лв
28	Гладкоогънати колена- ф64/70	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
29	Гладкоогънати колена- ф70/76	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
30	Гладкоогънати колена- ф82/89	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
31	"Пробиване на отвори до 20/20 см.в ограждения с деб до 30 см.	бр.	35,00	0,00 лв	0,00 лв
32	Стоманена конструкция за монтаж	кг	100,00	0,00 лв	0,00 лв
33	Хидравлична проба на тръбопроводи	м	380,00	0,00 лв	0,00 лв
34	Ефектна проба на инсталацията	ч	72,00	0,00 лв	0,00 лв
35	"Въздуховоди поликована ламарина на „европрофил“,правоъгълни;изолация с каширана минерална вата 40мм;периметър до 1200мм. "	м2	15,00	0,00 лв	0,00 лв
36	Мрежеста решетка за пресен в-х 200/200мм.	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
Подово пълнито отопление-Фазис					
1	"Разпределително табло-комплект:метална кутия,колектори,спират.кранове,адаптори с миникранчета,авт.обезвъздушители-3 щуцера	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Разпределително табло-комплект:метална кутия,колектори,спират.кранове,адаптори с миникранчета,авт.обезвъздушители-4 щуцера	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Кран за изтакване-1/2"	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
4	"Автоматичен обезвъздушител-1/2"(комплект с мини кран)	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Черна газова тръба 1 1/4"	м	100,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Черна газова тръба 1 1/2"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Черна газова тръба 2"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
8	"Изолация от микропореста гума с деб. 9мм.вкл. залеждане за тръба -11/4"	м	100,00	0,00 лв	0,00 лв

9	"Изоляция от микропореста гума с деб. 9мм.вкл. залепване за тръба -11/2"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
10	"Изоляция от микропореста гума с деб. 9мм.вкл. залепване за тръба -2"	м	10,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Профилна изолация за подово отопление	м2	190,00	0,00 лв	0,00 лв
12	"Пластмасова тръба ф20х2с алуминиева вложка за подови серпентини "	м	1000,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Стоманена конструкция за монтаж	кг	50,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Хидравлична проба на тръбопроводи	м	1120,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Ефектна проба на инсталацията	ч	72,00	0,00 лв	0,00 лв
Вентилиране-УС публича и вътрешни сервизни помещения					
А.Съоръжения					
Б.Решетки и въздуховоди					
1	Смукателна решетка 325/125мм с регулираща секция, монтаж към кръгъл въздуховод	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Конусен смукател ф125-регулируем монтаж към кръгъл въздуховод	бр.	16,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Спирално навит въздуховод-ф250, с вкл. фасонни части	м	21,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Въздуховоди от PVC тръба с вкл. фасонни части -ф110	м	16,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Въздуховоди от PVC тръба с вкл. фасонни части -ф160	м	28,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Покривна шапка въздуховод - ф110	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Покривна шапка въздуховод - ф160	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Крепелжни детайли за монтаж	бр.	30,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Ефектна проба на инсталацията	ч	72,00	0,00 лв	0,00 лв
Климатизиране /Линееен ускорител 1 и Линееен ускорител 2					
А.Съоръжения					
Б.Решетки и въздуховоди					
Климатизиране Фазис 1 и Фазис 2					
А.Съоръжения					
1	Климатична камера с: "V=4000м3/ч; H=400Pa Qохл.=40квт.; Qt.=22квт.; N=5,5kW	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Аксиален вентилатор ; подвижна жалюзийна решетка на изхода:"V=600-700м3/ч;H=75Pa;N=85W/380V	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
Б.Арматура и тръбопроводи					
1	Черна газова тръба 2"	м	52,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Спирателен сферичен кран - 2"	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Трипътен вентил - 2"	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Автоматичен обезвздушител - 1/2"	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Кран за изтакване-1/2"	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Дренажна тръба - 1/2"	м	25,00	0,00 лв	0,00 лв
В.Решетки и въздуховоди					
1	Таванна вентилационна решетка ТВР-4 600х600 с кутия и регулираща клапа	бр.	12,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Стенна вентилационна решетка НСВР 800х400 с регулираща секция	бр.	11,00	0,00 лв	0,00 лв
3	Въздуховод от подцинкована ламарина на "европрофил" правоъгълен с периметър до 2700мм-прав	м2	150,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Въздуховод от подцинкована ламарина на "европрофил" правоъгълен с периметър до 2700мм-фасонен	м2	60,00	0,00 лв	0,00 лв
5	Топлоизолация за въздуховоди с дебелина 40мм., едностранно каширана с алум. фолио	м2	210,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Гъвкав въздуховод ф200-изолиран	м	16,00	0,00 лв	0,00 лв
7	Метална конструкция за укрепване на въздухопроводна мрежа	кг	250,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Ефектна проба на инсталацията	ч	72,00	0,00 лв	0,00 лв
Климатизиране Физичи и планиране					
А.Съоръжения					
Б.Арматура и тръбопроводи					
В.Решетки и въздуховоди					
Климатизиране "СТ и MRT"					
Климатизиране топла връзка					
1	"Инверторни тела за висок степен монтаж Q"" =5,78 kW, Q = 6,37 kW,	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Ефективна проба на инсталацията	ч	72,00	0,00 лв	0,00 лв
Д.Част: В и К ИНСТАЛАЦИИ					
1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА					
1	"Доставка и монтаж в сграда на подцинкованг тръби ф2", вкл. фасонни части"	м	92,00	0,00 лв	0,00 лв
2	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна студена вода PN10 ф50, вкл фасонни части"	м	4,00	0,00 лв	0,00 лв
3	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна студена вода PN10 ф40, вкл фасонни части"	м	5,00	0,00 лв	0,00 лв
4	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна студена вода PN10 ф32, вкл фасонни части"	м	67,00	0,00 лв	0,00 лв
5	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна студена вода PN10 ф25, вкл фасонни части"	м	77,00	0,00 лв	0,00 лв
6	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна студена вода PN10 ф20, вкл фасонни части"	м	230,00	0,00 лв	0,00 лв
7	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна гореща вода PN20 ф40, вкл фасонни части"	м	6,00	0,00 лв	0,00 лв
8	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна гореща вода PN20 ф32, вкл фасонни части"	м	21,00	0,00 лв	0,00 лв
9	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна гореща вода PN20 ф25, вкл фасонни части"	м	230,00	0,00 лв	0,00 лв
10	"Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за питейна гореща вода PN20 ф20, вкл фасонни части"	м	274,00	0,00 лв	0,00 лв
11	"Доставка и монтаж на шиберен кран за студена вода СК 2"" резбови"	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Мрежест филтър ф2"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Шиберен СК с холендер Ф3/4"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Обратна клапа резбова ф2"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка и монтаж на сферичен СК с изпразнител холендер за студена вода Ф32	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Доставка и монтаж на сферичен СК с изпразнител холендер за студена вода Ф25	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Доставка и монтаж на сферичен СК с изпразнител холендер за гореща вода Ф25	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Доставка и монтаж на сферичен СК ф40	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Доставка и монтаж на обратна клапа ф40	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Шиберен СК с холендер Ф3/4"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
21	Шиберен спирателен кран за гореща вода ф 40	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
22	Шиберен спирателен кран за гореща вода ф 32	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв

23	"Доставка и монтаж на резбова обратна клапа Ф32 за гореща вода "	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
24	Доставка и монтаж на контактен термоматър	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
25	Доставка и монтаж на сферичен СК 25 за гореща вода	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
26	Доставка и монтаж на дросел за ръчно регулиране дебита и налягане в циркулационната мжж - ф32	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
27	Доставка и монтаж на ъглов СК Ф3/8 никелиран	бр.	18,00	0,00 лв	0,00 лв
28	"Доставка и монтаж на смесителна батерия Ф 1/2 " за тоалетен умивалник"	бр.	28,00	0,00 лв	0,00 лв
29	"Доставка и монтаж на смесителна батерия Ф 1/2 " за аугус"	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
30	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненски мивки	бр.	24,00	0,00 лв	0,00 лв
31	Меки връзки 1/2" с дължина 0.6м	бр.	18,00	0,00 лв	0,00 лв
32	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
33	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за гореща вода ф40"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
34	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за гореща вода ф32	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
35	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за гореща вода ф25	бр.	81,00	0,00 лв	0,00 лв
36	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за гореща вода ф20	бр.	25,00	0,00 лв	0,00 лв
37	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за студена вода ф50"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
38	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за студена вода ф40	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
39	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за студена вода ф32	бр.	22,00	0,00 лв	0,00 лв
40	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за студена вода ф25	бр.	28,00	0,00 лв	0,00 лв
41	"Доставка и монтаж на полипропиленов компенсатор за студена вода ф20	бр.	25,00	0,00 лв	0,00 лв
42	"Доставка и монтаж на укрепител за водопровод - ф50"	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
43	"Доставка и монтаж на укрепител за водопровод - ф40	бр.	4,00	0,00 лв	0,00 лв
44	"Доставка и монтаж на укрепител за водопровод - ф32	бр.	60,00	0,00 лв	0,00 лв
45	"Доставка и монтаж на укрепител за водопровод - ф25	бр.	77,00	0,00 лв	0,00 лв
46	"Доставка и монтаж на укрепител за водопровод - ф20	бр.	50,00	0,00 лв	0,00 лв
47	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 9мм върху тръби ф2"	м	92,00	0,00 лв	0,00 лв
48	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 9мм за полипропиленов тръбопровод ф 50	м	4,00	0,00 лв	0,00 лв
49	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 9мм за полипропиленов тръбопровод ф 40	м	5,00	0,00 лв	0,00 лв
50	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 9мм за полипропиленов тръбопровод ф 32	м	67,00	0,00 лв	0,00 лв
51	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 9мм за полипропиленов тръбопровод ф 25	м	77,00	0,00 лв	0,00 лв
52	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 9мм за полипропиленов тръбопровод ф 20	м	230,00	0,00 лв	0,00 лв
53	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 19мм върху тръби ф40"	м	6,00	0,00 лв	0,00 лв
54	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 19мм върху тръби ф32	м	21,00	0,00 лв	0,00 лв
55	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 19мм върху тръби ф25	м	230,00	0,00 лв	0,00 лв
56	"Доставка и полагане на изолация от микропореста гумас дебелина 19мм върху тръби ф20	м	274,00	0,00 лв	0,00 лв
57	"Изпитване плътността под хидравлично налягане до ф 63 мм"	м	1020,00	0,00 лв	0,00 лв
58	Дезинфекция на водопровод до ф63 мм	м	1020,00	0,00 лв	0,00 лв
59	"Доставка и монтаж на ламинирани обозначителни табели"	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
60	"Доставка и монтаж на противопожарен кран 2" - комплект - метална прахово боядисана касета, шланг с дължина 20м, струйник 13 мм и ъглов СКФ2" с бърза връзка ф2"	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв
61	"Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода с характеристика Qп = 700 л/час, Н п = 7 м в.ст. Nп = 0.5 kW"	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
62	Доставка и монтаж на водомер за студена вода DN 50, PN16 с параметри: Qmin= 0.02 л/ч, Qп= 36м3/ч Qmax= 75м3/ч, хоризонтален монтаж, с електронен броячен механизъм с обмен импулсен датчик,	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
63	Доставка и монтаж на водомер за студена вода DN 32, PN16 с параметри: Qmin= 0.02 л/ч, Qп= 36м3/ч Qmax= 75м3/ч, хоризонтален монтаж, с електронен броячен механизъм с обмен импулсен датчик,	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
64	Пробиване на отвори 10/15 с подмазване	бр.	750,00	0,00 лв	0,00 лв
2. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	"Доставка и монтаж на тръби от усилен PVC тръби ф160x4.7"	м	31,00	0,00 лв	0,00 лв
2	"Доставка и монтаж на тръби от усилен PVC тръби ф100x4.7"	м	135,00	0,00 лв	0,00 лв
3	"Доставка и монтаж сграда на PVC тънкостенни муфени тръби Ф110 x 2.4, акл. фасонни части"	м	105,00	0,00 лв	0,00 лв
4	"Доставка и монтаж сграда на PVC тънкостенни муфени тръби ф50	м	197,00	0,00 лв	0,00 лв
5	"Доставка и монтаж на чугунени тръби, вкл фасонни части ф100 / 2м x 10бр"	м	20,00	0,00 лв	0,00 лв
6	Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф100	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
7	"Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетен умивалник среден формат, вкл. сифон"	бр.	28,00	0,00 лв	0,00 лв
8	"Доставка и монтаж на полупорцеланов тоалетна чиния с горно оттичане, ниско разположено казанче, тоалетна дъска и гофра 65см"	бр.	18,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Доставка и монтаж мивка на аугус, вкл. сифон	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Доставка и монтаж на кухненски мивки еднокоритни	бр.	22,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Доставка и монтаж на кухненски мивки двукоритни	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Подов сифон с долно оттичане ф50	бр.	25,00	0,00 лв	0,00 лв
13	"Подов сифон с долно оттичане -неръжд и с въздушен затвор ф100"	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
14	"Доставка и монтаж на противовакумна клапа ф100"	бр.	10,00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка и монтаж на укрепител за канализация за тръби ф110	бр.	75,00	0,00 лв	0,00 лв
16	"Доставка и монтаж на подвески за канал ф110 - кадрирани"	бр.	11,00	0,00 лв	0,00 лв
17	"Доставка и монтаж на подвески за канал ф50	бр.	63,00	0,00 лв	0,00 лв
18	"Доставка на метални конзоли за крепеж на водопровода в коридора на кота - 2.55 и в бойлерното"	бр.	120,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Хлоркаучуков грунд по метални повърхности	м2	15,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Хлоркаучуков лак по метални повърхности	м2	15,00	0,00 лв	0,00 лв
21	"Изпитване на канализация от PVC тръби в сгради до ф160 вкл"	м	465,00	0,00 лв	0,00 лв
22	Доставка и монтаж на PVC ревизионни отвори ф110	бр.	24,00	0,00 лв	0,00 лв
23	"Доставка и монтаж на PVC ревизионни отвори за тръба ф50"	бр.	6,00	0,00 лв	0,00 лв

ПОДОБЕКТ: ВЪНШНИ ВРЪЗКИ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПЕН МАРШРУТ ОТ УЛИЦИ И ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛ. ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, СЪГЛ. НАРЕДБА 4 от 01.07.2009г. И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС					
А.Част: ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОСТЪПНИТЕ ЗОНИ					
I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Направа изкоп, изчислен съгласно надлъжните профили	м3	3160.00	0.00 лв	0.00 лв
2	Направа насип, изчислен съгласно надлъжните профили	м3	363.00	0.00 лв	0.00 лв
3	Изземване, транспорт и депониране на хумусен пласт с изкоп- d=30 см	м3	2325.00	0.00 лв	0.00 лв
4	Изкоп с багер на самосвал 90%	м3	3025.00	0.00 лв	0.00 лв
5	Изкоп ръчно 10%	м3	315.00	0.00 лв	0.00 лв
6	Натоварване и превоз с ръчни колички до 30 м.	м3	315.00	0.00 лв	0.00 лв
7	Превоз земни маси със самосвал на 10 клм.	м3	2600.00	0.00 лв	0.00 лв
II. ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОСТЪПНИТЕ ЗОНИ					
1	"Направа на тротоарна настилка по детайл на проектопаркоустройство"	м2	580.00	0.00 лв	0.00 лв
2	Направа на усилена бетонова настилка по приложен детайл с fugи	м2	2380.00	0.00 лв	0.00 лв
3	Направа на видим бетонов бордюро по стандарт 15/18/35	м	860.00	0.00 лв	0.00 лв
4	"Направа на градински бордюри по детайл на проектопаркоустройство"	м	240.00	0.00 лв	0.00 лв
5	Настилка естествено дърво за външни настилки тип „тик“	м2	151.00	0.00 лв	0.00 лв
6	Чакъл /max фракции 2-3см/	м3	5.00	0.00 лв	0.00 лв
7	Котраж фундаменти подпорни стени	м2	135.50	0.00 лв	0.00 лв
8	Котраж подпорни стени	м2	1674.85	0.00 лв	0.00 лв
9	Заготовка и монтаж армировка от Ст. А-I - подпорни стени	кг	525.00	0.00 лв	0.00 лв
10	Заготовка и монтаж армировка от Ст. А-III - подпорни стени	кг	23326.00	0.00 лв	0.00 лв
11	Доставка и полагане бетон клас В25 в конструкции на подпорни стени	м3	287.50	0.00 лв	0.00 лв
Б.Част: ЗАЩИТНО И УКРЕПИТЕЛНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПРИ БУНКЕРИ					
1	Широколистни дървета				
1.1	Бала 60 литра	бр.	79.00	0.00 лв	0.00 лв
1.2	Бала 40 литра	бр.	59.00	0.00 лв	0.00 лв
1.3	Бала 30 литра	бр.	37.00	0.00 лв	0.00 лв
2	Иглолистни дървета				
2.1	Бала 60 литра	бр.	2.00	0.00 лв	0.00 лв
2.2	Бала 40 литра	бр.	20.00	0.00 лв	0.00 лв
2.3	Бала 30 литра	бр.	50.00	0.00 лв	0.00 лв
2.4	Бала 15 литра	бр.	265.00	0.00 лв	0.00 лв
3	Широколистни храсти	бр.	2793.00	0.00 лв	0.00 лв
4	Перенни цветя	бр.	425.00	0.00 лв	0.00 лв
5	Доставка и разстилане на хумусна почва	м3	400.00	0.00 лв	0.00 лв
6	Затревяване с тревни смеси при разходна норма 40 гр/м ² кв.м	м2	510.00	0.00 лв	0.00 лв
7	Пейжи	бр.	16.00	0.00 лв	0.00 лв
В. Сградни В и К отклонения					
1. ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ					
1	Разбиване на асфалтобетон	м3	10.30	0.00 лв	0.00 лв
2	Изкоп в земни почви с дълбочина до 2 м	м3	343.80	0.00 лв	0.00 лв
3	Доставка и направа на пясъчна възглавница от нестандартен пясък	м3	20.50	0.00 лв	0.00 лв
4	Доставка на нестандартен пясък и обратно засипване до 0.2 м над теме тръба	м3	61.60	0.00 лв	0.00 лв
5	Обратно засипване на изкопи	м3	149.90	0.00 лв	0.00 лв
6	Натоварване с чепен товарач на самосвал и превоз земни маси до депо на 5 клм.	м3	166.90	0.00 лв	0.00 лв
7	Ръчен изкоп	м3	1.20	0.00 лв	0.00 лв
8	Котраж за основи	м2	2.00	0.00 лв	0.00 лв
9	Котраж за стени	м2	13.20	0.00 лв	0.00 лв
10	Котраж за плочи	м2	2.10	0.00 лв	0.00 лв
11	Армировка обикновена сложност ф6 до ф12	кг	148.20	0.00 лв	0.00 лв
12	Подложен бетон клас В10	м3	0.20	0.00 лв	0.00 лв
13	Бетон за конструкции в основи, стени и плочи клас В20 с водоупътност В4	м3	1.80	0.00 лв	0.00 лв
14	Полагане и доставка на асфалтобетон два пласта	м2	24.00	0.00 лв	0.00 лв
15	Възстановяване пътна основа	м3	8.40	0.00 лв	0.00 лв
16	Рязане на стоманена тръба Ду 400	бр.	2.00	0.00 лв	0.00 лв
17	Доставка и монтаж на тройник Ду 400/80	бр.	1.00	0.00 лв	0.00 лв
18	Доставка и монтаж на стоманени тръби Ду 80	м	2.00	0.00 лв	0.00 лв
19	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран Ду 80, Ру10	бр.	3.00	0.00 лв	0.00 лв
20	Доставка и монтаж на фланци плоски стоманени Ду80, Ру10	бр.	6.00	0.00 лв	0.00 лв
21	Доставка и монтаж на предфланшово ПЕВП парче Ф 90, Ру10 комплект с контрафланец	бр.	3.00	0.00 лв	0.00 лв
22	Доставка и монтаж на ПЕВП коляно ф90, 90°, ф90, 22°и ф 45° ф90°	бр.	7.00	0.00 лв	0.00 лв
23	Доставка и монтаж на ПЕВП тройник Ф90/50	бр.	1.00	0.00 лв	0.00 лв
24	Доставка и монтаж на въздушник Ду50, Ру6	бр.	1.00	0.00 лв	0.00 лв
25	Доставка на пожарни хидранти 70/80 високо разположени с чупещо се рамо	бр.	2.00	0.00 лв	0.00 лв
26	Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕВП тръби клас PE100 ф90 мм за гигиена вода PN10, вкл фасонни части	м	260.00	0.00 лв	0.00 лв
27	Доставка и полагане в готов изкоп на детекторна лента с метална нишка	м	260.00	0.00 лв	0.00 лв
28	"Изпитване пълнотата на тръбопроводите под хидравлично налягане ПЕВП Ф90"	м	257.00	0.00 лв	0.00 лв
29	Дезинфекция на тръбопровода ПЕВП Ф90	м	257.00	0.00 лв	0.00 лв
30	Доставка на поцинковани тръби ф3"	м	1.80	0.00 лв	0.00 лв
31	Монтаж на поцинковани тръби ф3" в готов изкоп	м	1.80	0.00 лв	0.00 лв
2. ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	Разбиване на асфалтобетон и основа	м3	10.40	0.00 лв	0.00 лв
2	"Изкоп с ограничени ширини в земни почви с дълбочина от 0 до 2м"	м3	615.80	0.00 лв	0.00 лв
3	"Изкоп с ограничени ширини в земни почви с дълбочина от 2 до 4м "	м3	211.70	0.00 лв	0.00 лв
4	"Укрепване плътно на изкопи с височина от 0 до 2м в земни почви"	м2	895.00	0.00 лв	0.00 лв
5	"Укрепване плътно на изкопи с височина от 2 до 4 м	м2	350.20	0.00 лв	0.00 лв
6	Доставка и направа на пясъчна възглавница от нестандартен пясък	м3	31.80	0.00 лв	0.00 лв

24

7	Доставка на нестандартен пясък и обратно засипване до 0.2 м над теме тръба	м3	159 00	0,00 лв	0,00 лв
8	Обратно засипване на изкопи	м3	636 70	0,00 лв	0,00 лв
9	Натоварване с челен товарач на самосвал и превоз земни маси до депо на 5 клм.	м3	190 80	0,00 лв	0,00 лв
10	Възстановяване пътна основа	м3	8 50	0,00 лв	0,00 лв
11	Полагане и доставка на асфалтобетон два пласта	м2	24 30	0,00 лв	0,00 лв
12	Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕ тръби ф 400 мм вкл. фасонни части	м	9 00	0,00 лв	0,00 лв
13	Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕ тръби, ф300 вкл. фасонни части	м	225 00	0,00 лв	0,00 лв
14	Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕ тръби, ф200 вкл. фасонни части	м	29 00	0,00 лв	0,00 лв
15	"Излитване на хоризонтална канализация от PVC тръби до ф400"	м	244 60	0,00 лв	0,00 лв
16	Направа на ревизионна шахта от готови Ст. Б. елементи, с чугунен капак, чугунени стъпала и ексцентричен преход и дълбочина до 4м	бр.	1 00	0,00 лв	0,00 лв
17	Направа на ревизионна шахта от готови Ст. Б. елементи, с чугунен капак, чугунени стъпала и ексцентричен преход и дълбочина до 3.50м	бр.	2 00	0,00 лв	0,00 лв
18	Направа на ревизионна шахта от готови Ст. Б. елементи, с чугунен капак, чугунени стъпала и ексцентричен преход и дълбочина до 3.0м	бр.	4 00	0,00 лв	0,00 лв
19	Направа на ревизионна шахта от готови Ст. Б. елементи, с чугунен капак, чугунени стъпала и ексцентричен преход и дълбочина до 2.5м	бр.	2 00	0,00 лв	0,00 лв
20	Направа и монтаж на двуставен уличен отток	бр.	1 00	0,00 лв	0,00 лв
21	Почистване съществуващи канализационни тръбопроводи с диам. до ф300 с инсталация с високо налягане	м	80 00	0,00 лв	0,00 лв
22	Изваждане на задържани в съществуващите шахти матери	м3	0 50	0,00 лв	0,00 лв
23	Извозване задържаните матери на сметище на 35 км	м3	0 50	0,00 лв	0,00 лв
24	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 100/108	м	13 00	0,00 лв	0,00 лв
25	Доставка и монтаж на закладни части	кг	155 00	0,00 лв	0,00 лв
26	Доставка и монтаж на потопяеми помпи, комплект с автокулпунг, лебедка, водачи, собствена автоматика за горно и долно ниво	бр.	2 00	0,00 лв	0,00 лв
27	Хлоркаучуков грунд и лакиране трикратно по метални повърхности	м2	8 00	0,00 лв	0,00 лв
28	Машинен изкоп на транспорт	м3	372 30	0,00 лв	0,00 лв
29	Ръчен изкоп	м3	41 40	0,00 лв	0,00 лв
30	Прехвърляне земни маси вертикално на височина 2м	м3	124 10	0,00 лв	0,00 лв
31	Обратно засипване на съоръжението	м3	301 30	0,00 лв	0,00 лв
32	Превоз на земни маси на депо с натоварване	м3	112 40	0,00 лв	0,00 лв
33	Котраж за основи	м2	5 90	0,00 лв	0,00 лв
34	Котраж за стени	м2	135 60	0,00 лв	0,00 лв
35	Котраж за плочи	м2	18 00	0,00 лв	0,00 лв
36	Котраж за канали	м2	7 80	0,00 лв	0,00 лв
37	Армировка обикновена спложност ф6 до ф12	кг	3746 40	0,00 лв	0,00 лв
38	Подложен бетон клас В10	м3	3 00	0,00 лв	0,00 лв
39	Бетон за конструкции в основи, стени и плочи клас В20 с водоуплътност W 0,6	м3	66 90	0,00 лв	0,00 лв
Г. ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ					
40	Изграждане, проект и доставка (инженеринг) на двоен секционирани БКТП - по една килия мерене на секция, по три броя кабелни линии на секция, две килии "охрана трафо", изпълнени с КРУ10 kV и две трансформатори 2 броя по 630 kVA (по друг проект и финансиране)	бр.	0 00	0,00 лв	0,00 лв
41	Доставка, проект и изграждане (инженеринг) на външни кабелни линии 10 kV, от съществуващ кабел захранващ КТП "Онкология" Д№ 11-243 и ТП Д№ 11 - 726 - в за втората секция от захранващ кабел за ТП "Онкология" Д№ 11 - 243 и ТП "Онкологичен институт - Дървеница" Д№ 11 - 531, положени в нова тръбна мрежа от PVC тръби ф 140/ 4,1 мм, кабелни шахти 10 бр. - тройни с р-ри 1840/940 мм с рамки от L 90/90/8мм горещоцинкувана стомана, изграждане на външни кабелни линии 1 kV, от нов БКТП - 2х630 kVA до сградата	бр.	0 00	0,00 лв	0,00 лв
42	Изграждане и доставка на външно телефонно захранване	бр.	1 00	0,00 лв	0,00 лв
43	Доставка и монтаж на АТЦ до 60 поста (инженеринг)	бр.	1 00	0,00 лв	0,00 лв
ПОДОБЕКТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПЕН МАРШРУТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА ДО ПРИСТРОЙКАТА - "ПЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС", ВКЛ. ХОРАТА ЗА УВРЕЖАДАНИЯ, СЪГЛ. НАРЕДБА 4 от 01.07.2009г.					
А.Част: КОНСТРУКТИВНА					
І. Земни работи					
1	Изкоп с багер насамосвал 90%	м3	2730 00	0 00 лв	0,00 лв
2	Изкоп ръчно 10%	м3	75 00	0,00 лв	0,00 лв
3	Натоварване и превоз с ръчни колички до 30 м.	м3	75 00	0,00 лв	0,00 лв
4	Натоварване с челен товарач на самосвал и превоз земни маси до депо на 5 клм.	м3	397 00	0,00 лв	0,00 лв
5	Натоварване и довозване земни маси за обратна засипка от депо	м3	397 00	0,00 лв	0,00 лв
6	Насипване и трамбоване обратен насип с механична трамбовка на пластове през 20 см.	м3	397 00	0,00 лв	0,00 лв
7	Превоз земни маси със самосвал на 20 клм.	м3	2808 00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка и насипване баласта за обратен насип вътре в сградата	м3	19 00	0,00 лв	0,00 лв
ІІ. Котражни работи					
9	Котраж фундаментна плоча	м2	100 00	0,00 лв	0,00 лв
10	Котраж стени	м2	1616 00	0,00 лв	0,00 лв
11	Котраж покривна плоча	м2	93 00	0,00 лв	0,00 лв
ІІІ. Армировъчни работи					
12	Заготовка и монтаж армировка от Ст. А-I	кг	573 00	0,00 лв	0,00 лв
13	Заготовка и монтаж армировка от Ст. А-III	кг	37620 00	0,00 лв	0,00 лв
ІV. Бетонни работи					
14	Доставка и полагане бетон В10-подложен	м3	83 00	0,00 лв	0,00 лв
15	Доставка и полагане бетон В25 в конструкции	м3	394 00	0,00 лв	0,00 лв
16	Направа армирана бетонова настилка 10 см.	м2	95 00	0,00 лв	0,00 лв
V. Изолационни работи					
17	Полагане рулонна хидро изолация по под и покривна плоча - 2 пласта с дебелина 5мм	м2	885 00	0,00 лв	0,00 лв
18	Полагане топлоизолация 8см. пенополистирол по подове и покривна плоча	м2	885 00	0,00 лв	0,00 лв
19	Полагане рулонна хидро изолация по външни стени - 2 пласта с дебелина 5мм	м2	796 00	0,00 лв	0,00 лв
20	Полагане топлоизолация 8см. пенополистирол по външни стени	м2	796 00	0,00 лв	0,00 лв
VI. Железарски работи					
21	Заготовка и монтаж метална конструкция от профили S235JRG2-поцинкувана(рамки осветление топла връзка)	кг	32768 00	0,00 лв	0,00 лв
22	Доставка болтове M12 / 160mm/	бр.	1400 00	0,00 лв	0,00 лв
23	Доставка болтове тип Хилти HDA 12	бр.	996 00	0,00 лв	0,00 лв

22

	Б.Част :АРХИТЕКТУРНА				
	I.Мазилки				
24	Вътрешна вароц. мазилка бетонови стени и тавани	м2	840,00	0,00 лв	0,00 лв
25	Гипсова шпакловка стени и тавани	м2	840,00	0,00 лв	0,00 лв
	II.Борджийски и облицовъчни работи				
26	Грунд и 3кратно латексово бордисване(бяло)	м2	840,00	0,00 лв	0,00 лв
	III.Настилки				
27	Изравнителна цим. замазка с дебелина до 4см.	м2	749,00	0,00 лв	0,00 лв
28	Настилка ПВЦ антибактериална пожароустойчива	м2	749,00	0,00 лв	0,00 лв
29	Бетон за наклон над покривна плоча	м3	6,00	0,00 лв	0,00 лв
30	Асфалтова настилка 2 пласта(8см-първи и 4смвтори)	м2	120,00	0,00 лв	0,00 лв
	IV.Фасадни работи				
31	Защита на хидро и топлоизолацията по външни стени с 5см пенополистирол	м2	756,00	0,00 лв	0,00 лв
32	Полагане ПВЦ мрежа с дюбели	м2	155,00	0,00 лв	0,00 лв
33	Шпакловка с теракол	м2	155,00	0,00 лв	0,00 лв
34	Направа бяла минерална мазилка по фасади вкл. ъглови профили и водобрани	м2	155,00	0,00 лв	0,00 лв
	IV.ДОГРАМИ				

35	Фасадна алуминиева дограма покрив, външна, несамоносеща, цвят по RAL 9006, стъклопакет 30 мм Зелен стопсол суперсилвър закален 8мм / Триплекс 3.3.1 (с Ка-стъкло) - 30мм	м2	1096,52	0,00 лв	0,00 лв
36	Крила топла връзка с размери 2000/1200, цвят по RAL 9006, стъклопакет 30мм зелен стопсол суперсилвър, вертикално отваряне	брой	10,00	0,00 лв	0,00 лв
37	Крила топла връзка с размери 2000/900, цвят по RAL 9006, стъклопакет 30мм зелен стопсол суперсилвър, вертикално отваряне	брой	10,00	0,00 лв	0,00 лв
38	Врати с паник брави /вградени/ с размери 900/2100, цвят по RAL 9006	брой	1,00	0,00 лв	0,00 лв
ПОДОБЕКТ: РЕМОНТНИ РАБОТИ бл. А СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС					
Част: АРХИТЕКТУРНА					
1	Демонтаж на врати от касите	бр.	27,00	0,00 лв	0,00 лв
2	Демонтаж окачен таван	м2	189,50	0,00 лв	0,00 лв
3	Миене на стар латекс	м2	833,00	0,00 лв	0,00 лв
4	Монтаж окачен таван	м2	276,20	0,00 лв	0,00 лв
5	Изчукване на фаянс	м2	284,30	0,00 лв	0,00 лв
6	Изчукване на теракота	м2	91,50	0,00 лв	0,00 лв
7	Зидария над 1 тухла	м3	4,97	0,00 лв	0,00 лв
8	Вътрешна мазилка по тухлени стени	м2	39,90	0,00 лв	0,00 лв
9	Латекс по стени и тавани трикозотно	м2	1833,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Фаянсва облицовка по стени	м2	284,30	0,00 лв	0,00 лв
11	Настилка по под с теракота	м2	91,50	0,00 лв	0,00 лв
12	Облицовка по стени с неръждаема ламарина	м2	39,50	0,00 лв	0,00 лв
13	Доставка и монтаж MDF врати, комплект със секретна брава и обков 110/200	бр.	8,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Доставка и монтаж MDF врати, комплект със секретна брава и обков 100/200	бр.	3,00	0,00 лв	0,00 лв
16	Доставка и монтаж MDF врати, комплект със секретна брава и обков 80/200	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Доставка и монтаж MDF врати с 2мм оловна обшивка, комплект със секретна брава и обков 80/200	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата с противовлажен пълнеж и сервизна брава 80/200	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Доставка и монтаж вътрешна алуминиева врата с противовлажен пълнеж и сервизна брава 70/200	бр.	5,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева врата, остъклена, двукрила с витрина 200/210	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
21	Доставка и монтаж на безфугова синтетична настилка- антибактериална, пожароустойчива	м2	327,85	0,00 лв	0,00 лв
22	Доставка и монтаж заоблени PVC первази, антибактериални и пожароустойчиви	м1	388,15	0,00 лв	0,00 лв
23	Ръчно изнасяне, натоварване на камион и транспорт на 20 км. на строителни отпадъци	м3	75,00	0,00 лв	0,00 лв
ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ РЕМОНТНИ РАБОТИ					
1	Разбиване на стоманобетонова плоча	м3	3,80	0,00 лв	0,00 лв
2	Ръчен изкоп в земни почви	м3	3,60	0,00 лв	0,00 лв
3	Пренасяне на строителни отпадъци с кофи до 10м, превоз с ръчни колички на 50 м	м3	15,40	0,00 лв	0,00 лв
4	Превоз със самосвал на строителни отпадъци с натоварване	м3	15,40	0,00 лв	0,00 лв
5	Доставка и направа на обратно засипване с нестандартен пясък	м3	3,60	0,00 лв	0,00 лв
6	Бетон за плочи	м3	3,80	0,00 лв	0,00 лв
7	Направа на канал от усилен PVC тръби ф75	м	12,00	0,00 лв	0,00 лв
8	Доставка и монтаж на тръби от усилен PVC тръби ф100x4.7	м	24,00	0,00 лв	0,00 лв
9	Доставка и монтаж на система за оттичане и прелопмване на фекални води	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
10	Направа на окачена канализация ф110	м	35,00	0,00 лв	0,00 лв
11	Доставка на полиетиленови резервоари 3м3	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
12	Изкоп за ями за съоръжения	м3	85,00	0,00 лв	0,00 лв
13	Превоз на земни почви без натоварване	м3	6,00	0,00 лв	0,00 лв
14	Подложен бетон клас В10	м3	0,80	0,00 лв	0,00 лв
15	Направа на изравнителна бетонна плоча Бетон Клас В20	м3	1,20	0,00 лв	0,00 лв
16	Армировка обикновена сложност	кг	90,00	0,00 лв	0,00 лв
17	Доставка на спирателен кран с елзавдвигване тип "Бътерфлай" Ду 50, Ру 6	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
18	Поплавакова система за ниво контрол - комплект	бр.	2,00	0,00 лв	0,00 лв
19	Изкоп с ограничени ширини в земни почви	м3	121,00	0,00 лв	0,00 лв
20	Нестандартен пясък за пясъчна възглавница	м3	6,05	0,00 лв	0,00 лв
21	Нестандартен пясък за обратно засипване	м3	30,52	0,00 лв	0,00 лв
22	Обратно засипване	м3	78,00	0,00 лв	0,00 лв
23	Превоз на земни маси на депо	м3	83,00	0,00 лв	0,00 лв
24	Доставка и полагане в готов изкоп на ПЕ тръби, ф300 вкл. фасонни части	м	55,00	0,00 лв	0,00 лв
25	Изпитване на тръбопровод под хидравлично налягане ф300	м	55,00	0,00 лв	0,00 лв
26	Направа на улична РЩ с височина до 2м, комплект с чугунени стъпала и чугунен капак	бр.	1,00	0,00 лв	0,00 лв
27	Прочистване на канализация ф300 със система за високо налягане "	м	165,00	0,00 лв	0,00 лв
28	Извозване отпадъците от канализацията	м3	0,50	0,00 лв	0,00 лв

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Подпис:.....
/печат/

ОБЕКТ:"Основен ремонт с реконструкция на сграда"Павилион за сънна терапия"в"онкологичен център на МБАЛ"Света Марина"ЕАД,гр.Варна,изграждане на бункер за линеен ускорител"

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент:					
Име на проектния фиш:					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Тухлена зидария над 120 мм(250мм) от тухлени блокове 3,85 (24/25/12) на вароциментов разтвор	м3	116,59	0,00	0,00
2	Тухлена зидария 120 мм от тухлени блокове 3,85 (25/25/12) на вароциментов разтвор	м2	1871,00	0,00	0,00
3	Фасадна топлоизолация с минерална вата 40 мм	м2	189,32	0,00	0,00
4	Облицовка от влагоустойчив гипсокартон кутии (щендерна конструкция)	м2	319,62	0,00	0,00
5	Облицовка на тухлени стени с гипсокартон на лепило (суха мазилка) при ремонти	м2	5948,11	0,00	0,00
6	Облицовка от гипсокартон по страници (щендерна конструкция)	м	1112,40	0,00	0,00
7	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция, свободно стояща	м2	2763,90	0,00	0,00
8	Облицовка от влагоустойчив гипсокартон по страници на конструкция	м	317,50	0,00	0,00
9	Окачен таван с нормален гипсокартон	м2	613,33	0,00	0,00
10	Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	3064,70	0,00	0,00
11	Гланцирана циментова замазка 2 см. при ремонти	м2	46,63	0,00	0,00
12	Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м с фасаген двукратно	м2	3259,03	0,00	0,00
13	Боядисване с фасаген по страници двукратно	м	365,00	0,00	0,00
14	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно	м2	5044,40	0,00	0,00
15	Боядисване с цветен латекс по страници, трикратно	м	930,20	0,00	0,00
16	Разливаща се циментна замазка - 4 см.	м2	3728,63	0,00	0,00
17	Саморазливно подово покритие с епоксидна смола 2 мм. при ремонти	м2	921,19	0,00	0,00
18	Монтаж на первази от PVC	м	730,70	0,00	0,00
19	Саморазливно високо якостно подово покритие - антистатично	м2	314,48	0,00	0,00
20	Монтаж на первази от PVC	м	191,90	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

21	Настилка от плочи гранитогрес на лепило	м2	1498,26	0,00	0,00
22	Первази от гранитогресни плочи на лепило	м	919,20	0,00	0,00
23	Настилка от теракотни плочи на лепило	м2	943,08	0,00	0,00
24	Первази от теракотни плочи на лепило	м	379,75	0,00	0,00
25	Защитна облицовка по стени от алуминиево фолио 1.5 мм	м2	387,36	0,00	0,00
26	Фаянсова облицовка с лепило по стени на fuga 2мм при ремонт	м2	1572,90	0,00	0,00
27	Облицовка с фаянсови плочи по страници с лепило на fuga 2 мм	м	141,70	0,00	0,00
28	Преградни стени за санитарни помещения от HPL пресовани плоскости	м2	111,30	0,00	0,00
29	Врати HPL за санитарни помещения вградени в преградни стени	м2	22,00	0,00	0,00
30	Метални парпети за стълбища и рампа за инвалиди	м	118,90	0,00	0,00
31	Събаряне съществуващи тухлени зидове 25 cm	м3	55,51	0,00	0,00
32	Събаряне съществуващи тухлени зидове 12 cm	м2	637,28	0,00	0,00
33	Очукване вароциментова мазилка по стени	м2	3451,28	0,00	0,00
34	Очукване вароциментова мазилка по тавани	м2	3367,58	0,00	0,00
35	Къртене стара циментова замазка	м2	3421,06	0,00	0,00
36	Демонтаж външна дограма	бр.	249,00	0,00	0,00
37	Демонтаж вътрешна дограма	бр.	198,00	0,00	0,00
38	Демонтаж метални решетки на външна дограма	бр.	54,00	0,00	0,00
39	Демонтаж облицовка от каменни плочи по фасади	м2	1779,23	0,00	0,00
40	Очукване вароциментова мазилка по фасади	м2	1779,23	0,00	0,00
41	Циментов холкер 10 cm	м2	421,35	0,00	0,00
42	Хидроизолация с един усилен пласт воалит на топло битумно лепило	м2	859,79	0,00	0,00
43	Временна хидроизолация от един пласт покривна мушама на топло битумно лепило	м2	1667,34	0,00	0,00
44	Топлоизолация на подове с минерална вата редена	м2	1646,23	0,00	0,00
45	Изоляционно полиетиленово покритие	м2	1667,34	0,00	0,00
46	Пердашена армирана замазка - 4 см.	м2	1646,23	0,00	0,00
47	Хидроизолация с два усиленни пласта воалит на топло битумно лепило	м2	859,79	0,00	0,00
48	Защита на покривна хидроизолация с речен филц	м2	820,27	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

49	Фасадна обшивка по стени от алуминиеви плоскости с пластмасово покритие на алуминиева носеща конструкция	м2	1762,03	0,00	0,00
50	Фасадна обшивка по страници от алуминиеви плоскости с пластмасово покритие на алуминиева носеща конструкция	м	1182,50	0,00	0,00
51	Структурна стъклена окачена фасада (по архитектурен детайл)	м2	71,90	0,00	0,00
52	Структурна фасадна мазилка бункер линеен ускорител	м2	58,58	0,00	0,00
53	Обработка шапка борд	м	192,90	0,00	0,00
54	Настилка от плочи гранитогрес на лепило	м2	4,74	0,00	0,00
55	Первази от гранитогрес	м	13,20	0,00	0,00
56	Метален парапет тераси	м	6,80	0,00	0,00
57	Доставка и монтаж на фасадна PVC дограма	бр.	533,38	0,00	0,00
58	Полуструктурна стъклена окачена фасада (по архитектурен детайл)	м2	72,64	0,00	0,00
59	Доставка и монтаж на метална врата 90/200 cm на метална каса ГПУ 72	бр.	17,00	0,00	0,00
60	Доставка и монтаж на метална врата 110/210 cm на метална каса ГПУ 72	бр.	1,00	0,00	0,00
61	Доставка и монтаж на метална врата 100/210 cm на метална каса ГПУ 72	бр.	4,00	0,00	0,00
62	Доставка и монтаж на димоуплътнена, самозатваряща се врата 90/210 cm	бр.	1,00	0,00	0,00
63	Доставка и монтаж димоуплътнена, самозатваряща се врата 160/200 cm	бр.	9,00	0,00	0,00
64	Доставка и монтаж на врата 90/200 cm фурнир, MDF	бр.	72,00	0,00	0,00
65	Доставка и монтаж на врата 100/200 cm фурнир, MDF	бр.	2,00	0,00	0,00
66	Доставка и монтаж на врата 110/210 cm фурнир, MDF	бр.	61,00	0,00	0,00
67	Доставка и монтаж на врата 220/220 cm фурнир, MDF	бр.	1,00	0,00	0,00
68	Доставка и монтаж димоуплътнена, самозатваряща се врата 220/200 cm	бр.	2,00	0,00	0,00
69	Доставка и монтаж димоуплътнена, самозатваряща се врата 160/200 cm	бр.	2,00	0,00	0,00
70	Доставка и монтаж на входна врата 130/220 cm бункерно помещение по детайл за лъчезащита (защитно покритие 70 мм ВРЕ и 26 мм Pb)	бр.	2,00	0,00	0,00
71	Доставка и монтаж на врата 80/200 cm фурнир, MDF	бр.	2,00	0,00	0,00
72	Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врата 70/200 cm	бр.	4,00	0,00	0,00
73	Доставка и монтаж на врата 90/200 cm фурнир, MDF	бр.	29,00	0,00	0,00
74	Доставка и монтаж на врата 100/200 cm фурнир, MDF	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

75	Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врата 80/200 cm	бр.	45,00	0,00	0,00
76	Доставка и монтаж алуминиева дограма - врата 90/200 cm	бр.	6,00	0,00	0,00
77	Доставка и монтаж на стъклени витрини 10 мм	м2	98,54	0,00	0,00
78	Разбиване на стомановетонни плочи с компресорен къртач, включително изрязване на армировката при двуетажни сгради	м2	112,60	0,00	0,00
79	Изкоп с ширина 0.6 - 1.2 м и дълбочина 0 - 2 м ръчно в з.п., укрепен	м3	208,08	0,00	0,00
80	Доставка и полагане на подложен бетон клас В 12.5	м3	1,26	0,00	0,00
81	Котраж за колони, чашки на колони и подобни с инвентарни котражни конструкции, различни модели	м2	12,80	0,00	0,00
82	Котраж външен за стоманобетонни противоземетръсни шайби	м2	754,32	0,00	0,00
83	Доставка и полагане на бетон клас В 20 за основи	м3	4,85	0,00	0,00
84	Доставка и полагане на бетон клас В 20 за шайби и колони	м3	93,44	0,00	0,00
85	Засипване на тесни изкопи и уплътняване ръчно с трамбовка на пластове по 10 см.	м3	198,95	0,00	0,00
86	Подпиране с телескопични подпори м/у разкъртени плочи	м	141,00	0,00	0,00
87	Изработка и монтаж на армировка - сложна и особено сложна ф6-12 мм стомана AIII	кг	9734,00	0,00	0,00
88	Котраж за фундаментна плоча	м2	96,00	0,00	0,00
89	Изработка и монтаж на армировка - сложна и особено сложна ф6-12 мм стомана AIII	кг	15620,00	0,00	0,00
90	Доставка и полагане на подложен бетон клас В 12.5	м3	72,00	0,00	0,00
91	Доставка и полагане на бетон клас В 20 за фундаментна плоча	м3	258,00	0,00	0,00
92	Изкоп машинен на транспорт вкл. превоз до сметище	м3	310,00	0,00	0,00
93	Изкоп с ширина 0.6 - 1.2 м и дълбочина 0 - 2 м ръчно в з.п., укрепен	м3	16,00	0,00	0,00
94	Котраж външен за стоманобетонни противоземетръсни шайби	м2	1396,00	0,00	0,00
95	Котраж за стоманобетонни плочи с деб. до 15 см. с инвент. котражни конструкции, различни модели	м2	598,00	0,00	0,00
96	Доставка и полагане на бетон клас В 20 за стени и колони	м3	722,00	0,00	0,00
97	Доставка и полагане на бетон клас В 20 за греди и плоча	м3	426,00	0,00	0,00
98	Изработка и монтаж на армировка - сложна и особено сложна ф6-12 мм стомана AIII	кг	29124,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

99	Озеленяване	м2	1937,00	0,00	0,00
100	Настилка от тротоарни плочи на ц.п.р-р	м2	1071,50	0,00	0,00
101	Доставка и полагане на бетон В20 за армирана бетонова настилка	м3	160,72	0,00	0,00
102	Изработка и монтаж на армировка - сложна и особено сложна ф6-12 мм стомана AIII	кг	7146,30	0,00	0,00
103	Доставка и полагане на пътни бордюри	м	442,00	0,00	0,00
104	Доставка и полагане на градински бордюри	м	452,00	0,00	0,00
105	Котваж външен за стоманобетонни противоземетръсни шайби	м2	140,00	0,00	0,00
106	Полагане на бетон клас В20 за колони, греди и подобни	м3	49,43	0,00	0,00
107	Изработка и монтаж на армировка - сложна и особено сложна ф6-12 мм стомана AIII (подпорна стена)	кг	3346,00	0,00	0,00
108	Изкоп с ширина 0.6 - 1.2 м и дълбочина 0 - 2 м ръчно в з.п., укрепен	м3	147,60	0,00	0,00
109	Доставка и полагане на бетон В20 рампи	м3	19,20	0,00	0,00
110	Котваж за рампи	м2	7,00	0,00	0,00
111	Изкоп с ширина 0.6 - 1.2 м и дълбочина 0 - 2 м ръчно в з.п., укрепен (рампи)	м3	13,76	0,00	0,00
112	Разкътрване на стара асфалтова настилка	м2	1571,50	0,00	0,00
113	Валиране на съществуваща настилка	м2	1571,50	0,00	0,00
114	Полагане на несортиран трошен камък d=15 cm	м2	1571,50	0,00	0,00
115	Настилка от неплътен асфалтобетон	м2	1571,50	0,00	0,00
116	Настилка от плътен асфалтобетон	м2	1571,50	0,00	0,00
117	Доставка и полагане на асфалтов грунд	м2	1571,50	0,00	0,00
118	Термопомпен инвенторен агрегат Q _{ох} =22 kW, Q _{от} =27.0 kW, N=57dB(A), Nел=6.36 kW	бр.	3,00	0,00	0,00
119	Термопомпен инверторен агрегат- Q _{ох} =28 kW, Q _{от} =31.5 kW, N=57dB(A), Nел=9kW, 380V-3Ph-50Hz	бр.	3,00	0,00	0,00
120	Инвенторен агрегат /външно тяло/ - категория инверторен, охлаждане 1,1-3,5 кВт/консумация 0,5-4,5 кВт; отопление 1,3-4,5 кВт/консумация 0,7 кВт COP-4,57	бр.	22,00	0,00	0,00
121	Вътрешно тяло инвенторен -комплект	бр.	22,00	0,00	0,00
122	Инверторен агрегат (външно тяло) - Q _{ох} =5.5kW, Q _{от} =7.3 kW, Nел=1.7 kW, COP=3.71	бр.	2,00	0,00	0,00
123	Вътрешно тяло инверторен тип - Q _{ох} =5.5kW, Q _{от} =7.3 kW, Nел=0.04 kW, COP=3.71	бр.	2,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

124	Пластинчат топлообменник "фреон-вода" в комплект с LEV-KIT и дистанционно управление, Q _{ох} =25kW, поток 1,1 м3/ч, Т _{вх} =40°C, Т _{изх} =20°C, топлоносител вода	бр.	3,00	0,00	0,00
125	Пластинчат топлообменник "вода-вода" в комплект с датчици и управление, Q _{ох} =100 kW, поток 10 м3/ч, Т _{вх} =40°C, Т _{изх} =20°C, топлоносител вода	бр.	1,00	0,00	0,00
126	Циркулационна помпа, 1.1 м3/ч, 50 kPa, 500 W	бр.	6,00	0,00	0,00
127	Циркулационна помпа, 10 м3/ч, 50 kPa, 1 kW	бр.	1,00	0,00	0,00
128	Филтър дехидратор ф 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
129	Фреон R410A	кг.	36,00	0,00	0,00
130	Наблюдателно стъкло	бр.	6,00	0,00	0,00
131	Прекъсвач за външен монтаж	бр.	6,00	0,00	0,00
132	Тръбна обвръзка - хоризонтална	м'	120,00	0,00	0,00
133	Кондензна обвръзка	м'	30,00	0,00	0,00
134	Метална конструкция за укрепване	кг	300,00	0,00	0,00
135	Вентилационна камера с дебит 10000 м3/ч - Nel=9 kw, маса с метална стойка - 16	бр.	1,00	0,00	0,00
136	Вентилационна камера с рекуператор и фреонов топлообменник с Q _{ох} =22 kw	бр.	2,00	0,00	0,00
137	Вентилатор за баня , водозащитен и с възвратна клапа - 90 м3/ч.	бр.	76,00	0,00	0,00
138	Вентилаторцентробежен високотемпературно изпълнение /400C-2h/ 1000 м3/ч	бр.	1,00	0,00	0,00
139	Рекуператорен вентилац.бокс, V=500м3/ч, Nel=204W, 200V,50Hz	бр.	1,00	0,00	0,00
140	Рекуператорен вентилационен бокс , V=1000 м3/ч , Nel=400 W , 200V, 50Hz,	бр.	1,00	0,00	0,00
141	Вентилационна решетка с кутия и регулираща секция 400 x 200	бр.	55,00	0,00	0,00
142	Вентилационна решетка с кутия и регулираща секция 600 x 600	бр.	52,00	0,00	0,00
143	Вентилационна решетка с кутия и регулираща секция 300 x 300	бр.	6,00	0,00	0,00
144	Решетка компенсаторна 800 x 300	бр.	1,00	0,00	0,00
145	Предпазна решетка 400 x 250	бр.	2,00	0,00	0,00
146	Предпазна решетка 400 x 200	бр.	1,00	0,00	0,00
147	Предпазна решетка 750 x 250	бр.	1,00	0,00	0,00
148	Предпазна решетка 300 x 500	бр.	1,00	0,00	0,00
149	Предпазна решетка 800 x 800	бр.	2,00	0,00	0,00
150	Предпазна решетка ф 200 с мрежа	бр.	2,00	0,00	0,00
151	Предпазна решетка 300x300	бр.	2,00	0,00	0,00
152	Абсолютен филтър с клас на филтър.CEN-EN 1822	бр.	7,00	0,00	0,00
153	Въздуховод от поцинкована ламарина	м2	1050,00	0,00	0,00
154	Спироканал ф 125 с изолация	м	49,00	0,00	0,00
155	Спироканал ф 160 с изолация	м	300,00	0,00	0,00
156	Спироканал ф 200 с изолация	м	160,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

157	Спироканал ф250 с изолация	м'	6,00	0,00	0,00
158	Гъвкав алуминиев въздуховод ф 125	м	80,00	0,00	0,00
159	Инженеринг и пусково - наладъчни работи	бр.	1,00	0,00	0,00
160	ППР тръба с алуминиева вложка 20x2 mm	м	410,00	0,00	0,00
161	ППР тръба с алуминиева вложка 40x3.5 mm	м	160,00	0,00	0,00
162	ППР тръба с алуминиева вложка 50x4 mm	м	160,00	0,00	0,00
163	ППР тръба с алуминиева вложка 63x4.5 mm	м	300,00	0,00	0,00
164	Гофриран шлаух ф 23 mm	м	400,00	0,00	0,00
165	Топлоизолация от микропореста гума 22x9 mm	м	400,00	0,00	0,00
166	Топлоизолация от микропореста гума 42x9 mm	м	410,00	0,00	0,00
167	Топлоизолация от микропореста гума 52x9 mm	м	160,00	0,00	0,00
168	Топлоизолация от микропореста гума 63x9 mm	м	300,00	0,00	0,00
169	Топлоизолация от микропореста гума 160x19 mm	м	4,00	0,00	0,00
170	Дюбел за две тръби	бр.	1270,00	0,00	0,00
171	Автоматичен обезвъздушител прав 1/2"	бр.	40,00	0,00	0,00
172	Мини сферичен кран 1/2" с адаптор 0,16мм	бр.	127,00	0,00	0,00
173	Адаптор мъжки 20 x 1" пресован	бр.	127,00	0,00	0,00
174	Коляно 90 гр ф 20 пресовано	бр.	254,00	0,00	0,00
175	Коляно 90 гр ф 63 пресовано	бр.	50,00	0,00	0,00
176	Тройник с редукция 63 x 3/4" x 63 mm пресован	бр.	40,00	0,00	0,00
177	Монтаж тръбна мрежа ф 20-ф63, вкл. укрепване и изолиране	м	1270,00	0,00	0,00
178	Алуминиеви радиатори/глицер/ тип 500, H=540 mm	бр.	921,00	0,00	0,00
179	Комплект тапи и обезвъздушители за ал. радиатори	бр.	127,00	0,00	0,00
180	Обезвъздушител автоматичен 1"	бр.	127,00	0,00	0,00
181	Конзола регулируема с дюбели	бр.	254,00	0,00	0,00
182	Нипел радиаторен 1"	бр.	127,00	0,00	0,00
183	Гарнитура за нипел	бр.	127,00	0,00	0,00
184	Лира за баня 600W	бр.	49,00	0,00	0,00
185	Термостатна глава 1/2"	бр.	127,00	0,00	0,00
186	Секретен ъглов вентил 1/2" за свр.ф 16мм	бр.	127,00	0,00	0,00
187	Свързка за вентил ф 16 mm	бр.	127,00	0,00	0,00
188	Вентил радиаторен ъглов 1/2", комплект с адаптор 0,16	бр.	127,00	0,00	0,00
189	Монтаж радиатори и лири	бр.	176,00	0,00	0,00
190	Топла проба и настройка термовентили	бр.	176,00	0,00	0,00
191	Инженеринг и пусково наладъчни работи	бр.	1,00	0,00	0,00
192	Универсален отоплителен котел с чугунени решетки 115-150kW	бр.	2,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

193	Сглобяване котел	бр.	2,00	0,00	0,00
194	Горелка комбинирана газ метан/нафта <C22 20mbar, 115-210kW	бр.	2,00	0,00	0,00
195	Осезател за бойлер	бр.	1,00	0,00	0,00
196	Нагревател за бойлер	бр.	1,00	0,00	0,00
197	Пуск и настройка горелка	бр.	2,00	0,00	0,00
198	Микропроцесорно управление за котела	бр.	2,00	0,00	0,00
199	Платка за смесителен кръг	бр.	2,00	0,00	0,00
200	Бойлер комбиниран водо-воден 1 серп+ел.2,4kW-200лBP200,44к/л-1080л/ч	бр.	1,00	0,00	0,00
201	Разпределителни колектори ф160x4/6 извода 11/472 резервни/2"L=2000mm	бр.	2,00	0,00	0,00
202	Разпределителни колектори ф160x4/7 извода 11/472 резервни/, 2" от/към котел източване 1", L=1000 мм.	бр.	2,00	0,00	0,00
203	Разширителен съд 300L	бр.	1,00	0,00	0,00
204	Разширителен съд 100 л	бр.	1,00	0,00	0,00
205	Циркулац.помпа 1x230V	бр.	3,00	0,00	0,00
206	Холендри за помпа 1 1/4" к-т	к-та	3,00	0,00	0,00
207	Предпазен вентил 1",8bar	бр.	4,00	0,00	0,00
208	Предпазен вентил 1 1/4,4bar	бр.	4,00	0,00	0,00
209	Трипътен смесителен вентил 1"	бр.	1,00	0,00	0,00
210	Сферичен кран 1"-източване колектори	бр.	8,00	0,00	0,00
211	Сферичен кран 1"-с холендър-бойлер	бр.	8,00	0,00	0,00
212	Сферичен кран 3/4" с холендър	бр.	8,00	0,00	0,00
213	Груб филтър 1 1/4"	бр.	16,00	0,00	0,00
214	Груб филтър 3/4"-пълнене	бр.	4,00	0,00	0,00
215	Възвратен клапан 1 1/4"	бр.	1,00	0,00	0,00
216	Възвратен клапан 1"	бр.	2,00	0,00	0,00
217	Възвратен клапан 3/4"	бр.	2,00	0,00	0,00
218	Сферичен кран 1 1/4"	бр.	32,00	0,00	0,00
219	Нипел 1 1/4"	бр.	16,00	0,00	0,00
220	Автоматична пълначка без ман.НВ VF06	бр.	2,00	0,00	0,00
221	Термометър-биметален 1/2" 120C-63mm	бр.	4,00	0,00	0,00
222	Манометър 1/4" 0-4 bar 63 mm	бр.	2,00	0,00	0,00
223	Помощни материали по котелно	бр.	1,00	0,00	0,00
224	Укрепващи,окабеляване,поцинковани	к-та	1,00	0,00	0,00
225	Изграждане на котелно,пуск,проби	бр.	1,00	0,00	0,00
226	Тяло коминно ф 300 с изолация	м	45,00	0,00	0,00
227	Коминна дъга ф 300 х 0 6- с изолация	бр.	2,00	0,00	0,00
228	Коминна дъга ф 300 х 0 6- с изолация	бр.	2,00	0,00	0,00
229	Капак за ревизия ф 300	бр.	4,00	0,00	0,00
230	Кондензно гърне ф 300-	бр.	2,00	0,00	0,00
231	Скоба за стена ф 180	бр.	10,00	0,00	0,00
232	Дъждовна шапка ф 300	бр.	2,00	0,00	0,00
233	Монтаж комин	бр.	2,00	0,00	0,00
234	Инженеринг и пусково наладъчни работи	лв.	1,00	0,00	0,00
235	Изрязване на асфалтова настилка	м	31,00	0,00	0,00
236	Изкоп с багер - механизирани	м3	14,00	0,00	0,00
237	Ръчен тесен изкоп с Н до 2 метра	м3	6,00	0,00	0,00
238	Подравняване изкоп	м2	10,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

239	Подложка от пясък	м3	1,00	0,00	0,00
240	Доставка и монтаж на РЕ тръба 75/10	м	10,00	0,00	0,00
241	Обратно засипване с пясък	м3	2,00	0,00	0,00
242	Полагане на сигнална лента	м	10,00	0,00	0,00
243	Обратно засипване на земни маси и трамбоване на пластове през 20см.	м3	13,00	0,00	0,00
244	Доставка, полагане и уплътняване с чакъл /фракция 30-60/	м3	4,50	0,00	0,00
245	Извозване на строителни отпадъци	м3	3,00	0,00	0,00
246	Водовръзка	бр.	1,00	0,00	0,00
247	Доставка и монтаж на ТСК Ф80 с О.Г.	бр.	1,00	0,00	0,00
248	Пробиване на отвор 10/10 в бет. стена	бр.	1,00	0,00	0,00
249	Изпитване на водопровод	м	10,00	0,00	0,00
250	Разкъртване на бетонови стъпала	м3	3,00	0,00	0,00
251	Изрязване на асфалтова настилка	м	11,00	0,00	0,00
252	Изкоп с багер - механизирен	м3	12,00	0,00	0,00
253	Ръчен тесен изкоп с Н до 2 метра	м3	5,00	0,00	0,00
254	Подравняване изкоп	м2	5,00	0,00	0,00
255	Подложка от пясък	м3	0,50	0,00	0,00
256	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200/5.9	м	5,00	0,00	0,00
257	Обратно засипване с пясък	м3	2,00	0,00	0,00
258	Обратно засипване на земни маси и трамбоване на пластове през 20см.	м3	13,00	0,00	0,00
259	Доставка, полагане и уплътняване с чакъл /фракция 30-60/	м3	3,00	0,00	0,00
260	Извозване на строителни отпадъци	м3	3,00	0,00	0,00
261	Канална връзка	бр.	1,00	0,00	0,00
262	Пробиване на отвор 20/20 в бет. стена	бр.	1,00	0,00	0,00
263	Изпитване на канализация	м	5,00	0,00	0,00
264	Разкъртване на бетонови стъпала	м3	6,00	0,00	0,00
265	Изрязване на асфалтова настилка	м	30,00	0,00	0,00
266	Изкоп с багер - механизирен	м3	204,00	0,00	0,00
267	Ръчен тесен изкоп с Н до 2 метра	м3	75,00	0,00	0,00
268	Подравняване изкоп	м	169,00	0,00	0,00
269	Подложка от пясък	м3	22,50	0,00	0,00
270	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200/5.9	м	59,00	0,00	0,00
271	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160/4,7	м	65,50	0,00	0,00
272	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф110/3,2	м	50,50	0,00	0,00
273	Обратно засипване с пясък	м3	60,00	0,00	0,00
274	Обратно засипване на земни маси и трамбоване на пластове през 20см.	м3	155,00	0,00	0,00
275	Доставка, полагане и уплътняване с чакъл /фракция 30-60/	м3	45,00	0,00	0,00
276	Извозване на строителни отпадъци	м3	38,00	0,00	0,00
277	Направа на РШ от сглобяеми елементи с Н до 2м	бр.	3,00	0,00	0,00
278	Направа на РШ от сглобяеми елементи с Н от 2м до 4м	бр.	2,00	0,00	0,00
279	Доставка и монтаж на ПС Ф50 за англ. дворчета	бр.	10,00	0,00	0,00
280	Доставка и монтаж на дъждоприемна решетка	бр.	6,00	0,00	0,00
281	Пробиване на отвор 5/5 в бет. под	бр.	10,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

282	Канална връзка	бр.	10,00	0,00	0,00
283	Изпитване на канализация	м	176,00	0,00	0,00
284	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф20	бр.	96,00	0,00	0,00
285	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф20 с изпр.	бр.	24,00	0,00	0,00
286	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф25	бр.	30,00	0,00	0,00
287	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф25 с изпр.	бр.	29,00	0,00	0,00
288	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф32	бр.	17,00	0,00	0,00
289	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф40	бр.	2,00	0,00	0,00
290	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф50	бр.	1,00	0,00	0,00
291	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф63	бр.	2,00	0,00	0,00
292	Доставка и монтаж на спирателен кран 3/4"	бр.	6,00	0,00	0,00
293	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2"	бр.	3,00	0,00	0,00
294	Доставка и монтаж на спирателен кран 2 "	бр.	7,00	0,00	0,00
295	Доставка и монтаж на спирателен кран 2 1/2"	бр.	1,00	0,00	0,00
296	Доставка и монтаж на обратна клапа 1 1/2"	бр.	2,00	0,00	0,00
297	Доставка и монтаж на обратна клапа 2"	бр.	6,00	0,00	0,00
298	Доставка и монтаж на филтър 1 1/2"	бр.	1,00	0,00	0,00
299	Доставка и монтаж на филтър 2"	бр.	1,00	0,00	0,00
300	Доставка и монтаж на водомер-комбиниран DN 50 (по приложение)	бр.	1,00	0,00	0,00
301	Доставка и монтаж на стойка за водомер	бр.	1,00	0,00	0,00
302	Доставка и монтаж на спирателен кран 2" с изп.	бр.	1,00	0,00	0,00
303	Доставка и монтаж на смесител за кухненска мивка	бр.	3,00	0,00	0,00
304	Доставка и монтаж на смесител за тоалетна мивка	бр.	98,00	0,00	0,00
305	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр.	44,00	0,00	0,00
306	Доставка и монтаж на ПК 70/80 (шланг, струйник, кутия)	бр.	16,00	0,00	0,00
307	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф20/16	м	284,00	0,00	0,00
308	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф20/20	м	565,00	0,00	0,00
309	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф25/16	м	222,00	0,00	0,00
310	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф25/20	м	252,00	0,00	0,00
311	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32/16	м	81,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

312	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32/20	м	62,00	0,00	0,00
313	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф40/16	м	6,00	0,00	0,00
314	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф40/20	м	52,00	0,00	0,00
315	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50/20	м	32,00	0,00	0,00
316	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф63/16	м	6,00	0,00	0,00
317	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф63/20	м	6,00	0,00	0,00
318	Доставка и монтаж на поц. тръба 2"	м	130,00	0,00	0,00
319	Доставка и монтаж на поц. тръба 2 1/2"	м	11,00	0,00	0,00
320	Топлоизолация за PPR тръба Ф20	м	849,00	0,00	0,00
321	Топлоизолация за PPR тръба Ф25	м	474,00	0,00	0,00
322	Топлоизолация за PPR тръба Ф32	м	143,00	0,00	0,00
323	Топлоизолация за PPR тръба Ф40	м	58,00	0,00	0,00
324	Топлоизолация за PPR тръба Ф50	м	32,00	0,00	0,00
325	Топлоизолация за PPR тръба Ф63	м	12,00	0,00	0,00
326	Топлоизолация за поц. тръба 2"	м	130,00	0,00	0,00
327	Топлоизолация за поц. тръба 2 1/2"	м	11,00	0,00	0,00
328	Доставка и монтаж на плъзгащ термокомпенсатор Ф20/20	бр.	94,00	0,00	0,00
329	Доставка и монтаж на плъзгащ термокомпенсатор Ф25/20	бр.	34,00	0,00	0,00
330	Доставка и монтаж на плъзгащ термокомпенсатор Ф32/20	бр.	8,00	0,00	0,00
331	Доставка и монтаж на плъзгащ термокомпенсатор Ф40/20	бр.	8,00	0,00	0,00
332	Доставка и монтаж на плъзгащ термокомпенсатор Ф50/20	бр.	5,00	0,00	0,00
333	Доставка и монтаж на плъзгащ термокомпенсатор Ф63/20	бр.	1,00	0,00	0,00
334	Доставка и монтаж на циркулац. помпа GRUNDFOS UPS25-80 В 180 или еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
335	Улей за водопроводна инсталация 5/5	м	465,50	0,00	0,00
336	Направа на отвор 40/15 в бет. плоча	бр.	78,00	0,00	0,00
337	Доставка и монтаж на метална скара за окачен водопровод В = 0,1 Ом	м	130,00	0,00	0,00
338	Конзоли за укрепване на скара	бр.	80,00	0,00	0,00
339	Конзоли за укрепване на XBM в монтажнен канал	бр.	23,00	0,00	0,00
340	Изпитване на водопровод	м	1709,00	0,00	0,00
341	Доставка и монтаж на тръба PPR с алуминиева вложка Ф20/16	м	6,00	0,00	0,00
342	Доставка и монтаж на тръба PPR с алуминиева вложка Ф20/20	м	20,00	0,00	0,00
343	Доставка и монтаж на тръба PPR с алуминиева вложка Ф32/16	м	20,00	0,00	0,00
344	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф20	бр.	2,00	0,00	0,00
345	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф32	бр.	2,00	0,00	0,00
346	Доставка и монтаж на спирателен кран 1"	бр.	2,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

111

347	Доставка и монтаж на смесител за мивка - ускорител-"крачен"	бр.	2,00	0,00	0,00
348	Топлоизолация за PPR тръба Ф20	м	26,00	0,00	0,00
349	Топлоизолация за PPR тръба Ф32	м	20,00	0,00	0,00
350	Изпитване на водопровод	м	46,00	0,00	0,00
351	Доставка и монтаж на подов сифон Ф50	бр.	68,00	0,00	0,00
352	Доставка и монтаж на подов сифон Ф110 -17/17	бр.	2,00	0,00	0,00
353	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	59,00	0,00	0,00
354	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер със сифон	бр.	98,00	0,00	0,00
355	Доставка и монтаж кухненска мивка със сифон	бр.	3,00	0,00	0,00
356	Доставка и монтаж на поддушово корито	бр.	42,00	0,00	0,00
357	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф50	м	229,00	0,00	0,00
358	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110	м	510,00	0,00	0,00
359	Направа на улей за Ф50 в под	м	159,00	0,00	0,00
360	Направа на улей за Ф50 в стена	м	70,00	0,00	0,00
361	Доставка и монтаж на РО Ф110	бр.	78,00	0,00	0,00
362	Доставка и монтаж на РО Ф160	бр.	11,00	0,00	0,00
363	Доставка и монтаж на РО фФ200	бр.	2,00	0,00	0,00
364	Направа на отвор 15/15 в бет. плоча	бр.	75,00	0,00	0,00
365	Скоби за укрепване на PVC Ф110	бр.	121,00	0,00	0,00
366	Скоби за укрепване на PVC Ф160	бр.	6,00	0,00	0,00
367	Доставка и монтаж на щранг носач	бр.	134,00	0,00	0,00
368	Доставка и монтаж на вентилационна шапка	бр.	30,00	0,00	0,00
369	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа	бр.	3,00	0,00	0,00
370	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110/3,2 (окачена)	м	36,00	0,00	0,00
371	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф160/4,7 (окачена)	м	33,50	0,00	0,00
372	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110/3,2 (в монтажен канал)	м	27,50	0,00	0,00
373	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф160/4,7 (в монтажен канал)	м	28,00	0,00	0,00
374	Доставка и монтаж на тръба PE Ф160/6 (в монтажен канал)	м	18,00	0,00	0,00
375	Доставка и монтаж на тръба PE Ф110/3,2 (вкопана)	м	32,50	0,00	0,00
376	Доставка и монтаж на тръба PE Ф160/4,7 (вкопана)	м	80,50	0,00	0,00
377	Направа на РШ 60/60 с Н до 0,70м	бр.	3,00	0,00	0,00
378	Направа на РШ 80/80 с Н до 1,00м	бр.	3,00	0,00	0,00
379	Направа на монтажен канал (по детайл)	м	73,00	0,00	0,00
380	Конзоли за закрепване на PVC тръба Ф110 в монтажен канал	бр.	19,00	0,00	0,00
381	Конзоли за закрепване на PVC тръба Ф160 в монтажен канал	бр.	36,00	0,00	0,00
382	Доставка и монтаж на метална скара за окачена канализация В = 0,20м	м	35,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

383	Конзоли за укрепване на скара	бр.	24,00	0,00	0,00
384	Ръчен тесен изкоп с Н до 2 метра	м3	80,00	0,00	0,00
385	Подравняване изкоп	м2	83,00	0,00	0,00
386	Подложка от пясък	м3	9,00	0,00	0,00
387	Обратно засипване с пясък	м3	32,00	0,00	0,00
388	Обратно засипване на земни маси и трамбоване на пластове през 20см.	м3	23,00	0,00	0,00
389	Изпитване канализация	м	996,00	0,00	0,00
390	Доставка и монтаж на РО Ф110-РЕ	бр.	2,00	0,00	0,00
391	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа Ф110	бр.	2,00	0,00	0,00
392	Доставка и монтаж на РЕ тръба Ф50/6	м	6,00	0,00	0,00
393	Доставка и монтаж на РЕ тръба Ф110/6	м	8,00	0,00	0,00
394	Доставка и монтаж на РЕ спирателен кран Ф50	бр.	2,00	0,00	0,00
395	Доставка и монтаж на сифон за мивка	бр.	2,00	0,00	0,00
396	Доставка и монтаж на корито за тоалетна мивка - ускорител	бр.	2,00	0,00	0,00
397	Изпитване канализация	м	14,00	0,00	0,00
398	Доставка и монтаж на отопляема воронка Ф110	бр.	10,00	0,00	0,00
399	Доставка и монтаж на РО Ф110 за ВТ	бр.	14,00	0,00	0,00
400	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110 за ВТ	м	160,00	0,00	0,00
401	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110/3,2	м	22,50	0,00	0,00
402	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф160/4.7	м	5,00	0,00	0,00
403	Доставка и монтаж на тръба РЕ Ф160/6	м	13,00	0,00	0,00
404	Пробиване на отвор 20/20 в бет. стена	бр.	2,00	0,00	0,00
405	Скоби за укрепване на PVC Ф110	бр.	15,00	0,00	0,00
406	Скоби за укрепване на водосточна тръба PVC Ф110	бр.	118,00	0,00	0,00
407	Конзоли за закрепване на РЕ тръба Ф160 в монтажнен канал	бр.	9,00	0,00	0,00
408	Доставка и монтаж на метална скара за окачена канализация В = 0,20м	м	5,00	0,00	0,00
409	Конзоли за укрепване на скара	бр.	4,00	0,00	0,00
410	Изпитване на водосточна тръба PVC Ф110 на водоплътност	м	160,00	0,00	0,00
411	Изпитване канализация	м	40,50	0,00	0,00
412	Доставка адресируема ПИЦ , 2 контура, System Sensor протокол	бр	1,00	0,00	0,00
413	Доставка адресируем изпълнителен модул	бр	8,00	0,00	0,00
414	Доставка адресируем адапторен модул	бр	6,00	0,00	0,00
415	Доставка устройство крайно	бр	3,00	0,00	0,00
416	Доставка акумулаторна батерия 12V/12Ah	бр	2,00	0,00	0,00
417	Доставка аналогово-адресируем оптично-димен детектор	бр	181,00	0,00	0,00
418	Доставка аналогово-адресируем термичен диференциален детектор	бр	2,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

419	Доставка аналогово-адресируем термичен максимален детектор	бр	1,00	0,00	0,00
420	Доставка адресируем ръчен пожарен извстител	бр	23,00	0,00	0,00
421	Доставка конвенционален оптичнодимен детектор	бр	24,00	0,00	0,00
422	Доставка основа изолаторна	бр	184,00	0,00	0,00
423	Доставка основа с резистор	бр	24,00	0,00	0,00
424	Доставка изолаторна основа за ръчен извстител	бр	23,00	0,00	0,00
425	Доставка вторичен светл. Индикатор	бр	20,00	0,00	0,00
426	Доставка сирена вътрешна 2-тонална, IP44, 97-103 dB(A)	бр	25,00	0,00	0,00
427	Доставка сирена външна, 14-тонална с лампа, IP44.97-103 dB(A)	бр	2,00	0,00	0,00
428	Доставка кабел трудно-горим J-B(ST)Y 1X2X1	м	3540,00	0,00	0,00
429	Доставка кабел СBT 3x1,5 mm2	м	20,00	0,00	0,00
430	Пробиване отвори с р-ри 5/5	бр.	81,00	0,00	0,00
431	Направа улеи в стена с р-ри 5/5	м	400,00	0,00	0,00
432	Измазване отвори и канали след полагане на кабели	м	481,00	0,00	0,00
433	Д-ка и полагане трудно-горима PVC тръба Ф29	м	354,00	0,00	0,00
434	Д-ка и полагане трудно-горима PVC тръба Ф16	м	531,00	0,00	0,00
435	Изтегляне на кабел в тръба	м	885,00	0,00	0,00
436	Полагане на кабел със закрепване на скоби	м	2655,00	0,00	0,00
437	Монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа	бр.	1,00	0,00	0,00
438	Н-ва на суха разделка на кабел до 4 жила	бр.	590,00	0,00	0,00
439	Монтаж и ПРС на автоматичен пожароизвестител	бр.	208,00	0,00	0,00
440	Монтаж и ПРС на ръчен пожароизвестител	бр.	23,00	0,00	0,00
441	Монтаж и ПРС на вторичен индикатор	бр.	20,00	0,00	0,00
442	Монтаж и ПРС на сирена	бр.	27,00	0,00	0,00
443	Компл. изпитване работа на изпълнителна линия с ПИЦ	бр.	9,00	0,00	0,00
444	Комплексно изпробване и ПРС на ПИ система	бр.	1,00	0,00	0,00
445	72 часови проби на ПИИ	бр.	1,00	0,00	0,00
446	Доставка комуникационна кутия M2 Cat.6 скрит монтаж или еквивалент	бр.	82,00	0,00	0,00
447	Доставка комуникационна кутия M4 Cat.6 скрит монтаж или еквивалент	бр.	20,00	0,00	0,00
448	Доставка комуникационна кутия M4 Cat.6 открит монтаж или еквивалент	бр.	5,00	0,00	0,00
449	Доставка комуникационен шкаф BDB 42U или еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
450	Доставка комуникационен шкаф FDB1 42U или еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
451	Доставка комуникационен шкаф FDB2, FDB3,42U или еквивалент	бр.	2,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

452	Доставка комуникационен шкаф FDB4ls, 9U или еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
453	Доставка УАТЦ 8 водещи, 196 изходящи поста (комплект) или еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
454	Доставка кабел U/FTP4x2x0.5 Cat.6	м	11880,00	0,00	0,00
455	Доставка кабел S/FTP4x2x0.5 Cat.6	м	150,00	0,00	0,00
456	Доставка кабел TCBB30x2x0.5	м	50,00	0,00	0,00
457	Доставка кабел TS-Y(St)Y Lg 50x2x0.5	м	60,00	0,00	0,00
458	Доставка кабел TS-Y(St)Y Lg 10x2x0.5	м	80,00	0,00	0,00
459	Пробиване отвори с р-ри 5/5	бр.	113,00	0,00	0,00
460	Направа улеи в стена с р-ри 5/5	м	305,00	0,00	0,00
461	Измазване отвори и канали след полагане на кабели	м	418,00	0,00	0,00
462	Доставка и полагане трудногорима PVC тръба Ф29	м	200,00	0,00	0,00
463	Доставка и полагане трудногорима PVC тръба Ф16	м	535,00	0,00	0,00
464	Доставка и полагане перфорирана скара 150/40	м	240,00	0,00	0,00
465	Изтегляне на кабел в тръба	м	3015,00	0,00	0,00
466	Полагане на кабел по скара	м	8651,00	0,00	0,00
467	Полагане на кабел със закрепване на скоби	м	214,00	0,00	0,00
468	Монтаж комуникационни модули (розетки)	бр.	107,00	0,00	0,00
469	Монтаж и аранжиране на комуникационен шкаф 42U или еквивалент	бр.	4,00	0,00	0,00
470	Монтаж и аранжиране на комуникационен шкаф 9U или еквивалент	бр.	2,00	0,00	0,00
471	Монтаж и аранжиране на телефонна централа	бр.	1,00	0,00	0,00
472	Тестване и сертифициране	компл.	1,00	0,00	0,00
473	Доставка табла тип ТАП по схема	бр.	69,00	0,00	0,00
474	Доставка табла тип РТ по схема	бр.	5,00	0,00	0,00
475	Доставка табла тип РТЕ по схема	бр.	5,00	0,00	0,00
476	Доставка табла РТИзо по схема	бр.	2,00	0,00	0,00
477	Доставка табла технологични (к-т със съоръженията)	бр.	7,00	0,00	0,00
478	Доставка ГРТ по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
479	Доставка модул 2 контакта тип "Шуко" или еквивалент	бр.	101,00	0,00	0,00
480	Доставка модул 2 контакта тип "Шуко", IP44 или еквивалент	бр.	4,00	0,00	0,00
481	Доставка модул 4 контакта тип "Шуко" или еквивалент	бр.	11,00	0,00	0,00
482	Доставка модул 10 контакта тип "Шуко"	бр.	61,00	0,00	0,00
483	Извод NYU 3x2.5 мм2	бр.	3,00	0,00	0,00
484	M3BOfinYU3x1.5MM2	бр.	16,00	0,00	0,00
485	Доставка ОТ аплик с ЕСЛ 13W, IP22	бр.	61,00	0,00	0,00
486	Доставка ОТ плафон с ЕСЛ 13W, IP44	бр.	53,00	0,00	0,00
487	Доставка ОТ аплик с ЕСЛ 13W, IP44	бр.	61,00	0,00	0,00
488	Доставка ОТ "луна" с ЛНЖ 60W, IP22	бр.	18,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

489	Доставка бактерицидна лампа за стена 30W	бр	8,00	0,00	0,00
490	Доставка автономно ОТ "EXIT" с ЛЛ 8W, 90 min.	бр	69,00	0,00	0,00
491	Доставка ЛОТ "луна" с ЕСЛ 2x18W, ЕПРА, IP22	бр	76,00	0,00	0,00
492	Доставка ЛТ "луна" с ЕСЛ 2x18W, ЕПРА, автономен модул 90 min., IP22	бр	11,00	0,00	0,00
493	Доставка ЛОТ "луна" с ЕСЛ 2x26W, ЕПРА, IP22	бр	18,00	0,00	0,00
494	Доставка ЛОТ "луна" с ЕСЛ 2x26W, ЕПРА, автономен модул 90 min., IP22	бр	9,00	0,00	0,00
495	Доставка ЛОТ 4x14W, T5, ЕПРА, огледален рефлектор, IP43	бр	19,00	0,00	0,00
496	Доставка ЛОТ 4x14W, T5, ЕПРА, оглед.рефлектор, автономен модул 90 min., IP43	бр	66,00	0,00	0,00
497	Доставка ЛОТ 4x14W, T5, ЕПРА, призматичен разсейвател, IP43	бр	125,00	0,00	0,00
498	Доставка ЛОТ 4x14W, T5, ЕПРА, призм. разсейвател, автономен модул 90 min., IP43	бр	70,00	0,00	0,00
499	Доставка ЛОТ 2x36W, ЕПРА, индиректно осв., автономен модул 90 min., IP43	бр	4,00	0,00	0,00
500	Доставка ЛОТ 2x36W, ЕПРА, призм. разсейвател, автономен модул 90 min, IP43	бр	16,00	0,00	0,00
501	Доставка ЛОТ 2x36WW, ЕПРА, призм. разсейвател, автономен модул 90 min., IP65	бр	16,00	0,00	0,00
502	Доставка ЛОТ 2x36WW, ЕПРА, призм. разсейвател, IP65	бр	26,00	0,00	0,00
503	Доставка ЛОТ 4x36W, ЕПРА, призматичен разсейвател, IP43	бр	6,00	0,00	0,00
504	Доставка ЛОТ 4x36W, ЕПРА, призм. разсейвател, автономен модул 90 min., IP43	бр	6,00	0,00	0,00
505	Доставка детектор за присъствие 360o	бр	55,00	0,00	0,00
506	Доставка лихт-бутон, 6A	бр	51,00	0,00	0,00
507	Доставка ключ единичен, 6A	бр	257,00	0,00	0,00
508	Доставка ключ сериен, 6A	бр	42,00	0,00	0,00
509	Доставка ключ девиаторен, 6A	бр.	24,00	0,00	0,00
510	Доставка ключ единичен, 6A, IP44	бр.	12,00	0,00	0,00
511	Доставка ключ девиаторен, 6A, IP44	бр.	14,00	0,00	0,00
512	Доставка контакт тип "шуко", 16A	бр.	259,00	0,00	0,00
513	Доставка контакт тип "шуко", 16A, IP44	бр.	26,00	0,00	0,00
514	Доставка вентилатор осев с таймер и клапа, 100W	бр.	90,00	0,00	0,00
515	Доставка конзоли, кутии, крепежни материали	компл.	1,00	0,00	0,00
516	Доставка горещо-поцинкована шина 40/4	м	455,00	0,00	0,00
517	Доставка изолационни блокчета	бр.	158,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

518	Доставка разклонителна кутия 180/120 к-т с прав съединител	бр.	10,00	0,00	0,00
519	Доставка горещо-поцинковани колове Ст. 63/63/6, L=2.50 м и шина 40/4	бр.	28,00	0,00	0,00
520	Доставка кабел NYU 2x1.5	м	3195,00	0,00	0,00
521	Доставка кабел NYU 3x1.5	м	4325,00	0,00	0,00
522	Доставка кабел NYU 3x2.5	м	3140,00	0,00	0,00
523	Доставка кабел NYU 3x4	м	4720,00	0,00	0,00
524	Доставка кабел NYU 3x6	м	828,00	0,00	0,00
525	Доставка кабел NYU 5x1.5	м	64,00	0,00	0,00
526	Доставка кабел NYU 5x2.5	м	96,00	0,00	0,00
527	Доставка кабел NYU 5x4	м	24,00	0,00	0,00
528	Доставка кабел NYU 5x6	м	1656,00	0,00	0,00
529	Доставка кабел NYU 5x10	м	120,00	0,00	0,00
530	Доставка кабел NYU 5x25	м	168,00	0,00	0,00
531	Пробиване отвори с р-ри 5/5	бр.	176,00	0,00	0,00
532	Направа улеи в стена с р-ри 5/5	м	3240,00	0,00	0,00
533	Измазване отвори и канали след полагане на кабели	м	3416,00	0,00	0,00
534	Доставка и полагане трудногорима PVC тръба Ф29	м	917,00	0,00	0,00
535	Доставка и полагане трудногорима PVC тръба Ф16	м	1834,00	0,00	0,00
536	Доставка и полагане перфорирана скара 150/40	м	300,00	0,00	0,00
537	Изтегляне на кабел в тръба	м	2750,00	0,00	0,00
538	Полагане на кабел по скара	м	14623,00	0,00	0,00
539	Полагане на кабел със закрепване на скоби	м	963,00	0,00	0,00
540	Монтаж конзоли, кутии	компл	1,00	0,00	0,00
541	Свързване проводник със съоръжение до 2.5 мм2	бр.	738,00	0,00	0,00
542	Свързване проводник със съоръжение до 6 мм2	бр.	1476,00	0,00	0,00
543	Свързване проводник със съоръжение до 25 мм2	бр.	200,00	0,00	0,00
544	Монтаж РТ стоящо	бр.	1,00	0,00	0,00
545	Монтаж РТ до 0.5 м2	бр.	8,00	0,00	0,00
546	Монтаж РТ до 0.25 м2	бр.	12,00	0,00	0,00
547	Монтаж РТ до 0.1 м2	бр.	69,00	0,00	0,00
548	Монтаж модулни контакти	бр.	173,00	0,00	0,00
549	Монтаж модулни контакти, противовлажни	бр.	4,00	0,00	0,00
550	Монтаж единични ключове, контакти	бр.	633,00	0,00	0,00
551	Монтаж противовлажни ключове, контакти	бр.	52,00	0,00	0,00
552	Монтаж аплици, плафони, "луни"	бр.	156,00	0,00	0,00
553	Монтаж аплици, плафони, противовлажни	бр.	114,00	0,00	0,00
554	Монтаж ЛЮТ	бр.	426,00	0,00	0,00
555	Монтаж ЛЮТ, противовлажни	бр.	42,00	0,00	0,00
556	Монтаж вентилатор	бр.	90,00	0,00	0,00
557	Монтаж детектор	бр.	55,00	0,00	0,00
558	Монтаж горещо-поцинкована шина 40/4 върху изолационни блокчета	м	1738,00	0,00	0,00
559	Монтаж горещо-поцинкована шина 40/4 вертикално, на колчета	м	96,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

114

560	Монтаж разклонителна кутия 180/120 к-т с прав съединител	бр.	10,00	0,00	0,00
561	Монтаж горещо-поцинковани колове Ст. 63/63/6, L=2.50 м и шина 40/4	бр.	28,00	0,00	0,00
562	Измервателни работи и сертификати	компл.	1,00	0,00	0,00
563	Доставка и монтаж на осов взривозащитен вентилатор за аварийна вентилация 950 об/мин с дебит 650 м3/ч	бр	1	0,00	0,00
564	Доставка и монтаж на електроклапан за газ Н.З., 2"	бр	1	0,00	0,00
565	Доставка и монтаж на спирателен кран за газ, 2" F/F	бр	3	0,00	0,00
566	Доставка и монтаж на спирателен кран за газ, 1 1/4" F/F	бр	3	0,00	0,00
567	Доставка и монтаж на спирателен кран за газ, 1/2" F/F	бр	3	0,00	0,00
568	Доставка и монтаж на манометър радиален за газ 0 ÷ 6 bar	бр	2	0,00	0,00
569	Доставка и монтаж на манометър радиален за газ 0 ÷ 400 mbar	бр	1	0,00	0,00
570	Доставка и монтаж на манометър радиален за газ 0 ÷ 250 mbar	бр	4	0,00	0,00
571	Доставка и монтаж на кран-бутон за манометър, 1/2"	бр	7	0,00	0,00
572	Доставка и монтаж на филтър газоз, 1 1/4"	бр	1	0,00	0,00
573	Доставка и монтаж на регулатор за газ ; 3/4x1 1/4"	бр	1	0,00	0,00
574	Доставка и монтаж на пробна горелка тип RB-1	бр	2	0,00	0,00
575	Доставка и монтаж на антивибрираща връзка за газ 1 1/4"F/M	бр	2	0,00	0,00
576	Доставка и монтаж на ФС 1 1/4"	бр	2	0,00	0,00
577	Доставка и монтаж на тръба PE-HD, SDR 11 Ø63 x 5,8 или еквивалент	м	30	0,00	0,00
578	Доставка и монтаж на тръба PE-HD, SDR 11 Ø40 x 3,7 или еквивалент	м	470	0,00	0,00
579	Преход PE/St PE100, SDR11, d63-2" или еквивалент	бр	2	0,00	0,00
580	Преход PE/St PE100, SDR11, d40-1 1/4" или еквивалент	бр	2	0,00	0,00
581	Коляно PE-HD d=63, SDR11; W 90°; или еквивалент	бр	3	0,00	0,00
582	Коляно PE-HD d=40, SDR11; W 90°; или еквивалент	бр	6	0,00	0,00
583	Муфа PE-HD d=40, SDR11 или еквивалент	бр	3	0,00	0,00
584	Доставка и монтаж на тръба ф88,9x 2,6 - обсадна	м	3	0,00	0,00
585	Доставка и монтаж на тръба ф60,3x 4,0 DN50	м	2	0,00	0,00
586	Доставка и монтаж на тръба ф42,4x 3,6 DN32	м	2	0,00	0,00
587	Доставка и монтаж на тръба ф21,3x 3,2 DN15	м	1,5	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

588	Доставка и монтаж на коляно стом. 90°; d=42,4 (DN 32)	бр	1	0,00	0,00
589	Доставка и монтаж на преход концентричен d/DN=42,4/60,3(DN32/DN50)	бр.	1	0,00	0,00
590	Доставка и монтаж на преход концентричен d/DN=42,4/26,9(DN32/DN20),	бр.	1	0,00	0,00
591	Муфа черна d=60,3x2"	бр	1	0,00	0,00
592	Муфа черна d=26,9x3/4"	бр	1	0,00	0,00
593	Тапа 2"	бр	1	0,00	0,00
594	Доставка и монтаж на тръба медна Ø54 x 2;	м	6	0,00	0,00
595	Доставка и монтаж на тръба медна Ø35x1,5;	м	6	0,00	0,00
596	Доставка и монтаж на тръба медна Ø18x1;	м	2	0,00	0,00
597	Доставка и монтаж на коляно медно Ø54 F/F;	бр	3	0,00	0,00
598	Доставка и монтаж на коляно медно Ø35 F/F;	бр	5	0,00	0,00
599	Доставка и монтаж на коляно медно Ø18 F/F;	бр	6	0,00	0,00
600	Доставка и монтаж на тройник меден Ø54xØ35xØ35 F/F/F	бр	1	0,00	0,00
601	Доставка и монтаж на тройник меден Ø35xØ18xØ35 F/F/F	бр	6	0,00	0,00
602	Доставка и монтаж на муфа преходна месинг Ø54x2";	бр	2	0,00	0,00
603	Доставка и монтаж на муфа преходна месинг Ø35x1 1/4";	бр	12	0,00	0,00
604	Доставка и монтаж на муфа преходна месинг Ø18x1/2";	бр	6	0,00	0,00
605	Доставка и монтаж на преход месинг 1/4"x1/2";	бр	7	0,00	0,00
606	Доставка и монтаж на месинг нипел 2";	бр	1	0,00	0,00
607	Доставка и монтаж на месинг нипел 1/2";	бр	1	0,00	0,00
608	Доставка и монтаж на месинг холендър 2";	бр	2	0,00	0,00
609	Доставка и монтаж на месинг холендър 1 1/4";	бр	10	0,00	0,00
610	Доставка и монтаж на месинг холендър 3/4";	бр	1	0,00	0,00
611	Доставка и монтаж на месинг холендър 1/2";	бр	3	0,00	0,00
612	Укрепване на тръби с елементи - комплект	бр	9	0,00	0,00
613	Консумативи	к-кт	1	0,00	0,00
614	Линия газозахранваща DN32 - по чертеж	бр	2	0,00	0,00
615	Плоча за монтаж на вентилатор с р-ри 600x360x4-свързващ елем. М8 от Лт 4 АСт 3- по чертеж	бр	1	0,00	0,00
616	Решетка декомпенсационна 840x600- по чертеж	бр	1	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

617	Метален шкаф за външен монтаж с размери 950x1000x400 от Лт1 АСт 3	бр	1	0,00	0,00
618	Метална кутия за външен монтаж с размери 600x400x250 от Лт1 АСт 3	бр	1	0,00	0,00
619	Стойка - по чертеж от Лт 5 АСт 3	бр	2	0,00	0,00
620	Ръчен тесен изкоп с Н до 2 метра	м³	300	0,00	0,00
621	Подложка от пясък	м³	150	0,00	0,00
622	Обратно засипване на земни маси и трамбоване на пластове през 20см.	м²	150	0,00	0,00
623	Доставка и монтаж на сигнална лента с метална нишка	м	490	0,00	0,00
624	Обратен земен насип	м³	150	0,00	0,00
625	Изпитване на газопроводи на якост и плътност	м	520	0,00	0,00
626	Миниумизиране на тръбопроводи,опори,решетки	кг	6	0,00	0,00
627	Боядисване с емайл-лак - жълт	кг	6	0,00	0,00
628	Ръчен пожарогасител прахов 12 кг	бр	1	0,00	0,00
629	Пожарозащитно базалтово одеало	бр	1	0,00	0,00
630	Сандък 0,5 м³	бр	1	0,00	0,00
631	Лопата	бр	1	0,00	0,00
632	Режимно-технологична настройка на горивния процес;72-часови проби	бр	2	0,00	0,00
633	АСОВ - табло АСОВ - захранване, вентилатори, блокировки, 2 газ детектора, авар. и раб.осветление, захранване на 2 горелки, захранване и блокировки от циркулационни помпи	бр	1	0,00	0,00
634	Доставка и монтаж на табло ТАСОВ по чертеж включва управление на: / 2бр. Вентилатори, 2канален ГС, ОЕМК, 1бр. Авар.лампа, раб.осветление/	бр	1	0,00	0,00
635	Доставка на газсигнализатор -комплект с 2бр. газдетектори	бр	1	0,00	0,00
636	Монтаж на газдетектори	бр	2	0,00	0,00
637	Доставка и монтаж на осветително взривозащитено IP65	бр	2	0,00	0,00
638	Ел.свързване на газонафтова горелка за котел	бр	2	0,00	0,00
639	Разклонителна кутия	бр	1	0,00	0,00
640	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x2,5 мм²	м	18	0,00	0,00
641	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 3x1,0 мм²	м	25	0,00	0,00
642	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм²	м	13	0,00	0,00
643	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x16 мм²	м	16	0,00	0,00
644	Доставка и монтаж на кабел ШВПС 4x1 мм²	м	7	0,00	0,00
645	Доставка и монтаж гофрир.тръба ф16 негорима	м	19	0,00	0,00
646	Доставка и монтаж кабелен канал тип PVC 20x40 mm	м	6	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"

647	Доставка и монтаж кабелен канал тип PVC 60x60 mm	м	4	0,00	0,00
648	Доставка и монтаж кабелна скара 70x40 mm	м	19	0,00	0,00
649	Доставка и монтаж конзоли за кабелна скара за стена L-100	бр	10	0,00	0,00
650	Доставка и монтаж на метална броня за ел.кабели PG26	м	3	0,00	0,00
651	Доставка и монтаж на метална броня за ел.кабели PG16	м	4	0,00	0,00
652	Доставка и монтаж на БКТП проходен тип, едностранно обслужване, 10 kV, 630 kVA	бр.	1,00	0,00	0,00
653	Доставка и монтаж на АДГ 315 kVA/250 kW, открит тип, шумо- и топлоизолиращ кожух, с дневен резервоар за 10 h работа при максимален товар	бр.	1,00	0,00	0,00
654	Доставка и полагане на кабел САХЕКТ 185 mm ² , 20 kV	м'	837,00	0,00	0,00
655	Доставка и полагане на стоманена тръба ф150 mm.	м'	62,00	0,00	0,00
656	Доставка и полагане на кабелна скара 500x100 mm. с капак и носачи	м'	61,00	0,00	0,00
657	Съединителна муфа 185 mm ² /20 kV - за три жилна система	бр.	2,00	0,00	0,00
658	Направа на кабелна шахта 2/2/2 м. по детайл	бр.	1,00	0,00	0,00
659	Доставка и полагане на кабел NAYY 3*185+95 mm ²	м'	248,00	0,00	0,00
660	Доставка и полагане на кабел NAYY 3*120+70 mm ²	м'	176,00	0,00	0,00
661	Доставка и полагане на стоманена тръба ф100 mm.	м'	38,00	0,00	0,00
662	Доставка и полагане на РЕ тръба ф100 mm.	м'	35,00	0,00	0,00
663	Доставка и монтаж на кабелна скара 400x60 mm. с носачи	м'	61,00	0,00	0,00
664	Доставка и монтаж на кабелна скара 250x60 mm. с носачи	м'	14,00	0,00	0,00
665	Съединителна муфа Alu 3*185+95 mm ² , 0.4 kV	бр.	2,00	0,00	0,00
666	Измервателни работи и сертификати	к-кт	1,00	0,00	0,00

Всичко в лева без ДДС

0,00

**Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.*

ИЗГОТВИЛ:.....

*Забележка: Навсякъде,където в количествената сметка се посочва конкретен модел,източник,процес,търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира "или еквивалент"