

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4,00	5	6
Подобект: "Зала за магнитно-резонансна томография"					
<i>Част: Архитектурна</i>					
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	3,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	3,00	0,00	0,00
3	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 0.20ц40М - РЦ	м2	20,21	0,00	0,00
4	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	курс	2,00	0,00	0,00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	15,91	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ ТУХЛЕНИ СТЕНИ, С КРЪПКИ НАД 1М2	м2	9,28	0,00	0,00
7	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	102,00	0,00	0,00
8	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГРЕДИ,ПИЛАСТРИ И КОЛОНИ	м2	62,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	28,00	0,00	0,00
10	ДЕМОНТАЖ НА РУВИЛИТ (БАЛАТУМ)	м2	11,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	20,00	0,00	0,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН В ПОМЕЩЕНИЕ ЯМР	м2	19,20	0,00	0,00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМ.ОСНОВА С ДЕБ. 3 мм	м2	35,54	0,00	0,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪТЪКЛОПАКЕТ	м2	8,68	0,00	0,00
15	РЕМ-ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА	м2	46,85	0,00	0,00
16	НАСТИЛКА ОТ PVC	м2	18,00	0,00	0,00
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО - РЦ	м2	297,75	0,00	0,00
				0,00	0,00
<i>Част: Конструктивна</i>					
1	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	6,50	0,00	0,00
2	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА 100	м2	47,50	0,00	0,00
3	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА 150	м3	8,00	0,00	0,00
4	АРМИРАНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ШУРЦОВЕ	м	7,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
<i>Част: Електро</i>					
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО I МР.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	МОНТАЖ НА ГЛАВНО ЕЛ.ТАБЛО/КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА НА ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 1X36 W	бр.	1,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ 4X 18W	бр.	4,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА ЛУМ.ЛАМПА 2X18 W	бр.	6,00	0,00	0,00
6	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	12,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН АПЛИК	бр.	2,00	0,00	0,00
8	МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр.	3,00	0,00	0,00
10	МОНТ.ОБИКНОВ.„СЕРИЙНИ,ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ.ОБИКНОВ. И тип "ШУКО"	бр.	5,00	0,00	0,00
11	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	2,00	0,00	0,00
12	Д-КА ПРОВОДНИК ПВВМ - Б1 3 x 1.5 мм2	м	100,00	0,00	0,00
13	Д-КА ПРОВОДНИК ПВВМ - Б1 3 x 2.5 мм2	м	70,00	0,00	0,00
14	Д-КА ПРОВОДНИК ПВВМ - Б1 3 x 4 мм2	м	20,00	0,00	0,00
15	ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПВВМ ПОД МАЗИЛКА-ПРИ ГОТОВИ УЛЕИ И ОТВОРИ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	190,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	14,00	0,00	0,00
17	ДОСТАВКА НА КОНЗОЛИ	бр.	28,00	0,00	0,00
18	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И КОНЗОЛИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	14,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

19	МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 5X75 ПО СКАРА	м	65,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5X50MM2	м	65,00	0,00	0,00
21	МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА	м	65,00	0,00	0,00
22	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С КЛЕМИ ДО 35MM2	бр.	24,00	0,00	0,00
23	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<40CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	40,00	0,00	0,00
24	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 200/30 MM РЪЧНО В СТАРА МАЗИЛКА	м	40,00	0,00	0,00
25	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ	м	40,00	0,00	0,00
26	ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА СКАРА	м	65,00	0,00	0,00
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 23 MM	м	30,00	0,00	0,00
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X10MM2	м	15,00	0,00	0,00
29	ДОСТАВКА И М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ тип ШУКО /СКРИТ М-Ж	бр.	1,00	0,00	0,00
30	ДОСТАВКА И М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА ДВОЙНИ КОНТАКТИ тип ШУКО /СКРИТ М-Ж	бр.	7,00	0,00	0,00
31	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	2,00	0,00	0,00
32	НАПРАВА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР С ПВА 2 1X16MM2	м	20,00	0,00	0,00
33	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	50,00	0,00	0,00
34	Д-КА И МОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧ АВТОМ. А2 250А	бр.	1,00	0,00	0,00
					0,00
Всичко I. Подобект: "Зала за магнитно - резонансна томография"					
II. Подобект: "Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика"					
<i>Част:</i>					
					0,00
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	20,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	20,00	0,00	0,00
3	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 0.20ц40М - РЦ	м2	21,08	0,00	0,00
4	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	курс	1,00	0,00	0,00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	32,76	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ ТУХЛЕНИ СТЕНИ, С КРЪПКИ НАД 1М2	м2	22,00	0,00	0,00
7	МАЗИЛКА ВЪТРЕШНА ПО СТЕНИ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	м2	33,39	0,00	0,00
8	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	33,00	0,00	0,00
9	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГРЕДИ,ПИЛАСТРИ И КОЛОНИ	м2	15,00	0,00	0,00
10	ДЕМОНТАЖ НА РУВИЛИТ (БАЛАТУМ)	м2	121,66	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА	м2	146,87	0,00	0,00
12	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	19,62	0,00	0,00
14	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ КЛ.АС4 8мм	м2	12,82	0,00	0,00
15	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,25	0,00	0,00
16	ОБЛИЦОВКА ОТ PVC, АНТИБАКТЕРИАЛНА, АНТИСТАТИЧНА С ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКПРИТИЕ	м2	48,00	0,00	0,00
17	ДЕМОНТАЖ КЕРАМИЧНА НАСТИЛКА	м2	19,62	0,00	0,00
18	РЕМ-БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ - СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	700,71	0,00	0,00
19	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОРИТА С КОМПРЕСОР, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА	м2	6,34	0,00	0,00
20	ПРЕГРАДНА СТЕНА ОТ AL	м2	41,80	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	7,20	0,00	0,00
22	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ	курс	6,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
<i>Част: Конструктивна</i>				0,00	0,00
1	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	4,32	0,00	0,00
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м2	24,37	0,00	0,00
3	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 MM И ДЕБЕЛИНА 100	м2	14,75	0,00	0,00
4	АРМИРАНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЦУРЦОВЕ	м	2,50	0,00	0,00
5	РАЗБИВАНЕ НА КОЖУХ ОТ РАБИЦ МРЕЖА И МАЗИЛКА	м2	10,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
<i>Част: Електро</i>				0,00	0,00
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО I МР.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	МОНТАЖ НА ГЛАВНО ЕЛ.ТАБЛО/КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

3	ДОСТАВКА НА ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 1X36 W	бр.	1,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ 4X 18W	бр.	24,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА ЛУМ.ЛАМПА 2x18 W	бр.	1,00	0,00	0,00
6	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	26,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА НА ВЛАГОЗАЩИТЕН АПЛИК	бр.	2,00	0,00	0,00
8	МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр.	11,00	0,00	0,00
10	МОНТ.ОБИКНОВ., СЕРИЙНИ, ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ, ЛИХТ БУТОНИ И ТИ, ОБИКНОВ. И тип "ШУКО"	бр.	18,00	0,00	0,00
11	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	5,00	0,00	0,00
12	Д-КА ПРОВОДНИК ПВВМ - Б1 3 x 1.5 мм2	м	250,00	0,00	0,00
13	Д-КА ПРОВОДНИК ПВВМ - Б1 3 x 2.5 мм2	м	70,00	0,00	0,00
14	Д-КА ПРОВОДНИК ПВВМ - Б1 3 x 4 мм2	м	50,00	0,00	0,00
15	ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ПВВМ ПОД МАЗИЛКА-ПРИ ГОТОВИ УЛЕИ И ОТВОРИ ПО ТУХЛЕНА СТЕНА	м	370,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	50,00	0,00	0,00
17	ДОСТАВКА НА КОНЗОЛИ	бр.	50,00	0,00	0,00
18	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И КОНЗОЛИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	100,00	0,00	0,00
19	МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ 5X75 ПО СКАРА	м	150,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5X50MM2	м	150,00	0,00	0,00
21	МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА	м	150,00	0,00	0,00
22	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С КЛЕМИ ДО 35MM2	бр.	50,00	0,00	0,00
23	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<40CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	40,00	0,00	0,00
24	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 200/30 MM РЪЧНО В СТАРА МАЗИЛКА	м	100,00	0,00	0,00
25	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗ.-С	м	100,00	0,00	0,00
26	ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА СКАРА	м	150,00	0,00	0,00
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 23 MM	м	100,00	0,00	0,00
28	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	40,00	0,00	0,00
29	Д-КА И МОНТАЖ НА ПРЕКЪСВАЧ АВТОМ. А2 250А	бр.	2,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
Част: Отопление, вентилация и климатизация				0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕШЕТКА СТЕННА ХОР. 400/200 ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ ОТРАБ.ВЪЗДУХ, МОНТИР.НА ПРОЗОРЕЦ	бр.	2,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД 200/ 200 -Ф200 L=150мм	бр.	3,00	0,00	0,00
3	МЕКИ ВРЪЗКИ Ф200 ЗА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР	бр.	12,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕШЕТКА СТЕННА ВЕРТИКАЛНА РВ 600/ 200.	бр.	4,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАВАННА РЕШЕТКА С КУТИЯ - Р-К 225/300	бр.	6,00	0,00	0,00
6	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ТЕРМОПОМПЕН, ИНВЕРТОРЕН, СПЛИТ СИСТЕМА С ЕДНО ВЪНШНО И ЕДНО ВЪТРЕШНО	бр.	2,00	0,00	0,00
7	РЕШЕТКА СТЕННА ХОРИЗОНТАЛНА 800/400 МОНТИРАНА НА ОКАЧЕНИЯ ТАВАН В КУТИЯ, СВЪРЗАНА С КЛИМАТИЗАТОРА С МЕКА ВРЪЗКА	бр.	6,00	0,00	0,00
8	КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР -800/200 ОТ КРЪГЛА КАНАЛНА СИСТЕМА ККС Ф200 ДЕБИТ 407	бр.	2,00	0,00	0,00
9	КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР -800/200 ОТ КРЪГЛА КАНАЛНА СИСТЕМА ККС Ф200 ДЕБИТ 330	бр.	2,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД 400/ 200 -Ф200 L=300 мм	бр.	3,00	0,00	0,00
11	ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН ТИП V -200 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ 400/200 и L=500MM	бр.	3,00	0,00	0,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕШЕТКА СТЕННА ХОР. 400/200 ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ ОТРАБ.ВЪЗДУХ, МОНТИР.НА ПРОЗОРЕЦ	бр.	3,00	0,00	0,00
13	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ТЕРМОПОМПЕН, ИНВЕРТОРЕН, СПЛИТ СИСТЕМА С ЕДНО ВЪНШНО И ЕДНО ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП	бр.	2,00	0,00	0,00
14	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ТЕРМОПОМПЕН, ИНВЕРТОРЕН, СПЛИТ СИСТЕМА С ЕДНО ВЪНШНО И ЕДНО ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП	бр.	1,00	0,00	0,00
15	РЕШЕТКА СТЕННА ХОРИЗОНТАЛНА 400/200 МОНТИРАНА В ГОРНИЯ КРАЙ НА ПРОЗОРЕЦА	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

16	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ТЕРМОПОМПЕН, ИНВЕРТОРЕН, СПЛИТ СИСТЕМА С ЕДНО ВЪНШНО И ЕДНО ВЪТРЕШНО	бр.	1,00	0,00	0,00
Всичко II. Подобект: Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика					
III. Подобект: "Компютърна томография" "Централна стерилизаци" и "Регистратура и приемно отделение"					
Част:					
	Централна стерилизация				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	23,49	0,00	0,00
2	АНТИБАКТЕРИАЛНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА	м2	40,39	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	1,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	2,00	0,00	0,00
5	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА	м2	9,71	0,00	0,00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	1,66	0,00	0,00
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	4,00	0,00	0,00
8	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГРЕДИ,ПИЛАСТРИ И КОЛОНИ	м2	3,28	0,00	0,00
9	АРМИРАНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЩУРЦОВЕ	м	2,70	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РАСТЕРНИ ПЛОЧИ 60/60	м2	23,49	0,00	0,00
	"Компютърна томография"			0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	58,12	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМ.ОСНОВА С ДЕБ. 3 мм	м2	58,12	0,00	0,00
3	АНТИБАКТЕРИАЛНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА	м2	1 111,37	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	6,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	14,00	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 0.20ц40М - РЦ	м2	88,93	0,00	0,00
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	17,72	0,00	0,00
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	24,96	0,00	0,00
9	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГРЕДИ,ПИЛАСТРИ И КОЛОНИ	м2	9,11	0,00	0,00
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА 5 км	курс	3,00	0,00	0,00
11	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТР.МАЗИЛКА ВЪРХУ ТУХЛЕНИ СТЕНИ, С КРЪПКИ НАД 1м2	м2	25,89	0,00	0,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РАСТЕРНИ ПЛОЧИ 60/60	м2	132,63	0,00	0,00
	"Регистратура"			0,00	0,00
1	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	м2	29,06	0,00	0,00
2	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО - РЦ	м2	64,70	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	3,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	3,00	0,00	0,00
5	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА	м2	9,87	0,00	0,00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	1,80	0,00	0,00
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС	м2	8,57	0,00	0,00
8	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГРЕДИ,ПИЛАСТРИ И КОЛОНИ	м2	2,80	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РАСТЕРНИ ПЛОЧИ 60/60	м2	29,06	0,00	0,00
Част:				0,00	0,00
1	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	16,33	0,00	0,00
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА	м2	23,41	0,00	0,00
3	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 мм И ДЕБЕЛИНА 150 мм	м2	28,01	0,00	0,00
4	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 мм И ДЕБЕЛИНА над 25 см	м3	1,71	0,00	0,00
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	24,26	0,00	0,00
6	АРМИРОВКА ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф6-10ММ АІ ЗА ВХОДНА ПЛОЩАДКА	кг	232,00	0,00	0,00
7	СТОМАНОБЕТОНОВИ ЩУРЦОВЕ	м	5,60	0,00	0,00
	РАМКА ОТ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ	м	39,94	0,00	0,00
Част:					0,00
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО ТСТР.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1,00	0,00	0,00

3	ДОСТАВКА НА ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 4X18ВТ.	бр	20,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА НА ЛУМ.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2X18ВТ.	бр.	3,00	0,00	0,00
5	МОНТАЖ НА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ОСВ.ТЕЛА.	бр	23,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ.	бр	5,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ СЕРИЕН	бр	4,00	0,00	0,00
8	МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧОВЕ	бр	11,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА НА БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА.	бр	2,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КОНТАКТ- тип "ШУКО".	бр	7,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ тип "ШУКО"-ДВОЕН	бр	2,00	0,00	0,00
12	МОНТАЖ НА ЕЛ.КОНТАКТИ	бр	9,00	0,00	0,00
13	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5ММ2	м	200,00	0,00	0,00
14	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5ММ2	м	150,00	0,00	0,00
15	МОНТАЖ НА ПВВМ ПОД МАЗИЛКА.	м	350,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	14,00	0,00	0,00
17	СЪЩО НО КОНЗОЛИ	бр.	20,00	0,00	0,00
18	МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И КОНЗОЛИ	бр	40,00	0,00	0,00
19	ДОСТАВКА НА АВТОМ.ПРЕДПАЗИТЕЛ 10А И 20А	м	9,00	0,00	0,00
20	МОНТАЖ НА СЪЩИЯ	м	9,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА НА ПВЦ КАНАЛ 60/34ММ	м	25,00	0,00	0,00
22	ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23ММ	м	50,00	0,00	0,00
23	МОНТАЖ НА КОНТАКТНИ КОЛОНИ	бр.	2,00	0,00	0,00
24	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ.	бр.	60,00	0,00	0,00
25	НАПРАВА НА КАНАЛ 200/30ММ В СТАРА МАЗИЛКА	м	100,00	0,00	0,00
26	ИЗМАЗВАНЕ НА КАНАЛ	м	100,00	0,00	0,00
27	НАПРАВА НА КАНАЛ В ПОДОВА МОЗАЙКА	м	20,00	0,00	0,00
28	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩАТА	м	20,00	0,00	0,00
29	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	20,00	0,00	0,00
30	ДОСТАВКА НА ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ	бр.	2,00	0,00	0,00
31	ДОСТАВКА НА СВТ 5X16ММ2	м	30,00	0,00	0,00
32	СЪЩО НО СВТ 5X6ММ2	м	40,00	0,00	0,00
33	СЪЩО НО СВТ 3X4ММ2	м	30,00	0,00	0,00
34	МОНТАЖ НА СВТ ПО СКАРА	м	150,00	0,00	0,00
35	ДОСТАВКА НА СВТ 5X185ММ2	м	100,00	0,00	0,00
36	ДОСТАВКА НА АВТОМ.ПРЕКЪСВАЧ АЗ	бр.	1,00	0,00	0,00
37	МОНТАЖ НА СЪЩИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА	м	30,00	0,00	0,00
39	МОНТАЖ НА СВТ 185ММ2 НА СКАРА	м	30,00	0,00	0,00
40	НАПРАВА НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР С 40/4ММ ПОЦ.ШИНА	м	50,00	0,00	0,00
41	СВЪРЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	бр.	10,00	0,00	0,00
42	НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	компл.	3,00	0,00	0,00
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	3,00	0,00	0,00
44	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	50,00	0,00	0,00
Част В					0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20x3.4 PN20	м	56,00	0,00	0,00
2	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	15,00	0,00	0,00
3	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОМ или еквивалент ВЪРХУ ТРЪБИ 1/2"	м	57,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ Ф 50 PVC	м	14,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ Ф 110 PVC	м	13,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕДИЦИНСКИ МИВКИ СЪС СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ С ФОТОКЛЕТКА	бр.	5,00	0,00	0,00
Част: Отопление, вентилация и климатизация					0,00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ 640x80x97 мм	бр.	150,00	0,00	0,00
	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ТЕРМОПОМПЕН, ИНВЕРТОРЕН, СПЛИТ СИСТЕМА С ЕДНО ВЪНШНО И ЕДНО ВЪТРЕШНО	бр.	5,00	0,00	0,00
Всичко III. Подобект: "Компютърна томография", "Централна стерилизация" и "Регистратура и приемно отделение"					
IV Подобект: "Запи за ендоскопски изследвания"					
Част:					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	36,07	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМ.ОСНОВА С ДЕБ. 3 мм	м2	36,07	0,00	0,00
3	АНТИБАКТЕРИАЛНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА	м2	101,86	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	3,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	3,00	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 0.20x40М - РЦ	м2	50,46	0,00	0,00
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	6,22	0,00	0,00
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	8,34	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РАСТЕРНИ ПЛОЧИ 60/60	м2	36,07	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Част: Отопление, вентилация и климатизация						0,00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ 640x80x97 мм	бр.	20,00	0,00	0,00	
	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ТЕРМОПОМПЕН, ИНВЕРТОРЕН, СПЛИТ СИСТЕМА С ЕДНО ВЪНШНО И ЕДНО ВЪТРЕШНО	бр.	2,00	0,00	0,00	
Част:						0,00
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО ТЕК.	бр.	1,00	0,00	0,00	
2	МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1,00	0,00	0,00	
3	ДОСТАВКА НА ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 4X18W.	бр.	7,00	0,00	0,00	
4	МОНТАЖ НА СЪЩИТЕ.	бр.	7,00	0,00	0,00	
5	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ.	бр.	2,00	0,00	0,00	
6	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	2,00	0,00	0,00	
7	МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧОВЕ	бр.	4,00	0,00	0,00	
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА.	бр.	2,00	0,00	0,00	
10	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КОНТАКТ-"ШУКО".	бр.	8,00	0,00	0,00	
11	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ тип "ШУКО"-ДВОЕН	бр.	0,00	0,00	0,00	
12	МОНТАЖ НА ЕЛ.КОНТАКТИ	бр.	8,00	0,00	0,00	
13	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5MM2	м	70,00	0,00	0,00	
14	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5MM2	м	100,00	0,00	0,00	
15	МОНТАЖ НА ПВВМ ПОД МАЗИЛКА.	м	170,00	0,00	0,00	
16	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	14,00	0,00	0,00	
17	СЪЩО NO КОНЗОЛИ	бр.	14,00	0,00	0,00	
18	МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И КОНЗОЛИ	бр.	28,00	0,00	0,00	
19	ДОСТАВКА НА СВТ 3X6,0MM2	м	25,00	0,00	0,00	
20	МОНТАЖ НА СЪЩИЯ В ПВЦ КАНАЛ	м	25,00	0,00	0,00	
21	ДОСТАВКА НА ПВЦ КАНАЛ 60/34MM	м	25,00	0,00	0,00	
22	ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM	м	20,00	0,00	0,00	
23	МОНТАЖ НА СЪЩАТА	м	20,00	0,00	0,00	
24	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ.	бр.	20,00	0,00	0,00	
25	НАПРАВА НА КАНАЛ 200/30MM В СТАРА МАЗИЛКА	м	30,00	0,00	0,00	
26	ИЗМАЗВАНЕ НА КАНАЛ	м	30,00	0,00	0,00	
27	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	20,00	0,00	0,00	
Всичко						0,00
VI. Подобет "Домтапен мазогред"						
Част:						0,00
1	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	3,80	0,00	0,00	
2	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА НАД 25 см	м3	0,48	0,00	0,00	
3	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	1,00	0,00	0,00	
4	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	2,00	0,00	0,00	
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	1,69	0,00	0,00	
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	5,72	0,00	0,00	
7	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 0.20ц40М - РЦ	м2	10,91	0,00	0,00	
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	5,72	0,00	0,00	
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМ.ОСНОВА С ДЕБ. 3 мм	м2	5,72	0,00	0,00	
10	АНТИБАКТЕРИАЛНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА	м2	44,09	0,00	0,00	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РАСТЕРНИ ПЛОЧИ 60/60 см	м2	28,00	0,00	0,00	
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМ.ОСНОВА С ДЕБ. 3 мм		5,72	0,00	0,00	
Част:						0,00
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО I МР.	бр.	1,00	0,00	0,00	
2	МОНТАЖ НА ГЛАВНО ЕЛ.ТАБЛО/КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00	0,00	0,00	
3	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ 4X 18W	бр.	3,00	0,00	0,00	
4	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	3,00	0,00	0,00	
5	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр.	1,00	0,00	0,00	
6	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	1,00	0,00	0,00	
7	МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧОВЕ	бр.	2,00	0,00	0,00	
8	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5X6,0MM2.	м	25,00	0,00	0,00	
9	МОНТАЖ НА СЪЩИЯ.	м	25,00	0,00	0,00	
10	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КОНТАКТ-тип "ШУКО".	бр.	4,00	0,00	0,00	
11	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ тип "ШУКО"-ДВОЕН	бр.	1,00	0,00	0,00	
12	МОНТАЖ НА ЕЛ.КОНТАКТИ	бр.	4,00	0,00	0,00	
13	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5MM2	м	30,00	0,00	0,00	
14	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5MM2	м	50,00	0,00	0,00	
15	МОНТАЖ НА ПВВМ ПОД МАЗИЛКА.	м	80,00	0,00	0,00	
16	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	6,00	0,00	0,00	
17	СЪЩО NO КОНЗОЛИ	бр.	6,00	0,00	0,00	

18	МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И КОНЗОЛИ	бр	12,00	0,00	0,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВТ 3X6,0MM2	м	25,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА НА ПВЦ КАНАЛ 60/34MM	м	50,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM	м	20,00	0,00	0,00
22	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ.	бр.	20,00	0,00	0,00
23	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 200/30 MM РЪЧНО В СТАРА МАЗИЛКА	м	30,00	0,00	0,00
24	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.	м	30,00	0,00	0,00
25	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	20,00	0,00	0,00
26	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК В ГОФРИРАНА ТРЪБА	м	20,00	0,00	0,00
27	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ 50А-ТРИФАЗЕН	бр	3,00	0,00	0,00
28	СЪЩО НО МОНОФАЗЕН	бр	1,00	0,00	0,00
29	МОНТИРАНЕТО НА АВТ.ПРЕДПАЗИТЕЛИ В ЕЛ.ТАБЛО ТРЕ	бр	4,00	0,00	0,00
Част: Отопление, вентилация и климатизация					0,00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ 640x80x97 мм	бр.	20,00	0,00	0,00
	КАНАЛЕН КЛИМАТИЗАТОР ЗА МОНТАЖ НАД ОКАЧЕН ТАВАН,	бр.	1,00	0,00	0,00
Всичко VI. Подобект: "Дегитален мамограф"					
VII. Подобект: "Запи за бронхоскопски изследвания"					
Част:					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	33,53	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМ.ОСНОВА С ДЕБ. 3 мм	м2	33,53	0,00	0,00
3	АНТИБАКТЕРИАЛНА СТЕННА ОБЛИЦОВКА	м2	89,85	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСИ	бр.	4,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ С КАСИ	бр.	6,00	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ШИРИНА 0.20ц40М - РЦ	м2	40,20	0,00	0,00
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ	м2	6,60	0,00	0,00
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	м2	15,12	0,00	0,00
9	ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГРЕДИ,ПИЛАСТРИ И КОЛОНИ	м2	9,92	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ РАСТЕРНИ ПЛОЧИ 60/60	м2	33,53	0,00	0,00
Част:					0,00
1	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	0,48	0,00	0,00
2	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 мм И ДЕБЕЛИНА НАД 25 см	м3	0,99	0,00	0,00
3	стоманобетоннови шурцове	м	1,40	0,00	0,00
Част:					0,00
1	ДОСТАВКА НА ЕЛ.ТАБЛО ТБС.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА НА ЛУМ.ОСВ.ТЯЛО 4X18ВТ.	бр	6,00	0,00	0,00
4	МОНТАЖ НА СЪЩИТЕ.	бр	6,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ.	бр	2,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КЛЮЧ СЕРИЕН	бр	2,00	0,00	0,00
7	МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧОВЕ	бр	4,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА.	бр	2,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА НА ЕЛ.КОНТАКТ-тип"ШУКО".	бр	10,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА НА КОНТАКТ тип "ШУКО"-ДВОЕН	бр	1,00	0,00	0,00
11	МОНТАЖ НА ЕЛ.КОНТАКТИ	бр	10,00	0,00	0,00
12	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X1,5MM2	м	80,00	0,00	0,00
13	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3X2,5MM2	м	120,00	0,00	0,00
14	МОНТАЖ НА ПВВМ ПОД МАЗИЛКА.	м	200,00	0,00	0,00
15	ДОСТАВКА НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	14,00	0,00	0,00
16	СЪЩО НО КОНЗОЛИ	бр.	14,00	0,00	0,00
17	МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ И КОНЗОЛИ	бр	28,00	0,00	0,00
18	ДОСТАВКА НА СВТ 3X6,0MM2	м	25,00	0,00	0,00
19	МОНТАЖ НА СЪЩИЯ В ПВЦ КАНАЛ	м	25,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА НА ПВЦ КАНАЛ 60/34MM	м	25,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM	м	20,00	0,00	0,00
23	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ.	бр.	20,00	0,00	0,00
24	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 200/30 MM РЪЧНО В СТАРА МАЗИЛКА	м	30,00	0,00	0,00
25	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.	м	30,00	0,00	0,00
26	НАПРАВА НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ	чч	20,00	0,00	0,00
Всичко					0,00

Подпис:.....
/печат/

Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/002 "Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД", Плевен					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
3.2.1. "Текущ ремонт и подготовка на помещение за монтаж на "Дигитална ехографска система" в Онкологичен център на първа клинична база"					
I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на дървени врати	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на осветителни тела 2x36 W	м2	4,00	0,00	0,00
3	Разбиване на стоманобетон за премахване на съществуващ работен плот	м3	0,30	0,00	0,00
4	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи	м2	38,90	0,00	0,00
5	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	м2	9,50	0,00	0,00
6	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	3,15	0,00	0,00
7	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	3,15	0,00	0,00
8	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	3,15	0,00	0,00
9	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	3,15	0,00	0,00
Всичко демонтажни работи:					0,00
II Ремонтни работи АС					
1	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция	м2	38,90	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	9,50	0,00	0,00
3	Гипсова шпакловка по гипсокартон, запълване фуги и цялостно	м2	48,40	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 100/210, остъклена с единично стъкло, без прекъснат термомост	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Обръщане при дограма с гипсокартон на лепило	м	10,40	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м	16,20	0,00	0,00
7	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по тавани	м2	49,96	0,00	0,00
8	Доставка и полагане на настилка от теракот на лепило	м2	9,50	0,00	0,00
9	Первази от теракот с височина до 10 см	м	11,30	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на затъмнителни щори		2,10	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи АС:					0,00
Общо за подобекта:					0,00
3.2.2 "Текущ ремонт и подготовка на помещение за монтаж на Консолидирана система за клинично-химични и имунологични изследвания за клинична лаборатория "Лабораторен комбайн" по технически инвестиционен проект/ в ЦКЛ в Диагностичен блок"					
I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на врати	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	м2	18,00	0,00	0,00
3	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	2,10	0,00	0,00
4	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	2,10	0,00	0,00
5	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	2,10	0,00	0,00
6	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	2,10	0,00	0,00
Всичко демонтажни работи:					0,00
II Ремонтни работи АС					
1	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 90/210, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Обръщане при дограма с гипсокартон на лепило	м	10,20	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м	10,20	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

4	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по тавани	м2	72,00	0,00	0,00
5	Настилка от теракотни плочи на лепило	м2	18,00	0,00	0,00
6	Первази при настилка от теракот	м	17,00	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи АС:				0,00	
Общо за подобекта:				0,00	

3.2.3. "Текущ ремонт и подготовка на помещение за монтаж на "Дигитален рентгенов маммограф" в Онкологичен център на първа клинична база"

I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на дървени врати	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на осветителни тела 2x36 W	м2	4,00	0,00	0,00
3	Остъргване на блажна боя по стени и тавани	м2	68,20	0,00	0,00
4	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	м2	16,40	0,00	0,00
5	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	1,87	0,00	0,00
6	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	1,87	0,00	0,00
7	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	1,87	0,00	0,00
8	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	1,87	0,00	0,00
Всичко демонтажни работи:				0,00	
II Ремонтни работи АС					
1	Доставка и полагане на грунд бетон контакт за връзка между нова и стара повърхност	м2	68,20	0,00	0,00
2	Гипсова шпакловка по стари стени	м2	68,20	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 100/210, остъклена с единично стъкло, без прекъснат термомост	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Обръщане при дограма с гипсокартон на лепило	м	10,40	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м	23,00	0,00	0,00
6	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по тавани	м2	68,20	0,00	0,00
7	Направа на циментова замазка по подове с дебелина до 5 см	м2	16,40	0,00	0,00
8	Доставка и полагане на винилова настилка антибактериална, антистатична по под и стени	м2	16,40	0,00	0,00
9	Первази при винилова настилка	м	15,60	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи АС:				0,00	
III Ремонтни работи Лъчезащита					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАВАН ЗА ПРОЗОРЕЦ	м2	4,00	0,00	0,00
2	ОБШИИВКА НА ВРАТИ С ОЛОВНО ФОЛИО ЗА ЛЪЧЕЗАЩИТА	м2	6,00	0,00	0,00
3	ОБШИИВКА ПО СТЕНИ С ОЛОВНО ФОЛИО	м2	18,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛОВЕН ПАРАВАН ЗА АПАРАТА	бр.	1,00	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи Лъчезащита:				0,00	
Общо за подобекта:				0,00	

3.2.4. "Текущ ремонт и подготовка на помещение за монтаж на "Конвенционален дигитален графично скопичен рентгенов апарат" в Онкологичен център на първа клинична база"

Част АС

I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на дървени врати	бр.	8,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на дървен прозорец с площ до 2 м2	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Демонтаж на осветителни тела 2x36 W	м2	8,00	0,00	0,00
4	Разбиване на стоманобетон за премахване на съществуващ работен плот	м3	0,40	0,00	0,00
5	Демонтаж на леки преградни стени за кабинни	м2	17,50	0,00	0,00
6	Разваляне на тухлен зид с дебелина 25 см	м3	0,90	0,00	0,00
7	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	м2	76,60	0,00	0,00
8	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	12,80	0,00	0,00
9	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	12,80	0,00	0,00
10	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	12,80	0,00	0,00
11	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	12,80	0,00	0,00

Всичко демонтажни работи:					0,00
II	Ремонтни работи АС				
1	Тухлен зид с дебелина 25 см от тухли четворки на варов разтвор	м3	0,60	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция	м2	156,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина 125 мм	м2	17,20	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	58,00	0,00	0,00
5	Гипсова шпакловка по гипсокартон, запълване фуги и цялостно	м2	231,40	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 70/200, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 80/200, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	5,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 90/210, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 130/210, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, прозорец 150/100, неотварям с единично стъкло, без прекъснат термомост, на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Обръщане при дограма с гипсокартон на лепило	м	88,60	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м	88,60	0,00	0,00
13	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по тавани	м2	244,70	0,00	0,00
14	Облицовка от фаянсови плочи на лепило	м2	17,00	0,00	0,00
15	Обръщане с фаянсови плочи на лепило при дограма	м	4,70	0,00	0,00
16	Направа на циментова замазка по подове с дебелина до 5 см	м2	76,60	0,00	0,00
17	Доставка и полагане на винилова настилка антибактериална, антистатична по под и стени	м2	76,60	0,00	0,00
18	Первази при винилова настилка	м	15,60	0,00	0,00
19	Настилка от теракотни плочи на лепило	м2	2,70	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на затъмнителни щори	м2	2,10	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи АС:					0,00
Част ОВК					
I.	Климатични инсталации				
A.	Приточна климатична инсталация - дигитален графично-скопичен ренген				
1	Доставка и монтаж на климатична камера приточна за канален монтаж състояща се от следните секции: - филтърна G4 - отоплителна с Qот=10,3W - вентилаторна с дебит 690m³/h; свободен напор H=300Pa; Nel.=0,55W; 220V - шумозаглушителна L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м²	7,00	0,00	0,00
3	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м²	4,00	0,00	0,00
4	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м²	2,00	0,00	0,00
5	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м²	1,00	0,00	0,00
6	Изоляция с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	14,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 225/125 Aeff = 0,014 м²	бр.	2,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на				

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

8	въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 425/125 Aeff = 0,057 m ²	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 400/200 – 60% светло сечение	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000m ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
12	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
Б. Смукателно климатична инсталация - дигитален графично- скопичен ренген					
14	Доставка и монтаж на вентилатор за открит монтаж с дебит 880m ³ /h; свободен напор H=350Pa Нел.=1,00kW / 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител с размери 300/250; L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
16	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	m ²	1,00	0,00	0,00
17	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	m ²	32,00	0,00	0,00
18	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	m ³	1,00	0,00	0,00
19	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	m ²	8,00	0,00	0,00
20	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	m2	30,00	0,00	0,00
21	Изолация с изовер с дебелина 60 мм по въздуховоди	m2	12,00	0,00	0,00
22	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 225/125 Aeff=0,014m ²	бр.	3,00	0,00	0,00
23	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 425/225 Aeff=0,057m ²	бр.	1,00	0,00	0,00
24	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция тип РСВР с размери 225/425 Aeff=0,057m ²	бр.	1,00	0,00	0,00
25	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 250/150	бр.	1,00	0,00	0,00
26	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000m ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Пуск и наладка на климатична инсталация до 5 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
28	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
29	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
В. Вентилация WC					
30	Доставка и монтаж на вентилатор за монтаж на стена с автоматично затваряща се клапа с дебит 90m ³ /h; N=0,05kW; H=30Pa ;220V	бр.	1,00	0,00	0,00
31	Доставка и монтаж въздуховод от PVC ф110	м	17,00	0,00	0,00
II. Студозахранване на охладителна секция и сплит системи					
32	Доставка и монтаж на минисплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет ; Qхл.=2,5kW; Qот.=3,2kW Нел.=1,2kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
33	Доставка и монтаж на минисплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет ; Qхл.=4,5kW; Qот.=5,3kW Нел.=1,81kW; 220V	бр.	2,00	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж на вътрешно тяло за канален монтаж - със студова мощност Qхл=5,00kW; отоплителна мощност Qот=5,60kW; N=0,6kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
35	Доставка и монтаж на външно тяло инвертор- с ел. мощност Нел.=2,75kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
36	Студена проба на охладителна секция	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

37	Топла проба на климатична инсталация	бр.	3,00	0,00	0,00
38	Студена проба на климатична инсталация	бр.	3,00	0,00	0,00
III.	Топлозахранване на отоплителна секция				
1	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=0,83m³/h; H=4,5mH2O Нел.=0,25kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=1,54m³/h; H=8,5mH2O Нел.=0,37kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф32x4,5	м.л.	54,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на ефективна топлоизолация маркучи по тръбопроводи с дебелина 9 мм. и ф32x4,5	м.л.	54,00	0,00	0,00
5	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	54,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 15	бр.	1,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 20	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 25	бр.	5,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду 20	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду 25	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на филтър Ду 20	бр.	2,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 25	бр.	1,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на термоманометър	бр.	6,00	0,00	0,00
15	Топла проба на отоплителна секция	бр.	1,00	0,00	0,00
16	Доставка и направа на метална конструкция за укрепване на тръби и съоръжения	т.	0,10	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи ОВК:				0,00	
Част ЕЛ					
I.	Технологични електро инсталации				
1	Доставка и монтаж на окачалки към тавана на метална кабелна скара 300 мм с аксесоари.	м	15,00	0,00	0,00
2	Монтаж открито на стена на сигнални лампи (доставят се комплект с ангиографа)	бр	5,00	0,00	0,00
3	Пробиване отвори 300x80мм в тухлени стени	бр	12,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж в табло на стена, разединител , комплект с метално табло	бр	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 5 x 25 мм² по готова метална конструкция над готови окачени тавани	м	15,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3 x 1.5мм² по готов кабелен канал	м	60,00	0,00	0,00
7	Полагане на гъвкава PVC тръба Ø23мм скрито под мазилката	м	25,00	0,00	0,00
8	Изтегляне на кабели СВТ 3x1.5мм² в готови PVC тръби	м	25,00	0,00	0,00
II.	Конвенционални инсталации			0,00	
1	Доставка по чертеж на скара за таблото Тк, монтаж на същото в ниша	бр	1,00	0,00	0,00
2	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3x2.5мм2 в съществуваща мазилка. Изкоп и замазване на канали в съществуваща мазилка до 30x30мм, 8м	бр	11,00	0,00	0,00
3	Монтаж на контакти монофазни тип "Шуко", 220в, 16А, скрит монтаж.	бр	7,00	0,00	0,00
4	Също, но блок от 4 броя контакти тип „Шуко“	бр	4,00	0,00	0,00
5	Направа отвори в тухлена стена до ф25 мм	бр	10,00	0,00	0,00
6	Монофазен осветителен излаз с проводник ПВВМ 3(4)x1.5мм2 в улей в съществуваща мазилка, дължина 4м	бр	6,00	0,00	0,00
7	Монофазен осветителен излаз с кабел 3(4)x1.5мм2 положен по мет.конструкция над скачен таван, дължина до 4м.	бр	21,00	0,00	0,00
8	Монтаж на лум.осв.тяло 4 x 18 вт, 220в, във окачен таван	бр	21,00	0,00	0,00
9	Монтаж на ключ осветление сериен, 220 в, 6 А	бр	2,00	0,00	0,00
10	Също, но единичен ключ, 220в, 6А, скрит монтаж	бр	4,00	0,00	0,00
11	Монтаж на евакуационно осветително тяло 220в, 12 вт, на стена	бр	4,00	0,00	0,00
12	Също, но противовлажно осветително тяло	бр	1,00	0,00	0,00
13	Измерване заземяване на контакти	бр	7,00	0,00	0,00
III.	Климатични и вентилационни системи				
1	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал открито по стена	м	20,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

2	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х2.5мм2 в съществуваща мазилка. Изкоп и замазване на канали в съществуваща мазилка до 30х30мм, 8м	бр	3,00		
3	Монтаж на контакти монофазни тип "Шуко", 220в, 16А, скрит монтаж.	бр	3,00	0,00	0,00
4	Полагане на кабели от типа СВТ до 3х4мм2 над окачен таван	м	50,00	0,00	0,00
5	Също, но в готови PVC канали	м	40,00	0,00	0,00
6	Монтаж на пускател ПВ10А на стена	бр	1,00	0,00	0,00
7	Полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 в PVC канал до циркулационна помпа в абонатната станция на сградата, доставка и монтаж на канала	бр	100,00	0,00	0,00
IV. Заземителна инсталация				0,00	
1	Полагане на поцинкована шина 40/4мм открито по стени	м	24,00	0,00	0,00
2	Монтаж на заземител с преходно съпротивление R _{np} <2ома, (4 кола)	бр	1,00	0,00	0,00
3	Полагане на поцинкована шина 40/4мм открито по фасади	м	1,00	0,00	0,00
4	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр	1,00	0,00	0,00
5	Измерване на заземителен контур	бр	1,00	0,00	0,00
V. Слаботокровна инсталация				0,00	
1	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 30х10мм	м	10,00	0,00	0,00
2	Полагане на гъвкави PVC тръби Ø19мм скрито под мазилката	м	9,00	0,00	0,00
3	Полагане на телефонен кабел ТСВА 2х2х0.4мм в готов PVC каб. канал	м	30,00	0,00	0,00
4	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	30,00	0,00	0,00
5	Изтегляне на телефонен кабел ТСВА 2х2х0.4мм в готови PVC тръби	м	9,00	0,00	0,00
6	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	9,00	0,00	0,00
7	Монтаж на комбиниран телефонен/компютърен контакт, скрит монтаж	бр	3,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на Рутер/Свитч 5 поста открито на стена	бр	1,00	0,00	0,00
9	Също, но телефонна разклонителна кутия 10"	бр	1,00	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи Електро:				0,00	

Част Лъчезащита

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАНДНО ПРОЗОРЧЕ ОТ ОЛОВНО СЪТЪКЛО 1,2 М2	бр.	1,00	0,00	0,00
2	ОБШИИВКА НА ВРАТИ С ОЛОВНО ФОЛИО ЗА ЛЪЧЕЗАЩИТА	м2	23,00	0,00	0,00
3	ОБШИВКА ПО СТЕНИ С ОЛОВНО ФОЛИО	м2	56,40	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАВАН ЗА ПРОЗОРЕЦ	м2	10,00	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи Лъчезащита:				0,00	
Общо за подобекта:				0,00	

3.2.5. "Текущ ремонт и подготовка на помещение за монтаж на "Компютърен томограф" в Онкологичен център на първа клинична база"

I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на дървени врати	бр.	9,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на дървен прозорец с площ до 2 м2	бр.	5,00	0,00	0,00
3	Демонтаж на осветителни тела 2х36 W	м2	18,00	0,00	0,00
4	Демонтаж на ламперия от ПДЧ	м2	202,00	0,00	0,00
5	Демонтаж на леки преградни стени	м2	19,00	0,00	0,00
6	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи	м2	519,00	0,00	0,00
7	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	м2	236,00	0,00	0,00
8	Очукване на компрометирана вароциментова мазилка по тавани	м2	352,00	0,00	0,00
9	Демонтаж и изнасяне от сградата на съществуващ линейен ускорител	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Демонтаж на покривна хидроизолация	м2	392,00	0,00	0,00
11	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина	м2	29,00	0,00	0,00
12	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	74,62	0,00	0,00
13	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	74,62	0,00	0,00
14	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	74,62	0,00	0,00
15	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	74,62	0,00	0,00
Всичко демонтажни работи:				0,00	
II Ремонтни работи АС					

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Вътрешни ремонти					
1	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция	м2	332,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина 125 мм	м2	89,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	236,00	0,00	0,00
4	Гипсова шпакловка по гипсокартон, запълване фуги и цялостно	м2	687,84	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 70/200, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	3,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 80/200, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 90/210, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	9,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 130/210, с табла, без прекъснат термомост, на щок	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, прозорец 150/100, неотваряем с единично стъкло, без прекъснат термомост, на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, прозорец 150/140, 50% отваряем, стъклопакет, с прекъснат термомост	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Обръщане при дограма с гипсокартон на лепило	м	229,20	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м	229,20	0,00	0,00
13	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по тавани	м2	240,84	0,00	0,00
14	Облицовка от фаянсови плочи на лепило	м2	104,00	0,00	0,00
15	Обръщане с фаянсови плочи на лепило при дограма	м	58,00	0,00	0,00
16	Направа на циментова замазка по подове с дебелина до 5 см	м2	236,00	0,00	0,00
17	Доставка и полагане на винилова настилка антибактериална, антистатична по под и стени	м2	683,00	0,00	0,00
18	Настилка от теракотни плочи на лепило	м2	39,40	0,00	0,00
Фасади и покрив					
1	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS с дебелина 8 см по стени (лепене, дюбелиране, шпакловане с мрежа)	м2	116,00	0,00	0,00
2	Обръщане с топлоизолация при дограма	м	28,00	0,00	0,00
3	Външна силикатна мазилка - грундиране и мазилка	м2	116,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS висока плътност с дебелина 15 см по покрив	м2	392,00	0,00	0,00
5	Направа на циментова замазка по подове с дебелина до 5 см	м2	392,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на битумен грунд	м2	418,00	0,00	0,00
7	Доставка и полагане на хидроизолация първи пласт на газопламъчно залепване	м2	418,00	0,00	0,00
8	Доставка и полагане на хидроизолация втори пласт на газопламъчно залепване с посипка	м3	418,00	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи АС:				0,00	
III Част ОВК					
I.	Климатични инсталации				
A.	Приточна климатична инсталация - телегаматерия				
1	Доставка и монтаж на климатична камера приточна за канален монтаж състояща се от следните секции: - филтърна G4 - отоплителна с Qот=8,2W / 220V - вентилаторна с дебит 550m³/h; свободен напор H=250Pa; Nel.=0,53kW; 220V - шумозаглушителна L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м²	9,00	0,00	0,00
3	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м²	2,00	0,00	0,00
4	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м²	2,00	0,00	0,00

5	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	1,00	0,00	0,00
6	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	14,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 625/125 Aeff = 0,043 м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 350/200 – 60% светло сечение	бр.	1,00	0,00	0,00
9	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
11	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
Б.	Приточна климатична инсталация - компютърен томограф				
13	Доставка и монтаж на климатична камера приточна за канален монтаж състояща се от следните секции: - филтърна G4 - отоплителна с Qot=8,2W / 220V - вентилаторна с дебит 550m ³ /h; свободен напор H=250Pa; Nel.=0,53kW; 220V - шумозаглушителна L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
14	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	10,00	0,00	0,00
15	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	2,00	0,00	0,00
16	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	3,00	0,00	0,00
17	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	1,00	0,00	0,00
18	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	16,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 425/125 Aeff = 0,029 м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 525/125 Aeff = 0,036 м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
21	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 350/200 – 60% светло сечение	бр.	1,00	0,00	0,00
22	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
23	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
24	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
25	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
В.	Приточна климатична инсталация - чакални-				
26	Доставка и монтаж на климатична камера приточна за канален монтаж състояща се от следните секции: - филтърна G4 - отоплителна с Qot=19,25W / 220V - вентилаторна с дебит 1400m ³ /h; свободен напор H=300Pa; Nel.=0,76kW; 220V - шумозаглушителна L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	4,00	0,00	0,00
28	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	18,00	0,00	0,00

29	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	1,00	0,00	0,00
30	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	5,00	0,00	0,00
31	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	24,00	0,00	0,00
32	Изолация с изовер с дебелина 60 мм по въздуховоди	м2	4,00	0,00	0,00
33	Направа и и монтаж на обшивка по въздуховоди AL фолио с дебелина 0,7 мм	м2	4,00	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 425/125 Aeff = 0,029 м ²	бр.	1,00	0,00	0,00
35	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 525/125 Aeff = 0,036 м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
36	Доставка и монтаж на решетки приточни за монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 625/125 Aeff = 0,043 м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
37	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 500/400 – 60% светло сечение	бр.	1,00	0,00	0,00
38	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
39	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
40	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
41	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
Г.	Смукателна климатична инсталация				
42	Доставка и монтаж на вентилатор за открит монтаж с дебит 780м ³ /h; свободен напор H=350Pa Nел.=0,60kW / 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
43	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител с размери 300/200; L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
44	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	14,00	0,00	0,00
45	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	13,00	0,00	0,00
46	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ³	4,00	0,00	0,00
47	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	4,00	0,00	0,00
48	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	33,00	0,00	0,00
49	Изолация с изовер с дебелина 60 мм по въздуховоди	м2	2,00	0,00	0,00
50	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 225/125 Aeff=0,014м ²	бр.	1,00	0,00	0,00
51	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 425/125 Aeff=0,029м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
52	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 125/425 Aeff=0,029м ²	бр.	2,00	0,00	0,00
53	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 150/100	бр.	2,00	0,00	0,00
54	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 150/150		1,00	0,00	0,00
55	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 200/150		1,00	0,00	0,00
56	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
57	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
58	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
59	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
Д.	Смукателна климатична инсталация - компютърен томограф				

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

60	Доставка и монтаж на вентилатор за открит монтаж с дебит 630m³/h; свободен напор H=300Pa Nел.=0,57kW / 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
61	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител с размери 250/200; L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
62	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м²	12,00	0,00	0,00
63	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м³	3,00	0,00	0,00
64	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	13,00	0,00	0,00
65	Изолация с изOVER с дебелина 60 мм по въздуховоди	м2	2,00	0,00	0,00
66	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 425/125 Aeff=0,029м²	бр.	1,00	0,00	0,00
67	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 525/125 Aeff=0,029м²	бр.	1,00	0,00	0,00
68	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 125/425 Aeff=0,029м²	бр.	1,00	0,00	0,00
69	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 150/150		1,00	0,00	0,00
70	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м³/ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
71	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
72	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
73	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
Е. СМУКАТЕЛНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ - ЧАКАЛНИ					
74	Доставка и монтаж на вентилатор за открит монтаж с дебит 1400m³/h; свободен напор H=300Pa Nел.=0,76kW / 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
75	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител с размери 500/250; L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
76	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м²	7,00	0,00	0,00
77	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м²	15,00	0,00	0,00
78	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м³	2,00	0,00	0,00
79	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м²	4,00	0,00	0,00
80	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	24,00	0,00	0,00
81	Изолация с изOVER с дебелина 60 мм по въздуховоди	м2	4,00	0,00	0,00
82	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 425/125 Aeff=0,029м²	бр.	2,00	0,00	0,00
83	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 525/125 Aeff=0,036м²	бр.	2,00	0,00	0,00
84	Доставка и монтаж на решетки смукателни за монтаж на въздуховод с регулираща секция с размери 625/125 Aeff=0,043м²	бр.	2,00	0,00	0,00
85	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 150/200	бр.	1,00	0,00	0,00
86	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 300/200	бр.	1,00	0,00	0,00
87	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м³/ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
88	Пуск и наладка на климатична инсталация до 6 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
90	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
91	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

II.	Студозахранване на охладителна секция и сплит системи				
92	Доставка и монтаж на минисплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет ; Q _{хл} =2,5kW; Q _{от} =3,2kW Nел.=1,2kW; 220V	бр.	3,00	0,00	0,00
93	Доставка и монтаж на минисплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет ; Q _{хл} =3,5kW; Q _{от} =4,2kW Nел.=1,48kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
94	Доставка и монтаж на минисплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет ; Q _{хл} =4,5kW; Q _{от} =5,3kW Nел.=1,81kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
95	Доставка и монтаж на минисплит система инверторна комплект вътрешно тяло за високостенен монтаж, външно тяло свързващ тръбен пакет 0; Q _{хл} =6,0kW; Q _{от} =7,0kW Nел.=2,21kW; 220V	бр.	3,00	0,00	0,00
96	Доставка и монтаж на минисплит система за висок степенен монтаж комплект вътрешно тяло, външно тяло свързващ тръбен пакет монтиран скрито в стената конденз PVCÆ20; Q _{хл} =6,83kW; режим само охлаждане Nел.=2,43kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
97	Доставка и монтаж на вътрешно тяло за канален монтаж - със студова мощност Q _{хл} =5,00kW; отоплителна мощност Q _{от} =5,60kW с размери 700/800; h=320mm; G=30kg; N=0,6kW; 220V	бр.	2,00	0,00	0,00
98	Доставка и монтаж на вътрешно тяло Вътрешно тяло за канален монтаж - със студова мощност Q _{хл} =7,10kW; отоплителна мощност Q _{от} =8,00kW с размери 1000/800; h=320mm; G=39kg; N=0,6kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
99	Доставка и монтаж на външно тяло инвертор- с ел. мощност Nел.=2,75kW; 220V	бр.	2,00	0,00	0,00
100	Доставка и монтаж на външно тяло инвертор- с ел. мощност Nел.=3,34kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
101	Студена проба на охладителна секция	бр.	3,00	0,00	0,00
102	Топла проба на климатична инсталация	бр.	8,00	0,00	0,00
103	Студена проба на климатична инсталация	бр.	9,00	0,00	0,00
III.	Топлозахранване на отоплителна секция				
104	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=0,36m³/h; H=4,5mH ₂ O; Nел.=0,20kW; 220V	бр.	2,00	0,00	0,00
105	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=0,83m³/h; H=4,5mH ₂ O Nел.=0,25kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
106	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=1,54m³/h; H=8,5mH ₂ O Nел.=0,37kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
107	Доставка и монтаж на трипътен вентил Ду 15 kvs=1	бр.	2,00	0,00	0,00
108	Доставка и монтаж на трипътен вентил Ду 20 kvs=2,5	бр.	1,00	0,00	0,00
109	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Æ25x3,5	м.л.	11,00	0,00	0,00
110	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Æ32x4,5	м.л.	10,00	0,00	0,00
111	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Æ40x5,6	м.л.	21,00	0,00	0,00
112	Доставка и монтаж на ефективна топлоизолация маркучи по тръбопроводи с дебелина 9 мм. и Æ25x3,5	м.л.	11,00	0,00	0,00
113	Доставка и монтаж на ефективна топлоизолация маркучи по тръбопроводи с дебелина 9 мм. и Æ32x4,5	м.л.	10,00	0,00	0,00
114	Доставка и монтаж на ефективна топлоизолация маркучи по тръбопроводи с дебелина 9 мм. и Æ40x5,6	м.л.	21,00	0,00	0,00
115	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	42,00	0,00	0,00
116	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 15	бр.	2,00	0,00	0,00
117	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 20	бр.	7,00	0,00	0,00
118	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 25	бр.	3,00	0,00	0,00
119	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 32	бр.	2,00	0,00	0,00
120	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду 15	бр.	2,00	0,00	0,00
121	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду 20	бр.	1,00	0,00	0,00
122	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду 32	бр.	1,00	0,00	0,00
123	Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	8,00	0,00	0,00
124	Доставка и монтаж на филтър Ду 20	бр.	2,00	0,00	0,00
125	Доставка и монтаж на филтър Ду 25	бр.	1,00	0,00	0,00
126	Доставка и монтаж на филтър Ду 32	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

127	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 32	бр.	1,00	0,00	0,00
128	Доставка и монтаж на термоманометър	бр.	10,00	0,00	0,00
129	Топла проба на отоплителна секция	бр.	3,00	0,00	0,00
130	Доставка и направа на метална конструкция за укрепване на тръби и съоръжения	т.	0,10	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи ОВК:				0,00	0,00
IV	Част Електро				
	Компютърен томограф				
I.	Технологични електро инсталации				
1	Отваряне и почистване на съществуващ бетонен кабелен канал в пода	м	24,00	0,00	0,00
2	Монтаж открито на стена на блокировка към предпазна врата	бр	1,00	0,00	0,00
3	Монтаж на акумулаторна батерия от два акумулатора 12в, 55Ач върху специална поставка	бр	1,00	0,00	0,00
4	Монтаж на зарядно устройство за акумулатори (комплектна доставка)	бр	1,00	0,00	0,00
II.	Конвенционални инсталации				
1	Доставка по приложен чертеж на табло Тгт, монтаж на стена в ниша	бр	1,00	0,00	0,00
2	Полагане на кабел СВТ 4х6мм ² скрито под мазилката	м	36,00	0,00	0,00
3	Също, но проводник ПВА2- 16мм ²	м	36,00	0,00	0,00
4	Също, но кабел СВБТ 2 х 6 мм ²	м	8,00	0,00	0,00
5	Полагане на кабел СВБТ 2х6мм ² открито на скоби	м	5,00	0,00	0,00
6	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х2.5мм ² в съществуваща мазилка. Изкоп и замазване на канали в съществуваща мазилка до 30х30мм, 8м	бр	21,00	0,00	0,00
7	Монтаж на контакти монофазни тип "Шуко", 220в, 16А, скрит монтаж.	бр	19,00	0,00	0,00
8	Също, но блок от 4 броя контакти тип „Шуко“	бр	2,00	0,00	0,00
9	Направа отвори в тухлена стена до АЕ 25 мм	бр	5,00	0,00	0,00
10	Монофазен осветителен излаз с кабел 3(4)х1.5мм ² положен по мет.конструкция над окачен таван, дължина до 4м.	бр	27,00	0,00	0,00
11	Монтаж на лум.осв.тяло 4 х 18 вт, 220в, във окачен таван	бр	14,00	0,00	0,00
12	Монтаж на ключ осветление сериен, 220 в, 6 А	бр	4,00	0,00	0,00
13	Също, но единичен ключ, 220в, 6А, скрит монтаж	бр	4,00	0,00	0,00
14	Монтаж на евакуационно осветително тяло 220в, 12 вт, на стена	бр	9,00	0,00	0,00
15	Също, но взриво безопасно осветително тяло, 220в, 60вт, изпълнение Ех	бр	2,00	0,00	0,00
16	Също, но плафониера 220в, 60вт, открито на таван	бр	2,00	0,00	0,00
17	Измерване заземяване на контакти	бр	21,00	0,00	0,00
III.	Заземителна инсталация				
1	Полагане на проводник ПВА2 100 мм ² в бетонен кабелен канал	м	30,00	0,00	0,00
2	Също но под мазилка	м	8,00	0,00	0,00
3	Измерване на заземителен контур	бр	1,00	0,00	0,00
IV.	Слаботокоеви инсталация			0,00	
1	Полагане на гъвкави PVC тръби Ø19мм скрито под мазилката	м	45,00	0,00	0,00
2	Изтегляне на телефонен кабел ТСВА 2х2х0.4мм в готови PVC тръби	м	15,00	0,00	0,00
3	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	15,00	0,00	0,00
4	Монтаж на комбиниран телефонен/компютърен контакт, скрит монтаж	бр	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на Рутер/Свитч 5 поста открито на стена	бр	1,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на видеосистема за наблюдение с две камери и компютърна конфигурация + софтуер, комплект с кабели и куплунги	бр	1,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на Аудио разговорна система , два поста, комплект с кабели и апарати	бр	1,00	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи Електро КТ:				0,00	0,00
	Компютърен томограф				
I.	Технологични електро инсталации				
1	Доставка и монтаж на окачалки към тавана на метална кабелна скара 300 мм с аксесоари.	м	10,00	0,00	0,00
2	Монтаж открито на стена на сигнални лампи	бр	7,00	0,00	0,00
3	Пробиване отвори 300х80мм в тухлени стени	бр	2,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

4	Доставка и монтаж в табло на стена, разединител , комплект с метално табло	бр	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 3 x 1.5мм ² по готов кабелен канал	м	160,00	0,00	0,00
6	Полагане на гъвкава PVC тръба Ø23мм скрито под мазилката	м	30,00	0,00	0,00
7	Изтегляне на кабели СВТ 3x1.5мм ² в готови PVC тръби	м	30,00	0,00	0,00
II. Конвенционални инсталации					
1	Доставка по приложен чертеж на табло То	бр	1,00	0,00	0,00
2	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3x2.5мм ² в съществуваща мазилка. Изкоп и замазване на канали в съществуваща мазилка до 30x30мм, 8м	бр	19,00	0,00	0,00
3	Монтаж на контакти монофазни тип "Шуко", 220в, 16А, скрит монтаж.	бр	16,00	0,00	0,00
4	Също, но блок от 4 броя контакти тип „Шуко“	бр	3,00	0,00	0,00
5	Направа отвори в тухлена стена до АЕ 25 мм	бр	20,00	0,00	0,00
6	Монофазен осветителен излаз с кабел 3(4)x1.5мм ² положен по мет.конструкция над окачен таван, дължина до 4м.	бр	70,00	0,00	0,00
7	Монтаж на лум.осв.тяло 4 x 18 вт, 220в, във окачен таван	бр	42,00	0,00	0,00
8	Монтаж на лум.осв.тяло 2 x 36 вт, 220в, открито	бр	3,00	0,00	0,00
9	Монтаж на ключ осветление сериен, 220 в, 6 А	бр	8,00	0,00	0,00
10	Също, но единичен ключ, 220в, 6А, скрит монтаж	бр	11,00	0,00	0,00
11	Монтаж на евакуационно осветително тяло 220в, 12 вт, на стена	бр	15,00	0,00	0,00
12	Също, но противовлажно осветително тяло	бр	6,00	0,00	0,00
13	Също, но плафониера 220в, 60вт, открито на таван	бр	4,00	0,00	0,00
14	Измерване заземяване на контакти	бр	19,00	0,00	0,00
II. Климатични и вентилационни системи					
1	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3x2.5мм ² в съществуваща мазилка. Изкоп и замазване на канали в съществуваща мазилка до 30x30мм, 8м	бр	5,00	0,00	0,00
2	Монтаж на контакти монофазни тип "Шуко", 220в, 16А, скрит монтаж.	бр	5,00	0,00	0,00
3	Монтаж на въздушен пускател ПВ10, бобина 220вАС, без термична з-ща	бр	3,00	0,00	0,00
4	Монтаж на ключ осветление единичен, 220 в, 6 А	бр	3,00	0,00	0,00
5	Полагане на черна газова тръба Ø40мм открито по фасада и бет.покрив	м	40,00	0,00	0,00
6	Също, но Ø23мм	м	15,00	0,00	0,00
7	Полагане на кабели от типа ПВВМ до 3x4мм ² в улеи в мазилка	м	30,00	0,00	0,00
8	Също , но кабел 3x1,5 мм ²	м	90,00	0,00	0,00
9	Полагане на кабели от типа СВТ до 3x4мм ² в стоманена тръба	м	40,00	0,00	0,00
10	Също , но кабел 3x1,5 мм ²	м	130,00	0,00	0,00
II. Заземителна инсталация					
1	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм открито по стени	м	18,00	0,00	0,00
2	Монтаж на заземител с преходно съпротивление Rnp<2ома, (4 кола)	бр	1,00	0,00	0,00
3	Полагане на поцинкована шина 40/4мм открито по фасади	м	1,00	0,00	0,00
4	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр	1,00	0,00	0,00
5	Измерване на заземителен контур	бр	1,00	0,00	0,00
IV. Слаботокови инсталация					
1	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 30x10мм	м	140,00	0,00	0,00
2	Полагане на гъвкави PVC тръби Ø19мм скрито под мазилката	м	30,00	0,00	0,00
3	Полагане на телефонен кабел ТСВА 2x2x0.4мм в готов PVC каб. канал	м	400,00	0,00	0,00
4	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	400,00	0,00	0,00
5	Изтегляне на телефонен кабел ТСВА 2x2x0.4мм в готови PVC тръби	м	30,00	0,00	0,00
6	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	30,00	0,00	0,00
7	Монтаж на комбиниран телефонен/компютърен контакт, скрит монтаж	бр	7,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на Рутер/Свитч 10 поста открито на стена	бр	1,00	0,00	0,00
9	Също , на телефонна разклонителна кутия 10"	бр	1,00	0,00	0,00

IV.	Външно ел. Захранване				
1	Разбиване на асфалтова настилка	м2	18,00	0,00	0,00
2	Изкоп на траншея 0.8/0.4м ръчен	м	35,00	0,00	0,00
3	Полагане на кабел СВТУ 3х150+70мм ² в траншея	м	40,00	0,00	0,00
4	Също, но кабел СВТУ 3х35+16мм ²	м	37,00	0,00	0,00
5	Зариване и трамбоване на кабелна траншея 0.6/0.4	м	35,00	0,00	0,00
6	Възстановяване на асфалтова настилка	м ²	18,00	0,00	0,00
7	Полагане на кабел СВТУ 3х120+70мм ²	м	5,00	0,00	0,00
8	Също, но кабел СВТУ 3х50+25мм ²	м	7,00	0,00	0,00
9	Монтаж на авт.прекъсвач А3 (R500A) в табло НН на ТП448	бр	1,00	0,00	0,00
10	Монтаж на авт.прекъсвач А2 (R250A) в табло НН на ТП448	бр	1,00	0,00	0,00
11	Измерване на кабели НН, протоколи	бр	2,00	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи Електро КТ:					0,00
V	Част Лъчезащита				
	Компютърен томограф				
1	обшивка на врати с оловно фолио за лъчезащита	м2	11,50	0,00	0,00
2	доставка и монтаж на дозиметър	бр.	1,00	0,00	0,00
3	доставка и монтаж на командно прозорче от оловно стъкло1,2 м2	бр.	1,00	0,00	0,00
4	обшивка по стени с оловно фолио	м2	26,00	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи Лъчезащита КТ:					0,00
Общо за подобекта:					0,00

3.2.6. "Текущ ремонт и подготовка на помещение за монтаж на "Ядрено магнитен резонанс 1,5Т" в пристройка към терапевтичен блок на първа клинична база"

I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на врати	бр.	4,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на щендерни преградни стени с дебелина 12 см	м2	55,00	0,00	0,00
3	Демонтаж на настилка от теракотни плочи	м2	8,00	0,00	0,00
4	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	5,30	0,00	0,00
5	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	5,30	0,00	0,00
6	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	5,30	0,00	0,00
7	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	5,30	0,00	0,00
Всичко демонтажни работи:					0,00
II	Ремонтни работи АС				
1	Доставка и монтаж на щендерна стена от гипсокартон с дебелина 125 мм	м2	54,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	5,00	0,00	0,00
3	Гипсова шпакловка по гипсокартон, запълване фуги и цялостно	м2	113,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 90/210, с табла, без прекъснат термомост,на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 100/200, с табла, без прекъснат термомост,на щок	бр.	4,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 110/210, с табла, без прекъснат термомост,на щок	бр.	2,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, прозорец 150/100, неотварям с единично стъкло, без прекъснат термомост,на щок	бр.	1,00	0,00	0,00
7	Обръщане при дограма с гипсокартон на лепило	м	82,20	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м	82,20	0,00	0,00
9	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по тавани	м2	121,22	0,00	0,00
10	Настилка от теракотни плочи на лепило	м2	8,00	0,00	0,00
11	Первази при настилка от теракот	м	39,00	0,00	0,00
Всичко ремонтни работи АС:					0,00
III.	Част ОВК				
I.	Охладителна инсталация на апарата за магнитен резонанс				
1	Водоохлаждащ агрегат със студова мощностQхл.=32,0 kW; Nel=11,0kW; 380V; температура на студоносителя 6/12°C, с 40% -ен; разтвор на етилен-гликол и с изнесени кондензатори за работа при външна температура T=-25°C – комплект вътрешно и външно тяло	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

2	Водна помпа $q=5,51\text{m}^3/\text{h}$; $H=10,0\text{м.в.ст.}$; $N=2,20\text{kW}$; 380V	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Буферен съд – 200л. от неръждавейка Ø400; $H=700\text{мм.}$	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на изолация с дебелина 30мм. За изолация на буферния съд.	м^2	2,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на медни тръби Ø 42x1,5	м.л.	19,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на медни тръби Ø 64x2,0	м.л.	8,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на изолация маркучи с дебелина 23мм. Ø42	м.л.	19,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на изолация маркучи с дебелина 23мм. Ø64	м.л.	14,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на спирателен кран Ду 65	бр.	2,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на спирателен кран Ду 40	бр.	13,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 40	бр.	3,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на редуцир вентил Ду40	бр.	3,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на магнет вентил Ду 40	бр.	5,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на фин филтър Ду 40	бр.	2,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на диференциален манометър	бр.	1,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж на спирателен кран с капак Ду 40	бр.	1,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на дросел вентил Ду 40	бр.	3,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на термоманометър	бр.	2,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на манометър	бр.	1,00	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на термометър до 50°C	бр.	2,00	0,00	0,00
21	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	4,00	0,00	0,00
22	Доставка на етилен гликол за външна температура до -30°C с добавки за непенливост и антикорозионност				
23	Студена проба на водоохлаждащ агрегат	бр.	1,00	0,00	0,00
24	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	33,00	0,00	0,00
25	Доставка и монтаж на дренаж 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
II. Климатични инсталации					
A. Приточна климатична инсталация - ядрено магнитен резонанс					
1	Доставка и монтаж на климатична камера приточна за канален монтаж състояща се от следните секции: - филтърна G5 - отоплителна с $Q_{\text{от}}=28,40\text{W}$ / 220V - вентилаторна с дебит $1900\text{m}^3/\text{h}$; свободен напор $H=300\text{Pa}$; $N_{\text{ел.}}=1,21\text{kW}$; 220V - шумозаглушителна $L=1000\text{mm}$	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м^2	4,00	0,00	0,00
3	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м^2	16,00	0,00	0,00
4	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 2700 мм	м^2	3,00	0,00	0,00
5	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м^2	1,00	0,00	0,00
6	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м^2	4,00	0,00	0,00
7	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 2700 мм	м^2	1,00	0,00	0,00
8	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м^2	29,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на алуминиеви или пластмасови решетки за канален монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 625/125 $A_{\text{eff}} = 0,043\text{ м}^2$	бр.	4,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на решетки за канален монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 625/125 $A_{\text{eff}} = 0,043\text{ м}^2$	бр.	3,00	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 800/300 – 60% светло сечение	бр.	1,00	0,00	0,00
12	Ефективна проба на климатичната инсталация до $10000\text{m}^3/\text{ч.}$	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

13	Пуск и наладка на климатична инсталация до 7 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
14	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
Б. Смукателна климатична инсталация - ядрено магнитен резонанс					
16	Доставка и монтаж на вентилатор за открит монтаж с дебит 2250m ³ /h; свободен напор H=280Pa Нел.=1,21kW / 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на правоъгълен шумозаглушител с размери 600/300; L=1000mm	бр.	1,00	0,00	0,00
18	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	8,00	0,00	0,00
19	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	8,00	0,00	0,00
20	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен прав с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 2700 мм	м ²	35,00	0,00	0,00
21	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 750 мм	м ²	2,00	0,00	0,00
22	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 1200 мм	м ²	2,00	0,00	0,00
23	Направа и монтаж на въздуховод от алуминиева ламарина правоъгълен фасонен с дебелина на ламарината до 1 мм и периметър до 2700 мм	м ²	9,00	0,00	0,00
24	Изолация с микропореста гума с дебелина 9 мм на въздуховоди	м2	39,00	0,00	0,00
25	Изолация с изолвер с дебелина 60 мм по въздуховоди	м2	20,00	0,00	0,00
26	Доставка и монтаж на алуминиеви или пластмасови решетки за канален монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 425/125 Aeff = 0,029 м2	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Доставка и монтаж на алуминиеви или пластмасови решетки за канален монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 625/125 Aeff = 0,043 м2	бр.	2,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на решетки за канален монтаж 625/125 с регулираща и направляваща секция Aeff = 0,043 м2	бр.	2,00	0,00	0,00
29	Доставка и монтаж на алуминиеви или пластмасови решетки вертикален монтаж на въздуховод с направляваща и регулираща секция с размери 125/625 Aeff = 0,043 м2	бр.	2,00	0,00	0,00
30	Направа и монтаж на регулиращи клапи неуплътнени 200/150	бр.	2,00	0,00	0,00
31	Ефективна проба на климатичната инсталация до 10000м ³ /ч.	бр.	1,00	0,00	0,00
32	Пуск и наладка на климатична инсталация до 6 точки	бр.	1,00	0,00	0,00
33	72 часова проба на климатични камери	бр.	1,00	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на климатичната инсталация	т.	0,10	0,00	0,00
III. Студозахранване на охладителна секция и сплит системи					
35	Доставка и монтаж на вътрешно тяло тяло за канален монтаж - със студова мощност Qхл=16,00kW; отоплителна мощност Qот=18,00kW с N=1,0kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
36	Доставка и монтаж на мини външно тяло Qхл=15,5kW; Qот=18,00kW с ел. С максимална мощност Нел.=4,85kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
37	Доставка и монтаж на минисплит система за висок степен монтаж комплект вътрешно тяло, външно тяло свързващ тръбен пакет монтиран скрито в стената конденз PVCÆ20; Qхл.=6,83kW; режим само охлаждане Нел.=2,43kW; 220V	бр.	1,00	0,00	0,00
38	Студена проба на охладителна секция	бр.	3,00	0,00	0,00
III. Топлозахранване на отоплителна секция					
	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=1,22m ³ /h; H=4,5mH ₂ O; N=0,25kW; 220V – против замръзване	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит q=1,22m ³ /h; H=8,5mH ₂ O; N=0,37kW; 220V – аб. станция	бр.	1,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба АЕ40х5,6	м.л.	20,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на ефективна топлоизолация маркучи потрѣбопроводи с дебелина 9 мм. и Ø40х5,6	м.л.	20,00	0,00	0,00
	Хидравлична проба на трѣбна мрежа	м.л.	20,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 25	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на сферичен кран Ду 32	бр.	5,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду25	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на баланс вентил Ду32	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на трипѣтен вентил Ду20; kvs=4	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на автоматични обезвѣздушители 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на филтър Ду 32	бр.	2,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду 32	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и монтаж на термоманометър	бр.	6,00	0,00	0,00
	Топла проба на отоплителна секция	бр.	1,00	0,00	0,00
	Доставка и направа на метална конструкция за укрепване на трѣби и съоразения	т.	0,10	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи ОВК:				0,00	0,00
IV. Част Ел					
I. Технологични електро инсталации					
1	Разбиване на настилка от теракота, замазка и бетон и изработване на бетонен кабелен канал 300х300мм	м	10,00	0,00	0,00
2	Монтаж открито на стена на тотал стопове и сигнални лампи (доставят се комплект с ангиографа)	бр	7,00	0,00	0,00
3	Пробиване отвори 300х80мм в тухлени стени	бр	2,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на табло на стена, разединител , комплект с метално табло	бр	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 3 х 50 мм ² по готова метална конструкция над готови окачени тавани (отваряне и затваряне на таваните)	м	150,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3 х 1.5мм ² по готов кабелен канал	м	60,00	0,00	0,00
7	Полагане на гѣвкава PVC трѣба Ø23мм скрито под мазилката	м	110,00	0,00	0,00
8	Изтегляне на кабели СВТ 3х1.5мм ² в готови PVC трѣби	м	110,00	0,00	0,00
II. Конвенционални инсталации					
1	Контактен излаз с проводник ПВВМ 3х2.5мм ² в съществуваща мазилка. Изкоп и замазване на канали в съществуваща мазилка до 30х30мм, 6м	бр	28,00	0,00	0,00
2	Също, но осветителен излаз с проводник ПВВМ 3(4)х1.5мм ² , дължина 6м	бр	37,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал до 50х30мм	м	30,00	0,00	0,00
4	Монтаж на контакти монофазни тип "Шуко", 220в, 16А, скрит монтаж.	бр	25,00	0,00	0,00
5	Също, но блок от 4 броя контакти тип „Шуко"	бр	3,00	0,00	0,00
6	Направа отвори в тухлена стена до АЕ 25 мм	бр	12,00	0,00	0,00
7	Монтаж на лум осв.тяло 4 х 18 вт, 220в, във окачен таван	бр	27,00	0,00	0,00
8	Монтаж на плафониера за открит монтаж (Луна) , 220в, 60вт	бр	10,00	0,00	0,00
9	Монтаж на ключ осветление сериен, 220 в, 6 А	бр	4,00	0,00	0,00
10	Също, но единичен ключ, 220в, 6А, скрит монтаж	бр	5,00	0,00	0,00
11	Монтаж на евакуационно осветително тяло 220в, 12 вт, на стена	бр	12,00	0,00	0,00
12	Измерване заземяване на контакти	бр	28,00	0,00	0,00
III. Климатични и вентилационни системи					
1	Доставка по чертеж на табло Тк	бр	1,00	0,00	0,00
2	Монтаж в ниша на стена трифазно ел.табло То, размери до 800х500х150	бр	1,00	0,00	0,00
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 3 х 35 + 16мм ² по готова метална конструкция над готови окачени тавани (отваряне и затваряне на таваните)	м	150,00	0,00	0,00
4	Пробиване отвори в тухлена стена 25см	бр	5,00	0,00	0,00
5	Също, но в бетонена стена	бр	2,00	0,00	0,00
6	Полагане на кабел СВТ 5х4мм ² открито на скоби	м	12,00	0,00	0,00
7	Полагане на кабел СВТ 5х2.5мм ² открито на скоби	м	12,00	0,00	0,00
8	Полагане на кабел СВТ 5х1.5мм ² открито на скоби	м	20,00	0,00	0,00
9	Полагане на кабел СВТ 3х1.5мм ² открито на скоби	м	65,00	0,00	0,00
10	Полагане на кабел ПА2-16мм ² открито на скоби	м	5,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

III.	Заземителна инсталация				
1	Полагане на поцинкована шина 40/4мм открито по стени	м	6,00	0,00	0,00
2	Полагане на проводник ПВА2 50 мм ² в готов кабелен канал	м	7,00	0,00	0,00
3	Изкоп на траншея 0.8/0.4м за заземителна шина	м	3,00	0,00	0,00
4	Монтаж на заземител с преходно съпротивление Rпр<2ома, (4 кола)	бр	1,00	0,00	0,00
5	Полагане на поцинкована шина 40/4мм в траншея, зариване и трамбоване	м	3,00	0,00	0,00
6	Полагане на поцинкована шина 40/4мм открито по фасади	м	1,00	0,00	0,00
7	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр	1,00	0,00	0,00
8	Измерване на заземителен контур	бр	1,00	0,00	0,00
IV.	Слаботокови инсталация				
1	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 20x10мм	м	30,00	0,00	0,00
2	Полагане на гъвкави PVC тръби Ø19мм скрито под мазилката	м	50,00	0,00	0,00
3	Полагане на телефонен кабел ТСВА 2x2x0.4мм в готов PVC каб. канал	м	30,00	0,00	0,00
4	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	30,00	0,00	0,00
5	Изтегляне на телефонен кабел ТСВА 2x2x0.4мм в готови PVC тръби	м	50,00	0,00	0,00
6	Също, но компютърен кабел 6AMP	м	50,00	0,00	0,00
7	Монтаж на комбиниран телефонен/компютърен контакт, скрит монтаж	бр	4,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на Рутер/Свитч 5 поста открито на стена	бр	1,00	0,00	0,00
Общо за ремонтни работи Електро:				0,00	
Общо за подобекта:				0,00	
3.2.7 Проект "ДОСТЪПНА СРЕДА"					
A	ПОДХОД И ПЪТЕКИ				
I	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на настилка тротоарни плочи	м2	11,00	0,00	0,00
2	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	2,00	0,00	0,00
3	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	2,00	0,00	0,00
4	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	2,00	0,00	0,00
II	Ново строителство				
	Земни работи				
1	Изкоп с ограничена ширина до 0,60 см и дълбочина до 2 м-ръчно	м3	7,00	0,00	0,00
2	Натоварване земни маси на самосвал- ръчно	м3	8,40	0,00	0,00
3	Превоз земни маси на 10 км	м3	8,40	0,00	0,00
4	Доставка и полагане на баластра за обратен насип	м3	2,40	0,00	0,00
5	Уплътняване на баластра	м3	2,40	0,00	0,00
	Котражни и бетонови работи				
1	Котраж за направа бетонови стени за видим бетон	м2	27,00	0,00	0,00
3	Котраж за направа на стоманобетонова плоча с дебелина до 15 см	м2	32,50	0,00	0,00
4	Доставка и полагане на бетон клас В15 за фундаменти и стени	м3	11,40	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на бетон клас В15 за стени с дебелина 15 см	м3	0,60	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на бетон клас В15 за стоманобетонова плоча	м3	4,70	0,00	0,00
7	Подложка от полиетиленово фолио под бетонова настилка	м2	3,80	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на армировка за стоманобетон	кг	184,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на метална конструкция за парапет	кг	431,00	0,00	0,00
	Довършителни работи				
1	Настилка от плочи гранитогрес за външно приложение с грапава повърхност	м2	33,00	0,00	0,00
2	Первази от гранитогрес с височина до 10 см	м	57,00	0,00	0,00
3	Главт от гранитогрес с ширина 20 см при метален парапет	м2	57,00	0,00	0,00
4	Боядисване с устойчива боя върху видима бетонова повърхност	м2	22,00	0,00	0,00
5	Направа на маркировка за тактилна ивица	м2	2,20	0,00	0,00
6	Направа на маркировка при паркинг за инвалидни автомобили	м2	36,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на пътен знак Д 21 "инвалид"	бр.	1,00	0,00	0,00
Всичко подход и пътеки:				0,00	
B	ТОАЛЕТНА ЗА ИНВАЛИДИ				

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на дървени врати до 100/210	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Демонтаж на осветителни тела 2x36 VV	бр.	1,00	0,00	0,00
6	Избиване и оформяне на отвори за врати и прозорци в тухлен зид 12 см	м2	0,16	0,00	0,00
7	Избиване и оформяне на отвори за врати и прозорци в тухлен зид 25 см	м2	0,60	0,00	0,00
8	Остъргване на латексова боя и изкорубени участъци от гипсова шпакловка	м2	27,00	0,00	0,00
9	Демонтаж на шурц за врати	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Събиране на строителни отпадъци и изнасяне извън сградата	м3	1,00	0,00	0,00
11	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	1,00	0,00	0,00
12	Извозване строителни отпадъци на 10 км	м3	1,00	0,00	0,00
13	Такса за депониране на строителни отпадъци	м3	1,00	0,00	0,00
II Ремонтни работи					
Част АС					
1	Доставка и монтаж на шурц за врата с ширина 100 см	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, врата 90/200, таблена, без прекъснат термомост	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Доставка и полагане на контактен грунд за връзка между стара и нова облицовка	м2	27,00	0,00	0,00
4	Облицовка от фаянсови плочки на лепило	м2	25,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на PVC ъгли за фаянсови плочки	м	10,50	0,00	0,00
6	Обръщане с фаянсови плочи при дограма	м	5,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон	м2	5,60	0,00	0,00
8	Шпакловка по гипсокартон- запълване fugи и цялостно	м2	5,60	0,00	0,00
9	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по стени и тавани	м2	5,60	0,00	0,00
10	Пречукване на стара мозайка и подготовка за полагане на следващ пласт	м2	5,60	0,00	0,00
11	Доставка и полагане на контактен грунд за връзка между стара и нова настилка	м2	5,60	0,00	0,00
12	Настилка от гранитогрес на лепило	м2	5,60	0,00	0,00
13	Доставка и ръкохватки за инвалиди- комплект два броя	к-т	1,00	0,00	0,00
	Ремонт коридор			0,00	0,00
14	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени	м2	1,00	0,00	0,00
15	Обръщане с вътрешна варова мазилка при дограма	м	5,00	0,00	0,00
16	Гипсова шпакловка по нови стени	м2	1,75	0,00	0,00
17	Трикратно боядисване с бял антибактериален латекс по стени и тавани	м2	8,00	0,00	0,00
Част Вук					
1	Пробиване отвор в тухлен зид с дебелина 12 см и размер до 25/25	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Направа улей в тухлен зид с размер 5/5 см	м	6,00	0,00	0,00
3	Направа улей в бетонова плоча с размер 8/8 см	м	1,00	0,00	0,00
Водопровод					
4	Водопровод от ППР тръби в сгради за студена вода ф20	м	12,00	0,00	0,00
5	Водопровод от ППР тръби в сгради за топла вода ф20	м	11,00	0,00	0,00
6	Направа връзка между съществуващ поц тръбопровод 3/4" и нов ППР ф20	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен ф20 ППР	бр.	2,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на ППР стойка за смесителна батерия	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на ППР стойка за VVC	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф20/6	м	23,00	0,00	0,00
11	Подмазване на съществуващи улей в тухлен зид	м	23,00	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж на сферично кранче за смесителна батерия	бр.	2,00	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж на сферично кранче за VVC	бр.	1,00	0,00	0,00
14	Доставка и монтаж на смесителна батерия за инвалиди	бр.	1,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	1,00	0,00	0,00
Канализация					
16	Доставка и монтаж на PVC тръби в сгради ф50	м	5,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж на PVC тръби в сгради ф110	м	2,50	0,00	0,00
18	Заустване на нова PVC канализация ф110 към съществуващ чугунен вертикален клон	бр.	1,00	0,00	0,00
19	Подмазване на съществуващи улей в тухлен зид	м	5,00	0,00	0,00

*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

20	Доставка и монтаж на полупорцеланов санитарен умивалник за инвалиди	бр.	1,00	0,00	0,00
21	Доставка и монтаж на клозетно седало - моноблок за инвалиди	бр.	1,00	0,00	0,00
22	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	1,00	0,00	0,00
Част ОВК					
1	Доставка и монтаж на осев вентилатор за мокри помещения 150 м3/час	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на компенсаторна решетка в тавана 25/25 см	бр.	1,00	0,00	0,00
Част Електро					
1	Доставка на проводник СВТ 3x1,5 мм2 над окачен таван	м	6,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на осветително тяло луна енергоспестяваща 2x18VV влагозащитено	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на фото сензор за движение за лампата	бр.	1,00	0,00	0,00
Всичко за тоалетна за инвалиди:					0,00
Общо за подобекта:					0,00
					0,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички цени са без включен ДДС

Подпис:.....

/печат/