

## Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/005 „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД”, Пловдив					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1	РЕНГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА ДИГИТАЛЕН ГРАФИЧНО-СКОПИЧЕН РЕНГЕНОВ АПАРАТ, ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЕТ МАМОГРАФИЯ				
2	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		7,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	5,50	0,00	0,00
4	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	68,50	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ	м2	3,50	0,00	0,00
6	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ	м2	80,50	0,00	0,00
7	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	19,50	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	10,00	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ВЪЗДУХОВОДИ	м2			
10	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	80,00	0,00	0,00
11	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р	м3	13,00	0,00	0,00
12	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	17,00	0,00	0,00
13	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	37,50	0,00	0,00
14	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА СТЕНИ	м2	62,50	0,00	0,00
15	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ			0,00	0,00
16	ЗИДАРСКИ РАБОТИ			0,00	0,00
17	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА НА ВЦ Р-Р	м3	16,00	0,00	0,00
18	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м2	19,00	0,00	0,00
19	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ			0,00	0,00
20	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	165,00	0,00	0,00
21	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	71,00	0,00	0,00
22	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	62,50	0,00	0,00
23	ПОЛАГАНЕ НА БАРИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	62,50	0,00	0,00
24	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	28,00	0,00	0,00
25	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С EPS ВЪТРЕШНО ПО СТЕНИ	м2	28,00	0,00	0,00
26	ШПАКЛОВКА ВЛУ МРЕЖА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ			0,00	0,00
27	НАСТИЛКИ ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ			0,00	0,00
28	ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 CM	м2	80,50	0,00	0,00
29	PVC АНТИСТАТИЧНА НАСТИЛКА, ВКЛ.САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	61,00	0,00	0,00
30	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	4,00	0,00	0,00
31	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	14,00	0,00	0,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	63,50	0,00	0,00
33	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			0,00	0,00
34	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	235,50	0,00	0,00
35	ПОЛАГАНЕ НА АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	235,50	0,00	0,00
36	РАЗНИ			0,00	0,00
37	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	3,00	0,00	0,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БРАВА ЗА ДОСТЪП С КАРТА	бр.	2,00	0,00	0,00
39	ДОГРАМА MDF	м2	3,36	0,00	0,00
40	ДОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПО ЛЪЧЕЗАЩИТЕН ПРОЕКТ	м2	8,25	0,00	0,00
41	Изработка на рамка за лъчезащитно стъкло, включително и полагане на оловен лист в рамката	бр.	1,00	0,00	0,00
42	Доставка на лъчезащитно стъкло с оловен еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
43	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ МАТЕРИАЛ	м2	1,50	0,00	0,00
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	5,08	0,00	0,00
45	ЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧНА			0,00	0,00
46	КАБИНЕТ ЗА МАМОГРАФИЯ			0,00	0,00
47	Доставка и монтаж на ренгеново пусково табло Тп за мамограф	бр.	1,00	0,00	0,00
48	Захранваща линия 220V от ГРТ до Тп с проводници ПВА2 3х6 mm2, включително PVC канал 30х15mm с полагане открито по стена.	м	15,00	0,00	0,00
49	Захранваща линия 220V от Тп до мамографския апарат с прово-дници ПВА2 3х6 mm2, включително PVC канал 30х15mm с полагане открито по стена.	м	2,00	0,00	0,00
50	Също, но в PVC тръба 35mm положена в циментовия пълнеж на пода (от PVC канал до мамографския апарат).	м	1,50	0,00	0,00
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВЕТЕЩА КОНЗОЛА С НАДПИС "НЕ ВЛИЗАЙ"	бр.	1,00	0,00	0,00
52	Линия с проводник ПВА1 3х1,5mm2, изтеглен в PVC канал, открито по стена.	м	8,00	0,00	0,00
53	Измерване на преходното, мрежово съпротивление на заземителя, вкл. реда на фазите	бр.	3,00	0,00	0,00
54	КАБИНЕТ ГРАФИЧНО-СКОПИЧЕН РЕНГЕН			0,00	0,00
55	Доставка и монтаж на ренгеново пусково табло Тп за дигитален графично-скопичен апарат	бр.	1,00	0,00	0,00
56	Линия с проводник ПВА2 4х50mm2 в гофрирана тръба 29mm положена свободно в кабелен канал от Тп до ел. шкаф, поз.б, вкл. и връ	м	10,00	0,00	0,00
57	Линия с кабел ШВПС 4х1mm2 положен свободно в кабелен канал от поз.1 до Тп вкл. и връзките към съоръженията.	м	10,00	0,00	0,00
58	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1х6mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.3 - команда	м	4,00	0,00	0,00
59	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1х16mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до кабелни канали.	м	32,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

60	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1x35mm <sup>2</sup> с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.1, вкл. и вр	м	10,00	0,00	0,00
61	Направа (или доставка) и монтаж на кабелни канали 200/100 mm, включително кабелните капаци	м	15,00	0,00	0,00
62	Дост. и монт. на болт заземителен М8, поцинкован с гайка и две шайби за страници и капаци на кабелен канал и заваряване на същия	бр.	20,00	0,00	0,00
63	Направа и монтаж на оземка за един капац от проводник ПВА2 1x6mm <sup>2</sup> с l=25cm, с две кабелни обувки 10mm <sup>2</sup> за болт М6	бр.	20,00	0,00	0,00
64	Доставка на съединителна токова клема двуделна за медни проводници(6x18)mm Монтаж на същата към заземителен проводник ПВА1x16mm	бр.	10,00	0,00	0,00
65	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm <sup>2</sup> , за болт М8 за монтаж към магистралния заземителен кабел	бр.	5,00	0,00	0,00
66	Фиксиране на кабелни канали към готов под и стена, съгл. черт. 3/10	м	15,00	0,00	0,00
67	Доставка и монтаж на светлинен надпис "Лъчи"	бр.	3,00	0,00	0,00
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВЕТЕЩА КОНЗОЛА С НАДПИС "НЕ ВЛИЗАЙ"	бр.	2,00	0,00	0,00
69	Линия с проводник ПВА1 3x1,5mm <sup>2</sup> , изтеглен в PVC канал, открито по стена.	м	30,00	0,00	0,00
70	Доставка и монтаж на стена на самоблокиращ се аварийен изключвател тип "гъба"	бр.	2,00	0,00	0,00
71	Направа на допълнителен заземител с 3-5 стом.поц.кола L= 1,5 м,поц.шина 40/4 и преходна кутия за монтаж на стена,противовлажна 10/15 см,за постигане на преходно съпротивление < 3 ома,комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
72	Измерване на преходното,мрежово съпротивление на заземителя, вкл. реда на фазите	бр.	3,00	0,00	0,00
73	ЧАСТ ВИК			0,00	0,00
74	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20,ВКЛ.ИЗОЛ.	м	22,00	0,00	0,00
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 20	бр.	5,00	0,00	0,00
76	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	3,00	0,00	0,00
77	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ	бр.	5,00	0,00	0,00
78	ПРИВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД	бр.	3,00	0,00	0,00
79	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	22,00	0,00	0,00
80	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,22	0,00	0,00
81	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 110	м	16,00	0,00	0,00
82	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	10,00	0,00	0,00
83	ПРИВЪРЗВАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИЯ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА	бр.	1,00	0,00	0,00
84	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф20 - ЗА КОНДЕНЗ	м	15,00	0,00	0,00
85	ДОСТАВКА И МОНТАЖ S - СИФОНИ	бр.	2,00	0,00	0,00
86	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА И СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	0,00	0,00
87	ДЕМОНТАЖ ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ	бр.	3,00	0,00	0,00
88	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ СЪС СИФОН	бр.	3,00	0,00	0,00
89	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗДУШНА КЛАПА	бр.	1,00	0,00	0,00
90	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	3,00	0,00	0,00
91	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	1,00	0,00	0,00
92	СИФОНИ ПОДОВИ Ф50			0,00	0,00
93	ЧАСТ ЕЛЕКТРО			0,00	0,00
94	Доставка и монтаж на стена на РТр., по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
95	Доставка и монтаж на стена на Тр. по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
96	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x14W, със защитно стъкло монтаж, IP-21	бр.	6,00	0,00	0,00
97	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x14W, IP-21	бр.	10,00	0,00	0,00
98	Доставка и монтаж на осветително тяло тип Луна 2x26W, IP-21	бр.	4,00	0,00	0,00
99	Доставка и монтаж на осветително тяло тип Луна 2x26W, IP-33	бр.	1,00	0,00	0,00
100	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вградена Ni-Cd батерия, 1x11WVIP-21	бр.	4,00	0,00	0,00
101	Доставка и монтаж на стоп бутон	бр.	1,00	0,00	0,00
102	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	2,00	0,00	0,00
103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	3,00	0,00	0,00
104	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	2,00	0,00	0,00
105	Доставка и монтаж на ключ обикновен с ротативен димер	бр.	1,00	0,00	0,00
106	Доставка и монтаж на контакт тип"Шуко"-единичен	бр.	3,00	0,00	0,00
107	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя и розетка 2xRJ45 , 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
108	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
109	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 3 броя, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
110	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 2 броя, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
111	Доставка и монтаж на контакт с две и три гнезда в стенна кутия	бр.	1,00	0,00	0,00
112	Лампен излаз с кабел NYU 3x1,5mm <sup>2</sup> за скрита инсталация в гофрирани тръби-дължина 10 m	бр.	28,00	0,00	0,00
113	Контактен излаз с кабел NYU 3x2,5mm <sup>2</sup> , в PVC тръба ф 16mm с дължина 6 m	бр.	8,00	0,00	0,00
114	Контактен излаз с кабел NYU 3x4mm <sup>2</sup> в PVC тръба ф 23mm с дължина 10 m	бр.	11,00	0,00	0,00
115	Доставка на кабел NYU 3x1,5mm <sup>2</sup>	м	25,00	0,00	0,00
116	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16mm	м	25,00	0,00	0,00
117	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm <sup>2</sup> в гофр.тръба ф 16mm	м	30,00	0,00	0,00
118	Доставка на кабел NYU 4x6mm <sup>2</sup>	м	10,00	0,00	0,00
119	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 29mm	м	10,00	0,00	0,00
120	Изтегляне на кабел NYU 4x6mm <sup>2</sup> в гофр.тръба ф 29mm	м	20,00	0,00	0,00
121	Изтегляне на кабел NYU 4x6mm <sup>2</sup> по кабелна скара	м	5,00	0,00	0,00
122	Доставка на кабел NYU 5x6mm <sup>2</sup>	м	5,00	0,00	0,00
123	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 29mm	м	5,00	0,00	0,00
124	Изтегляне на кабел NYU 5x6mm <sup>2</sup> в гофр.тръба ф 29mm	м	30,00	0,00	0,00
125	Доставка на кабел NYU 5x10mm <sup>2</sup>	м	10,00	0,00	0,00
126	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 36mm	м	10,00	0,00	0,00
127	Изтегляне на кабел NYU 5x10mm <sup>2</sup> в гофр.тръба ф 36mm	м	20,00	0,00	0,00
128	Изтегляне на кабел NYU 5x10mm <sup>2</sup> по кабелна скара	м	20,00	0,00	0,00
129	Доставка и монтаж на кабелна скара 300/50/5	м			

130	Доставка на кабел NYU 4x50mm2	м	30,00	0,00	0,00
131	Доставка и полагане на гофр. тръба ф 75mm	м	10,00	0,00	0,00
132	Изтегляне на кабел NYU 4x50mm2 в гофр. тръба ф 75mm	м	10,00	0,00	0,00
133	Изтегляне на кабел NYU 4x50mm2 по кабелна скара	м	20,00	0,00	0,00
134	Доставка на кабел NYU 5x95mm2	м	200,00	0,00	0,00
135	Изтегляне на кабел NYU 5x95mm2 по кабелна скара	м	50,00	0,00	0,00
136	Направа изкоп 0,6/1,0	м	150,00	0,00	0,00
137	Направа шахта 0,6/0,9	бр.	7,00	0,00	0,00
138	Доставка и полагане на PVC тръба ф 75mm	м	150,00	0,00	0,00
139	Доставка и монтаж на кабелна скара 150/50/5	м	50,00	0,00	0,00
140	Изтегляне на кабел NYU 5x95mm2 в PVC тръба ф 75mm	м	150,00	0,00	0,00
141	Зариване и тръмбоване на изкоп	м	150,00	0,00	0,00
142	Направа на суха разделка на кабели до 10mm2	бр.	28,00	0,00	0,00
143	Направа на суха разделка на кабели до 50mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
144	Направа на суха разделка на кабели до 95mm2	бр.	10,00	0,00	0,00
145	Свързване проводник към съоръжение до 10 mm2	бр.	28,00	0,00	0,00
146	Свързване проводник към съоръжение до 50 mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
147	Свързване проводник към съоръжение до 95 mm2	бр.	10,00	0,00	0,00
148	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	бр.	1,00	0,00	0,00
149	Доставка и монтаж на гофр. тр. Ф29	м	50,00	0,00	0,00
150	Доставка на зазем. проводник 1x16mm2	бр.	50,00	0,00	0,00
151	Изтегляне на зазем. проводник 1x16mm2 в гофр. тр. Ф29	бр.	50,00	0,00	0,00
152	Направа на заземителна уредба от 3бр. поцинковани колове 45/45/5 с дължина 3 м и стоманена поцинкована шина 40/4 mm комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
153	Замерване на преходно съпротивление на заземителен контур	часа	8,00	0,00	0,00
154	Доставка и монтаж на главна зазем. планка	бр.	1,00	0,00	0,00
155	Направа и монтаж на прав съединител	бр.	1,00	0,00	0,00
156	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4 mm	м	1,00	0,00	0,00
157	Протоколи от Акредитиран орган за контрол-ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
158	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00
159	Доставка на кабел SFTR 4x2x0,5	м	100,00	0,00	0,00
160	Доставка и монтаж на гофр. тръба ф 23mm	м	50,00	0,00	0,00
161	Изтегляне на кабел SFTR 4x2x0,5 в гофр. тръба ф 23mm	м	50,00	0,00	0,00
162	Доставка и монтаж на слаботоква розетка RJ 45	бр.	2,00	0,00	0,00
163	Доставка и монтаж на телефонна розетка	бр.	2,00	0,00	0,00
164	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/50/5	бр.	25,00	0,00	0,00
165	Направа на проби за измерване на включване на инсталацията	комплек	1,00	0,00	0,00
166	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00
167	АНАЛОГОВ ДИМЕН ДАТЧИК	бр.	4,00	0,00	0,00
168	ОСНОВА ЗА ДАТЧИК	бр.	3,00	0,00	0,00
169	ИЗОЛАТОРНА ОСНОВА	бр.	1,00	0,00	0,00
170	РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ БУТОН	бр.	1,00	0,00	0,00
171	ЗАДНА КАПАЧКА	бр.	1,00	0,00	0,00
172	АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ	бр.	1,00	0,00	0,00
173	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ TW-1-GR3RED 2X1mm2	м	100,00	0,00	0,00
174	Доставка и изтегляне на захранващ кабел NYU 3x1,5mm2	м	30,00	0,00	0,00
175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ PVC 20/20	м	20,00	0,00	0,00
176	МОНТАЖ НА АНАЛОГОВ ДИМЕН ДАТЧИК	бр.	4,00	0,00	0,00
177	МОНТАЖ НА ОСНОВА	бр.	4,00	0,00	0,00
178	МОНТАЖ НА РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ БУТОН	бр.	1,00	0,00	0,00
179	МОНТАЖ НА СИРЕНА ВЪТРЕШНА	бр.	1,00	0,00	0,00
180	ОВК				
181	Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка с регулираща секция 125/225	бр.	2,00	0,00	0,00
182	Също но 125/325	бр.	3,00	0,00	0,00
183	Също но 125/625	бр.	1,00	0,00	0,00
184	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща и насочваща секция 125/225	бр.	2,00	0,00	0,00
185	Също но 125/525	бр.	3,00	0,00	0,00
186	Д-ка и м-ж на електрически калорифер за канален м-ж 6 Kw	бр.	1,00	0,00	0,00
187	Д-ка и м-ж на въздушен филтър	бр.	1,00	0,00	0,00
188	Д-ка и м-ж на вентилатор в защитен бокс	бр.	2,00	0,00	0,00
189	Н-ва и м-ж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина , правоъгълни с Рдо 1200	м	80,00	0,00	0,00
190	Н-ва и м-ж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина , правоъгълни с Рдо 1200	м	5,50	0,00	0,00
191	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qот = 8,1kW, Qох=7,1kW, Nel=2,5kW	бр.	2,00	0,00	0,00
192	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа , Qот = 6,0 kW, Qох=4,2 kW, Nel=1,5kW	бр.	1,00	0,00	0,00
193	Датчици , сензори , окабеляване КИП и А, Табло управление вентилационна инсталация с електрически калорифер	бр.	1,00	0,00	0,00
194	Демонтаж вентилатор	бр.	2,00	0,00	0,00
195	Демонтаж въздуховоди	м	50,00	0,00	0,00
196	КАБИНЕТ ЗА СИСТЕМА ЗА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ				
197	УКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА				
198	Траншеев изкоп	м3	1,40	0,00	0,00
199	РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ЕЛ.КЪРТАЧ	м3	4,00	0,00	0,00
200	Извозване излишни земни маси	бр.	1,00	0,00	0,00
201	КОФРАЖ КОЛОНИ, ФУСОВЕ, ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ. СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ПП	м2	3,00	0,00	0,00
202	КОФРАЖ КОЛОНИ	м2	7,00	0,00	0,00
203	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ШУРЦОВЕ	м2	3,00	0,00	0,00
204	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОСОБ. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	50,00	0,00	0,00
205	ПОЛАГ. СТОМАНОБЕТ. В15 ФУНДАМ.	м3	2,50	0,00	0,00
206	ПОЛАГ. СТОМАНОБЕТ. В15 КОЛОНИ	м3	1,00	0,00	0,00
207	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В15 ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЯСИ	м3	3,00	0,00	0,00
208	Доставка и монтаж метални профили I30, БДС 5951, с дюбели към същ. бетонна настилка	кг	2006,00	0,00	0,00
209	Доставка и монтаж на заварка метални профили L50.50.4.БДС 2612	кг	108,00	0,00	0,00
210	Доставка и монтаж на болтове рифелова ламарина деб.4 мм, лещовидна	кг	900,00	0,00	0,00
211	Демонтаж същ. метална конструкция-техн. под	кг	3400,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

212	Цим.р-р М5 за изравняване бетонни	м3	1,00	0,00	0,00
213	Антикорозионна защита по метални повърхности	м2	110,00	0,00	0,00
214	ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ С КАТЕТ 4 ММ.	м	40,00	0,00	0,00
215	Дюбели М10	бр.	76,00	0,00	0,00
216	Винтове резбонарязващи М6х20	кг	5,00	0,00	0,00
217	ТРАНСПОРТ РАЗТВОР	м3	1,00	0,00	0,00
218	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
219	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	8,00	0,00	0,00
220	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ВРАТИ И РЕШЕТКИ	м2	5,50	0,00	0,00
221	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	м2	4,00	0,00	0,00
222	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ГРАНИТОГРЕС	м2	118,00	0,00	0,00
223	ДЕМОНТАЖ НА НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ	м2	10,00	0,00	0,00
224	Демонтаж настилка от PVC	м2	27,50	0,00	0,00
225	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	145,00	0,00	0,00
226	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	136,00	0,00	0,00
227	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМПЕРИЯ ПО СТЕНИ	м2	61,50	0,00	0,00
228	ДЕМОНТАЖ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ	м2	27,50	0,00	0,00
229	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	240,00	0,00	0,00
230	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р	м3	4,00	0,00	0,00
231	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	40,50	0,00	0,00
232	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
233	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				
234	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
235	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА НА ВЦ Р-Р	м3	17,50	0,00	0,00
236	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
237	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	52,00	0,00	0,00
238	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	52,00	0,00	0,00
239	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	172,00	0,00	0,00
240	НАСТИЛКИ,ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				
241	ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 СМ	м2	144,00	0,00	0,00
242	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	120,50	0,00	0,00
243	ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС	м	113,50	0,00	0,00
244	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	42,00	0,00	0,00
245	PVC АНТИСТАТИЧНА НАСТИЛКА,ВКЛ.САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	30,50	0,00	0,00
246	ЛАМПЕРИЯ ОТ ПРЕСОВАНИ ПЛОСКОСТИ С ФУРНИР ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ В/У ГОТОВА ОСНОВА	м2	69,50	0,00	0,00
247	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	144,00	0,00	0,00
248	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				
249	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	511,00	0,00	0,00
250	ПОЛАГАНЕ НА АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ДВУКРАТНО	м2	511,00	0,00	0,00
251	РАЗНИ				
252	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	6,00	0,00	0,00
253	ДОГРАМА MDF	м2	2,64	0,00	0,00
254	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БРАВА ЗА ДОСТЪП С КАРТА	бр.	1,00	0,00	0,00
255	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГК	м2	2,00	0,00	0,00
256	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				
257	ЧАСТ ВИК				
258	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВ ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20,ВКЛ.ИЗОЛ.	м	40,00	0,00	0,00
259	ВОДОПРОВОДНИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛ.ВЛОЖКА,ВКЛ.ИЗОЛ.	м	12,00	0,00	0,00
260	Доставка и монтаж на медни тръби	м	6,00	0,00	0,00
261	ЕЛ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 1/2"	бр.	1,00	0,00	0,00
262	КЛАПА ВЪЗВРАТНА	бр.	1,00	0,00	0,00
263	Пресостат - налягане	бр.	1,00	0,00	0,00
264	Термостат	бр.	1,00	0,00	0,00
265	Доставка и монтаж циркулационна помпа ,Q=2.0 М3	бр.	1,00	0,00	0,00
266	Доставка и монтаж филтър самопочистващ се	бр.	6,00	0,00	0,00
267	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 20	бр.	1,00	0,00	0,00
268	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД 1"- Ф 20	бр.	0,50	0,00	0,00
269	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	50,00	0,00	0,00
270	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м			
271	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 110	м	2,00	0,00	0,00
272	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	18,00	0,00	0,00
273	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф20 - ЗА КОНДЕНЗ	м	24,00	0,00	0,00
274	ДОСТАВКА И МОНТАЖ S - СИФОНИ	бр.	1,00	0,00	0,00
275	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф 110	бр.	1,00	0,00	0,00
276	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РО Ф 50	бр.	1,00	0,00	0,00
277	ДЕМОНТАЖ ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ	бр.	3,00	0,00	0,00
278	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ СЪС СИФОН	бр.	4,00	0,00	0,00
279	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	1,00	0,00	0,00
280	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА И СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	2,00	0,00	0,00
281	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	2,00	0,00	0,00
282	СИФОНИ ПОДОВИ Ф50	бр.	2,00	0,00	0,00
283	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
284	Доставка и монтаж на стена на Тягр.по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
285	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x14W, със защитно стъкло монтаж, IP-21	бр.	6,00	0,00	0,00
286	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x14W, IP-21	бр.	13,00	0,00	0,00
287	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 2x14W, IP-21	бр.	4,00	0,00	0,00
288	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 1x14W, IP-21 над мивка	бр.	1,00	0,00	0,00
289	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло тип 2x36W, IP-44	бр.	3,00	0,00	0,00
290	Доставка и монтаж на осветително тяло тип Луна 2x26W, IP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
291	Доставка и монтаж на осветително тяло тип Луна 2x26W, IP-33	бр.	2,00	0,00	0,00
292	Доставка и монтаж на реклама	бр.	0,00	0,000	0,00

293	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вградена Ni-Cd батерия, 1x11WIP-21	бр.	4,00	0,00	0,00
294	Доставка и монтаж на стоп бутон	бр.	1,00	0,00	0,00
295	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	7,00	0,00	0,00
296	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	1,00	0,00	0,00
297	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	6,00	0,00	0,00
298	Доставка и монтаж на ключ обикновен с ротативен димер	бр.	1,00	0,00	0,00
299	Доставка и монтаж пускател	бр.	1,00	0,00	0,00
300	Доставка и монтаж на контакт тип "Щуко"-единичен	бр.	10,00	0,00	0,00
301	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя и розетка 2xRJ45, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
302	Доставка и монтаж на контакт на твърда връзка	бр.	1,00	0,00	0,00
303	Доставка и монтаж на контакт с две гнезда	бр.	2,00	0,00	0,00
304	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
305	Доставка и монтаж на контакт с две и три гнезда в стенна кутия	бр.	3,00	0,00	0,00
306	Лампен излаз с кабел NYU 3x1,5mm2 за скрита инсталация в гофрирани тръби - дължина 10 m	бр.	38,00	0,00	0,00
307	Контактен излаз с кабел NYU 3x2,5mm2, в PVC тръба ф 16mm с дължина 6 m	бр.	17,00	0,00	0,00
308	Контактен излаз с кабел NYU 3x4mm2 в PVC тръба ф 23mm с дължина 10 m	бр.	19,00	0,00	0,00
309	Доставка на кабел NYU 3x1,5mm2	м	50,00	0,00	0,00
310	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16mm	м	50,00	0,00	0,00
311	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm2 в гофр.тръба ф 16mm	м	50,00	0,00	0,00
312	Доставка на кабел NYU 5x6mm2	м	5,00	0,00	0,00
313	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 29mm	м	5,00	0,00	0,00
314	Изтегляне на кабел NYU 5x6mm2 в гофр.тръба ф 29mm	м	5,00	0,00	0,00
315	Доставка на кабел NYU 5x10mm2	м	5,00	0,00	0,00
316	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 36mm	м	5,00	0,00	0,00
317	Изтегляне на кабел NYU 5x10mm2 в гофр.тръба ф 36mm	м	5,00	0,00	0,00
318	Доставка на кабел HO7RN-F 4 x 50 mm2	бр.	10,00	0,00	0,00
319	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 75mm	м	10,00	0,00	0,00
320	Изтегляне на кабел HO7RN - F 4 x 50 mm2 в гофр.тръба ф 75 mm	м	10,00	0,00	0,00
321	Направа на суха разделка на кабели до 10mm2	бр.	20,00	0,00	0,00
322	Направа на суха разделка на кабели до 50mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
323	Свързване проводник към съоръжение до 10 mm2	бр.	20,00	0,00	0,00
324	Свързване проводник към съоръжение до 50 mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
325	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	бр.	1,00	0,00	0,00
326	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
327	Направа на заземителна уредба от 3бр. поцинковани колове 45/45/5 с дължина 3 m и стоманена поцинкована шина 40/4 mm комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
328	Замерване на преходно съпротивление на заземителен контур	часа	8,00	0,00	0,00
329	Направа на заземителна уредба от 2бр. поцинковани колове 45/45/5 с дължина 3 m и стоманена поцинкована шина 40/4 mm комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
330	Направа и монтаж на прав съединител	бр.	2,00	0,00	0,00
331	Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4 mm	м	55,00	0,00	0,00
332	Протоколи от Акредитиран орган за контрол-ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
333	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
334	Доставка на кабел SFTP 4x2x0,5	м	100,00	0,00	0,00
335	Доставка и монтаж на гофр.тръба ф 23mm	м	100,00	0,00	0,00
336	Изтегляне на кабел SFTP 4x2x0,5 в гофр.тръба ф 23mm	м	100,00	0,00	0,00
337	Доставка и монтаж на слаботокова розетка RJ 45	бр.	3,00	0,00	0,00
338	Доставка и монтаж на телефонна розетка	бр.	3,00	0,00	0,00
339	Направа на проби за измерване на включване на инсталацията	комплек	1,00	0,00	0,00
340	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
341	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
342	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
343	Контролен панел - 2 кръга доставка и монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
344	АКУМОЛАТОР 12V/7Ah	бр.	2,00	0,00	0,00
345	АНАЛОГОВ ДИМЕН ДАТЧИК	бр.	9,00	0,00	0,00
346	ОСНОВА ЗА ДАТЧИК	бр.	8,00	0,00	0,00
347	ИЗОЛАТОРНА ОСНОВА	бр.	1,00	0,00	0,00
348	РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ БУТОН	бр.	1,00	0,00	0,00
349	ЗАДНА КАПАЧКА	бр.	1,00	0,00	0,00
350	АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ	бр.	1,00	0,00	0,00
351	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ TW-1-GR3RED 2X1mm2	м	115,00	0,00	0,00
352	Доставка и изтегляне на захранващ кабел NYU 3x1,5mm2	м	20,00	0,00	0,00
353	МОНТАЖ НА АНАЛОГОВ ДИМЕН ДАТЧИК	бр.	9,00	0,00	0,00
354	МОНТАЖ НА ОСНОВА	бр.	9,00	0,00	0,00
355	МОНТАЖ НА РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ БУТОН	бр.	1,00	0,00	0,00
356	МОНТАЖ НА СИРЕНА ВЪТРЕШНА	бр.	1,00	0,00	0,00
357	МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ				
358	Доставка на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
359	Доставка на шлаух силиконен	м	30,00	0,00	0,00
360	Доставка на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
361	Доставка на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	30,00	0,00	0,00
362	Доставка на маркери за тръбна инсталация за кислород	бр.	30,00	0,00	0,00
363	Доставка на дози за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
364	Доставка на медна тръба - Ф12x1	м	8,00	0,00	0,00
365	Доставка на медна тръба - Ф15x1	м	22,00	0,00	0,00
366	Монтаж на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
367	Монтаж на шлаух силиконен	м	30,00	0,00	0,00
368	Монтаж на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
369	Монтаж на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	30,00	0,00	0,00
370	Монтаж на маркери за тръбна инсталация за кислород	бр.	30,00	0,00	0,00
371	Монтаж на медна тръба - Ф12x1	м	8,00	0,00	0,00
372	Монтаж на медна тръба - Ф15x1	м	22,00	0,00	0,00
373	Продушване на медицинската газова система	м	30,00	0,00	0,00
374	Изпробване на плътност	бр.	30,00	0,00	0,00
375	Наладка и настройка на съоръженията	бр.	1,00	0,00	0,00
376	72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	0,00	0,00
377	ОВК				
378	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща секция 125/525	бр.	3,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

379	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща и насочваща секция 125/325	бр.	2,00	0,00	0,00
380	Също,но 125/525	бр.	3,00	0,00	0,00
381	Д-ка и м-ж на електрически калорифер за канален м-ж 6 Kw	бр.	1,00	0,00	0,00
382	Д-ка и м-ж на въздушен филтър	бр.	1,00	0,00	0,00
383	Д-ка и м-ж на калорифер канален	бр.	1,00	0,00	0,00
384	Д-ка и м-ж на вентилатор в защитен бокс-вентилатор 2000 м3/час	бр.	1,00	0,00	0,00
385	Също,но 1700 м3/час	бр.	1,00	0,00	0,00
386	Също,но 1500 м3/час	бр.	1,00	0,00	0,00
387	Н-ва и м-ж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина , правоъгълни с Рдо 1200	м	61,00	0,00	0,00
388	Н-ва и м-ж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина , правоъгълни с Рдо 1200	м	12,00	0,00	0,00
389	Направа и монтаж на рег.клапа с цуцер	бр.	4,00	0,00	0,00
390	Направа и монтаж термоизолиран флекс	м	5,00	0,00	0,00
391	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа,Qот = 8,1kW,Qох=7,1kW,NeI=2,5kW	бр.	1,00	0,00	0,00
392	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа ,Qот = 6,0 kW,Qох=4,2 kW,NeI=1,5kW	бр.	1,00	0,00	0,00
393	Доставка и монтаж въздухоохладител	бр.	2,00	0,00	0,00
394	Д-ка и м-ж на въздушноохлаждаем чилър	бр.	1,00	0,00	0,00
395	Доставка и монтаж СВ 1/2"	бр.	1,00	0,00	0,00
396	Доставка и монтаж СВ 1 "	бр.	2,00	0,00	0,00
397	Доставка и монтаж СВ 1 1/4"	бр.	2,00	0,00	0,00
398	Доставка и монтаж СВ 2"	бр.	2,00	0,00	0,00
399	Доставка и монтаж АО 1/2"	бр.	4,00	0,00	0,00
400	Доставка и монтаж преход 2"-ф20х2	бр.	2,00	0,00	0,00
401	Доставка и монтаж флекс връзка 2 "	бр.	2,00	0,00	0,00
402	Тръба черна 2"	м	10,00	0,00	0,00
403	Също 1"	бр.	5,00	0,00	0,00
404	Също 1 1/4"	бр.	5,00	0,00	0,00
405	Топлинна изолация по тръби до 2" от микропореста гума 9 мм	м	20,00	0,00	0,00
406	Топлоизолация от от микропореста гума 9 мм по въздуховоди	м2	35,00	0,00	0,00
407	Хидравлична проба на тръби до 2"	м	20,00	0,00	0,00
408	Табло управление вентилационна инсталация с електрически калорифер	бр.	1,00	0,00	0,00
409	Табло управление аварийна вентилация	бр.	1,00	0,00	0,00
410	РЕНГЕНОВ КАБИНЕТ ЗА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПОМЕЩЕНИЯ				
411	ЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧНА				
412	Доставка и монтаж на ренгеново пусково табло Тп за компютърен томограф	бр.	1,00	0,00	0,00
413	Линия с проводник ПБА2 5x50mm2 в гофрирана тръба 29mm положена свободно в кабелен канал от Тп до поз.1, вкл. и връ	м	10,00	0,00	0,00
414	Линия с кабел ШВПС 4x1mm2 положен свободно в кабелен канал от поз.1 до Тп вкл. и връзките към съоръженията.	м	10,00	0,00	0,00
415	Полагане на заземителен проводник ПБА2 1x6mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.3 - командна	м	15,00	0,00	0,00
416	Полагане на заземителен проводник ПБА2 1x16mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до кабелни канали,	м	15,00	0,00	0,00
417	Полагане на заземителен проводник ПБА2 1x35mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.1, вкл. и вр	м	10,00	0,00	0,00
418	Направа (или доставка) и монтаж на кабелни канали 200/100 mm, включително кабелните капаци	м	18,00	0,00	0,00
419	Дост. и монт.на болт заземителен М8, поцинкован с гайка и две шайби за страници и капаци на кабелен канал и заваряване на същия	бр.	20,00	0,00	0,00
420	Направа и монтаж на оземка за един капац от проводник ПБА2 1x6mm2 с l=25cm, с две кабелни обувки 10mm2 за болт М6	бр.	20,00	0,00	0,00
421	Доставка на съединителна токова клема двуделна за медни проводници(6x16)mm Монтаж на същата към заземителен проводник ПБА1x16mm	бр.	10,00	0,00	0,00
422	Доставка и монтаж на кабелни сбувки 16mm2, за болт М8 за монтаж към магистралния заземителен кабел	бр.	5,00	0,00	0,00
423	Фиксиране на кабелни канали към готов под и стена , съгл. черт. 3/10	м	18,00	0,00	0,00
424	Доставка и монтаж на светлинен надпис "Лъчи"	бр.	3,00	0,00	0,00
425	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВЕТЕЩА КОНЗОЛА С НАДПИС "НЕ ВЛИЗАЙ"	бр.	3,00	0,00	0,00
426	Доставка и монтаж на стена на самоблокиращ се аварийен изключвател тип "гъба".	бр.	2,00	0,00	0,00
427	Линия с проводник ПБА1 3x1,5mm2, изтеглен в PVC канал, открито по стена.	м	20,00	0,00	0,00
428	ДОСТ.И МОНТ.НА ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА ОТ ЗБР.ПОЦИНК.ТРЪБИ -2 1/2" С ДЪЛЖ.3М /НА 0,80М ЗАБИТИ ПОД НИВОТО НА ТЕРЕНА	бр.	1,00	0,00	0,00
429	Измерване на преходното,мрежово съпротивление на заземителя, вкл. реда на фазите	бр.	3,00	0,00	0,00
430	ЧАСТ ЕЛЕКТРО			0,00	0,00
431	Доставка и монтаж на стена на РТкт, по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
432	Доставка и монтаж на стена на Ткт, по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
433	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x14W, със защитно стъкло монтаж, IP-21	бр.	8,00	0,00	0,00
434	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 4x14W, IP-21	бр.	3,00	0,00	0,00
435	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 2x14W, IP-21	бр.	5,00	0,00	0,00
436	Доставка и монтаж на осветително тяло тип 1x14W, IP-21 над мивка	бр.	1,00	0,00	0,00
437	Доставка и монтаж на лум. осветително тяло тип 2x36W, IP-44	бр.	1,00	0,00	0,00
438	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вградена Ni-Cd батерия, 1x11WIP-21	бр.	2,00	0,00	0,00
439	Доставка и монтаж на стоп бутон	бр.	1,00	0,00	0,00
440	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	4,00	0,00	0,00
441	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	2,00	0,00	0,00
442	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-единичен	бр.	5,00	0,00	0,00
443	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя и розетка 2xRJ45 , 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
444	Доставка и монтаж на единични контакти 1 ред по 4 броя, 16A, IP-21	бр.	1,00	0,00	0,00
445	Лампен изпас с кабел NYU 3x1,5mm2 за скрита инсталация в гофрирани тръби -дължина 10 m	бр.	23,00	0,00	0,00



446	Контактен излаз с кабел NYU 3x2,5mm2, в PVC тръба ф 16mm с дължина 6 m	бр.	7,00	0,00	0,00
447	Контактен излаз с кабел NYU 3x4mm2 в PVC тръба ф 23mm с дължина 10 m	бр.	10,00	0,00	0,00
448	Доставка на кабел NYU 3x1,5mm2	м	30,00	0,00	0,00
449	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16mm	м	30,00	0,00	0,00
450	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm2 в гофр.тръба ф 16mm	м	30,00	0,00	0,00
451	Доставка на кабел NYU 5x6mm2	м	45,00	0,00	0,00
452	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 29mm	м	25,00	0,00	0,00
453	Изтегляне на кабел NYU 5x6mm2 в гофр.тръба ф 29mm	м	25,00	0,00	0,00
454	Изтегляне на кабел NYU 5x6mm2 по кабелна скара	м	20,00	0,00	0,00
455	Доставка и монтаж на кабелна скара 200/50/5	м	20,00	0,00	0,00
456	Доставка на кабел NYU 4x50mm2	м	5,00	0,00	0,00
457	Доставка и полагане на гофр.тръба ф 75mm	м	5,00	0,00	0,00
458	Изтегляне на кабел NYU 4x50mm2 в гофр.тръба ф 75mm	м	5,00	0,00	0,00
459	Доставка на кабел NYU 5x95mm2	м	200,00	0,00	0,00
460	Изтегляне на кабел NYU 5x95mm2 по кабелна скара	м	50,00	0,00	0,00
461	Направа изкол 0,6/1,0	м	150,00	0,00	0,00
462	Направа шахта 0,6/0,9	бр.	7,00	0,00	0,00
463	Доставка и полагане на PVC тръба ф 75mm	м	150,00	0,00	0,00
464	Доставка и монтаж на кабелна скара 150/50/5	м	50,00	0,00	0,00
465	Изтегляне на кабел NYU 5x95mm2 в PVC тръба ф 75mm	м	150,00	0,00	0,00
466	Зариване и тръмбоване на изкол	м	150,00	0,00	0,00
467	Направа на суха разделка на кабели до 10mm2	бр.	20,00	0,00	0,00
468	Направа на суха разделка на кабели до 50mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
469	Направа на суха разделка на кабели до 95mm2	бр.	10,00	0,00	0,00
470	Свързване проводник към съоръжение до 10 mm2	бр.	20,00	0,00	0,00
471	Свързване проводник към съоръжение до 50 mm2	бр.	8,00	0,00	0,00
472	Свързване проводник към съоръжение до 95 mm2	бр.	10,00	0,00	0,00
473	Протоколи от Акредитиран орган за контрол	бр.	1,00	0,00	0,00
474	ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00
475	Доставка и монтаж на гофр. тр. Ф29	м	20,00	0,00	0,00
476	Доставка на зазем.проводник1х16mm2	бр.	20,00	0,00	0,00
477	Изтегляне на зазем. проводник 1х16mm2 в гофр. тр. Ф29	бр.	1,00	0,00	0,00
478	Протоколи от Акредитиран орган за контрол-ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
479	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00
480	Доставка на кабел SFTP 4x2x0,5	м	100,00	0,00	0,00
481	Доставка и монтаж на гофр.тръба ф 23mm	м	50,00	0,00	0,00
482	Изтегляне на кабел SFTP 4x2x0,5 в гофр.тръба ф 23mm	м	50,00	0,00	0,00
483	Доставка и монтаж на слаботокова розетка RJ 45	бр.	1,00	0,00	0,00
484	Доставка и монтаж на телефонна розетка	бр.	1,00	0,00	0,00
485	Доставка и монтаж на кабелна скара 100/50/5	бр.	25,00	0,00	0,00
486	Направа на проби за измерване на включване на инсталацията	комплект	1,00	0,00	0,00
487	УКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА				0,00
488	КОФРАЖ ПОДЛОЖЩА И КАНАЛИ	м2	1,00	0,00	0,00
489	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 30 ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ	м3	0,50	0,00	0,00
490	ТРАНСПОРТ РАЗТВОР	м3	0,50	0,00	0,00
491	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМАТУРА ОТ Ст. АIII	кг	35,00	0,00	0,00
492	ПОДГОТОВИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
493	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	бр.	12,00	0,00	0,00
494	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	82,50	0,00	0,00
495	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м2	77,50	0,00	0,00
496	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ	м2	9,50	0,00	0,00
497	РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА С ВАРОВОЦИМЕНТОВ Р-Р	м2	34,00	0,00	0,00
498	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ВЪЗДУХОВОДИ	м2	5,00	0,00	0,00
499	ПРЕНАСЯНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДОГРАМА	м2	23,00	0,00	0,00
500	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	20,00	0,00	0,00
501	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА СТЕНИ	м2	78,00	0,00	0,00
502	АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				0,00
503	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				0,00
504	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА НА ВЦ Р-Р	м3	4,50	0,00	0,00
505	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ	м2	45,00	0,00	0,00
506	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				0,00
507	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	134,00	0,00	0,00
508	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	134,00	0,00	0,00
509	ПРЕШПАКЛОВАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	94,00	0,00	0,00
510	ПОЛАГАНЕ НА БАРИТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	78,00	0,00	0,00
511	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	78,00	0,00	0,00
512	НАСТИЛКИ,ОБЛИЦОВКИ И ЗАМАЗКИ				0,00
513	ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 4,5 CM	м2	82,50	0,00	0,00
514	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ГРАНИТОГРЕС	м2	11,00	0,00	0,00
515	PVC АНТИСТАТИЧНА НАСТИЛКА,ВКЛ.САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	62,50	0,00	0,00
516	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ С ФАЯНС	м2	25,50	0,00	0,00
517	ОБШИВКА С ГК НА ВЪЗДУХОВОДИ	м	30,50	0,00	0,00
518	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	73,50	0,00	0,00
519	БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				0,00
520	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	312,50	0,00	0,00
521	ПОЛАГАНЕ НА АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	312,50	0,00	0,00
522	РАЗНИ				0,00
523	НАТОВАРВАНЕ ПРЕНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	3,00	0,00	0,00
524	ДОГРАМА MDF	м2	6,72	0,00	0,00
525	ДОГРАМА СПЕЦИАЛНА ПО ЛЪЧЕЗАЩИТЕН ПРОЕКТ	м2	4,90	0,00	0,00
526	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БРАВА ЗА ДОСТЪП С КАРТА	бр.	2,00	0,00	0,00
527	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ МАТЕРИАЛ	м2	2,00	0,00	0,00
528	МЕТАЛНА ПОЖАРОУСТ.ВРАТА	бр.	1,00	0,00	0,00
529	Изработка на рамка за лъчезащитно стъкло, включително и полагане на оловен лист в рамката;	бр.	1,00	0,00	0,00
530	Доставка на лъчезащитно стъкло с оловен еквивалент	бр.	1,00	0,00	0,00
531	ЧАСТ ВИК				0,00

532	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20, ВКЛ. ИЗОЛ.	м	4,00	0,00	0,00
533	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 20	бр.	2,00	0,00	0,00
534	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОВАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	1,00	0,00	0,00
535	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,04	0,00	0,00
536	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	4,00	0,00	0,00
537	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОВАЛ. УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ СЪС СИФОН	бр.	1,00	0,00	0,00
538	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА И СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	0,00	0,00
539	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	1,00	0,00	0,00
540	ДЕМОНТАЖ ТОВАЛ. УМИВАЛНИЦИ СР. ФОРМАТ	бр.	1,00	0,00	0,00
541	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50	м	2,00	0,00	0,00
542	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
543	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф20 - ЗА КОНДЕНЗ	м	8,00	0,00	0,00
544	ДОСТАВКА И МОНТАЖ S - СИФОНИ	бр.	1,00	0,00	0,00
545	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				0,00
546	Контролен панел - 2 кръга доставка и монтаж	бр.	1,00	0,00	0,00
547	АКУМУЛАТОР 12V/7Ah	бр.	2,00	0,00	0,00
548	АНАЛОГОВ ДИМЕН ДАТЧИК	бр.	14,00	0,00	0,00
549	ОСНОВА ЗА ДАТЧИК	бр.	13,00	0,00	0,00
550	ИЗОЛАТОРНА ОСНОВА	бр.	1,00	0,00	0,00
551	РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ БУТОН	бр.	3,00	0,00	0,00
552	ЗАДНА КАПАЧКА	бр.	3,00	0,00	0,00
553	АДРЕСИРУЕМА СИРЕНА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ	бр.	2,00	0,00	0,00
554	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ TW-1-GR3RED 2X1mm2	м	315,00	0,00	0,00
555	Доставка и изтегляне на захранващ кабел NYU 3x1,5mm2	м	30,00	0,00	0,00
556	МОНТАЖ НА АНАЛОГОВ ДИМЕН ДАТЧИК	бр.	14,00	0,00	0,00
557	МОНТАЖ НА ОСНОВА	бр.	14,00	0,00	0,00
558	МОНТАЖ НА РЪЧЕН АДРЕСИРУЕМ БУТОН	бр.	3,00	0,00	0,00
559	МОНТАЖ НА СИРЕНА ВЪТРЕШНА	бр.	2,00	0,00	0,00
560	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛЕН КАНАЛ PVC 20/20	м	100,00	0,00	0,00
561	МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ				0,00
562	Доставка на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
563	Доставка на шлаух силиконен	м	16,00	0,00	0,00
564	Доставка на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
565	Доставка на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	16,00	0,00	0,00
566	Доставка на маркери за тръбна инсталация за кислород	бр.	16,00	0,00	0,00
567	Доставка на дози за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
568	Доставка на медна тръба - Ф12x1	м	8,00	0,00	0,00
569	Доставка на медна тръба - Ф15x1	м	8,00	0,00	0,00
570	Монтаж на ротаметър с овлажнител	бр.	4,00	0,00	0,00
571	Монтаж на шлаух силиконен	м	16,00	0,00	0,00
572	Монтаж на щек-куплунг за кислород	бр.	4,00	0,00	0,00
573	Монтаж на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	16,00	0,00	0,00
574	Монтаж на маркери за тръбна инсталация за кислород	бр.	16,00	0,00	0,00
575	Монтаж на медна тръба - Ф12x1	м	8,00	0,00	0,00
576	Монтаж на медна тръба - Ф15x1	м	8,00	0,00	0,00
577	Продухране на медицинската газова система	м	15,00	0,00	0,00
578	Изпробване на плътност	м	16,00	0,00	0,00
579	Наладка и настройка на съоръженията	бр.	1,00	0,00	0,00
580	72 часова проба на инсталацията	бр.	1,00	0,00	0,00
581	ОВК				0,00
582	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща секция 125/425	бр.	4,00	0,00	0,00
583	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща и насочваща секция 225/125	бр.	1,00	0,00	0,00
584	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща и насочваща секция 425/125	бр.	2,00	0,00	0,00
585	Д-ка и м-ж на стенна вентилационна решетка с регулираща и насочваща секция 625/125	бр.	2,00	0,00	0,00
586	Д-ка и м-ж на неподвижна вентилационна решетка	бр.	1,00	0,00	0,00
587	Д-ка и м-ж на електрически калорифер за канален м-ж, 6 Kw	бр.	1,00	0,00	0,00
588	Д-ка и м-ж на въздушен филтър	бр.	1,00	0,00	0,00
589	Д-ка и м-ж на вентилатор в защитен бокс	бр.	2,00	0,00	0,00
590	Н-ва и м-ж на въздуховоди прави от поцинкована ламарина, правоъгълни с Рдо 1200	м	95,00	0,00	0,00
591	Н-ва и м-ж на въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина, правоъгълни с Рдо 1200	м	6,00	0,00	0,00
592	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qот = 8,1 kW, Qох = 7,1 kW, Nel = 2,5 kW	бр.	1,00	0,00	0,00
593	Климатик за високостенен м-ж с двувълнова UV лампа, Qот = 6,0 kW, Qох = 4,2 kW, Nel = 1,5 kW	бр.	2,00	0,00	0,00
594	Датчици, сензори, окабеляване КИП и А, Табло управление вентилационна инсталация с електрически калорифер	бр.	1,00	0,00	0,00
					0,00

Подпис:.....  
/печат/



## Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/006 "Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе"					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. м. ярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>Достъпна среда</b>					
I.	Асансьор за високо тяло- 12 броя спирки				
I	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж на дограма- прозорец 215/300	бр.	13	0,00	0,00
2	Очукване на вароциментова мазилка	м2	78,4	0,00	0,00
3	Разваляне на тухлен зид с дебелина 25 см	м3	9,8	0,00	0,00
4	Демонтаж на покривна хидроизолация	м2	7,2	0,00	0,00
5	Разбиване на стоманобетон на съществуваща плоча	м3	1,44	0,00	0,00
6	Изнасяне и натоварване на демонтирана дограма- прозорци 215/300	бр.	13	0,00	0,00
7	Изнасяне и натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	15,9	0,00	0,00
8	Превоз дограма на 10 км	курс	1	0,00	0,00
9	Превоз строителни отпадъци на 10 км	курс	3	0,00	0,00
II	<b>Ново строителство</b>				
<b>Котражни и бетонови работи</b>					
1	Котраж за направа бетонови стени с дебелина до 25 см	м2	35,6	0,00	0,00
2	Котраж за направа бетонови стени с дебелина до 15 см	м2	18,8	0,00	0,00
3	Котраж за направа на стоманобетонна колони	м2	155	0,00	0,00
4	Котраж за направа на самостоятелни стоманобетонни пояси	м2	56,4	0,00	0,00
5	Котраж за направа на стоманобетонна плоча с дебелина до 15 см и греди при плоча	м2	15,5	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на бетон клас В20 за стени с дебелина 25 см	м3	4,45	0,00	0,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В20 за стени с дебелина 10 см	м3	0,5	0,00	0,00
8	Доставка и полагане на бетон клас В20 за стоманобетонни колони	м3	10,5	0,00	0,00
9	Доставка и полагане на бетон клас В20 за стоманобетонна плоча и пояси	м3	1,4	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на армировка	кг	2761	0,00	0,00
<b>Покривни работи</b>					
1	Доставка и монтаж на метална конструкция за покрив	кг	324	0,00	0,00
2	Доставка и полагане на покривен термопанел с дебелина 8 см	м2	24,3	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 2x50 мм	м2	24,3	0,00	0,00
4	Поли от праховобоядисана ламарина	м2	3,8	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на шапка от праховобоядисана ламарина	м2	4,7	0,00	0,00
<b>Зидарски работи</b>					
1	Тухлен зид с дебелина 25 см от кухи бетонови блокове	м3	95,7	0,00	0,00
2	Тухлен зид с единични тухли за оформяне на отвор при врата асансьор	м3	0,7	0,00	0,00
3	Котраж за направа на шурцове	м2	29,7	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на армировка за шурцове	кг	169	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на бетон клас В20 за шурцове	м3	2,11	0,00	0,00
<b>Довършителни работи</b>					
1	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS с дебелина 5 см (лепене, дюбелиране)	м2	313,1	0,00	0,00
2	Облицовка от мушелкалк по стени (лепене с ВЦ разтвор и армираща мрежа)	м	313,1	0,00	0,00
<b>Доставка и монтаж на съоръжението</b>					
1	Доставка и монтаж на електрически пътнически- болничен асансьор за 12 спирки съгласно приложената спецификация (2.1)	бр.	1	0	0,00
<b>Стерилизация</b>					
I.	<b>Архитектурно- строителна част</b>				
I.I	<b>Вътрешен ремонт</b>				
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Очукване на изкорубени участъци при гипсова шпакловка	м2	1036,0	0,00	0,00
2	Очукване на варова мазилка	м2	1036,0	0,00	0,00
3	Избиване на отвори за врати и прозорци с площ до 2,5 м2 в тухлен зид 1 тухла	м3	0,5	0,00	0,00
4	Пренос на строителни отпадъци с кофи на разстояние до 30 м	м3	37,0	0,00	0,00
5	Сваляне на строителни отпадъци от четвърти етаж до партера	м3	37,0	0,00	0,00
6	Натоварване на строителни отпадъци на самосвал	м3	37,0	0,00	0,00
7	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м3	37,0	0,00	0,00
8	Такса за депониране на строителни отпадъци				
<b>Демонтаж дограма</b>					
1	Изваждане на прозорец от зид с площ до 2 м2	бр.	25	0,00	0,00
2	Изваждане на врати от зид 100/210	бр.	1	0,00	0,00
3	Сваляне на дървена дограма до партерен етаж	бр.	26	0,00	0,00
4	Превоз дървена дограма на 10 км	бр.	26	0,00	0,00
<b>Зидарски работи</b>					
1	Зидария от газобетон с дебелина 12 см	м2	424	0,00	0,00
2	Зидария от газобетон с дебелина 25 см	м2	5,0	0,00	0,00
3	Направа на стоманобетонни шурцове с ширина 12 см	м	32,0	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

4	Направа на стоманобетонени шурцове с ширина 25 см	м	3,0	0,00	0,00
<b>Архитектурно-строителна част</b>					
1	Оформяне на избит отвор за врати с тухли и варов разтвор	м	5,0	0,00	0,00
2	Вътрешна варова мазилка по стени и тавани	м2	1036,0	0,00	0,00
3	Обръщане при подменена дограма с топлоизолация XPS 2 см	м	336,0	0,00	0,00
4	Гипсова шпакловка по стени	м2	1962,0	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на алуминиеви ъгли за шпакловка	м2	472,0	0,00	0,00
6	Боядисване с антибактериален латекс по шпакловани стени и тавани	м2	1995,0	0,00	0,00
7	Вътрешна вароциментова мазилка за основа на фаянсови плочи	м2	234,0	0,00	0,00
8	Облицовка от фаянсови плочи на лепило	м2	234,0	0,00	0,00
9	Обръщане с фаянсови плочи на лепило при дограма	м	112,0	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж на PVC ъгли при облицовка от фаянсови плочи	м	158,0	0,00	0,00
11	Направа на циментова замазка с дебелина до 5 см	м2	586,0	0,00	0,00
12	Настилка от теракот на лепило	м2	586,0	0,00	0,00
13	Первази от теракот с височина до 10 см	м	271,0	0,00	0,00
14	Машинно търкане на стара търкана мозайка при стълби	м2	21,0	0,00	0,00
<b>Дограми</b>					
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 180/205 остъклена, без прекъснат термомост	бр.	5,0	0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 160/205 остъклена, без прекъснат термомост	бр.	6,0	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 180/205 остъклена, без прекъснат термомост	бр.	4,0	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 160/205 остъклена, без прекъснат термомост	бр.	3,0	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 100/205 с табла, без прекъснат термомост	бр.	4,0	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 90/205 с табла, без прекъснат термомост	бр.	1,0	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 80/205 с табла, без прекъснат термомост	бр.	25,0	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на алуминиева дограма врата 70/205 с табла, без прекъснат термомост	бр.	8,0	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на PVC дограма прозорец 50/50 със стъклопакет	бр.	2,0	0,00	0,00
<b>II. Асансьори</b>					
I	Асансьор за 4 броя спирки				0,00
1	Изграждане на строителна част за асансьор - изкопи, кофражи, бетони, армировки, зидарии, довършителни работи	бр.	1	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на хидравличен пътнически- болничен асансьор за 4 спирки съгласно приложената спецификация (1.1)	бр.	1	0,00	0,00
<b>III. Електро част</b>					
1	Доставка и монтаж ел. табло ТОД-стерилизационно	бр.	1	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж ел. табло ТД-асансьор	бр.	1	0,00	0,00
3	Доставка и полагане проводник СВТ 5x95.0мм2 - ел. захранване	м	120	0,00	0,00
4	Доставка и полагане проводник СВТ 5x35.0мм2	м	30	0,00	0,00
5	Доставка и полагане проводник СВТ 5x25.0мм2	м	15	0,00	0,00
6	Доставка и полагане проводник СВТ 5x16.0мм2	м	160	0,00	0,00
7	Доставка и полагане проводник СВТ 5x10.0мм2	м	80	0,00	0,00
8	Доставка и полагане проводник СВТ 5x4.0мм2	м	30	0,00	0,00
9	Доставка и полагане проводник СВТ 5x2.5мм2	м	260	0,00	0,00
10	Доставка и полагане проводник СВТ /ПВ/ 3x2.5мм2	м	750	0,00	0,00
11	Доставка и полагане проводник СВТ /ПВ/ 3x1.5мм2	м	360	0,00	0,00
12	Доставка и полагане проводник СВТ /ПВ/ 3x1.0мм2	м	150	0,00	0,00
13	Доставка и полагане проводник СВТ /ПВ/ 4x1.0мм2	м	320	0,00	0,00
14	Направа връзка на ел. табло-стерилизатор със захранващ кабел до 35мм2	бр.	4	0,00	0,00
15	Направа връзка на ел. табло-мийно дезинфекционна машина със захранващ кабел до 16мм2	бр.	2	0,00	0,00
16	Направа връзка на ел. табло-чилър със захранващ кабел до 16мм2	бр.	1	0,00	0,00
17	Направа връзка на ел. табло-компресор със захранващ кабел до 4.0мм2	бр.	2	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж на осв тяло с лл 1x36вт със защита IP44 над работна маса с ключ	бр.	9	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на осв тяло с лл 1x18вт със защита IP44 над мивка с ключ	бр.	3	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на осв тяло с клл 4x14вт със защита IP21 с електронно запалване в офис	бр.	4	0,00	0,00
21	Доставка и монтаж на осв тяло с лл 2x36вт със защита IP44 с електронно запалване	бр.	91	0,00	0,00
22	Доставка и монтаж на осв тяло с лл 2x36вт със защита IP65 с електронно запалване	бр.	28	0,00	0,00
23	Доставка и монтаж на осв тяло плафониера 60вт със защита IP44	бр.	1	0,00	0,00
24	Доставка и монтаж на осв тяло за евакуационно осветление с лл 6вт, акумулиращ блок със автономност 30мин	бр.	27	0,00	0,00
25	Доставка и монтаж на бактерицидна лампа	бр.	6	0,00	0,00
26	Доставка и монтаж на ключ за командване на бактерицидна лампа	бр.	6	0,00	0,00
27	Доставка и монтаж на ключ обикновен-противовлажен	бр.	4	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен-противовлажен	бр.	12	0,00	0,00
29	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр.	2	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

30	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен-противовлажен	бр	22	0,00	0,00
31	Доставка и монтаж на ел. контакт 16А	бр	7	0,00	0,00
32	Доставка и монтаж на ел. контакт 16А-противовлажен	бр	23	0,00	0,00
	Доставка контакти за работно място с 2 бр. модулни контакти "евро" 1 контакта тип "Шуко"-бели, телефонен контакт и контакт за интерфейсна връзка 2бр-RJ 45	бр	1	0,00	0,00
33	Монтаж на панел за работно място	бр	1	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж на конзоли за панел за работно място	бр	1	0,00	0,00
35	Доставка и полагане на стом. тръба 2"	м	45	0,00	0,00
36	Доставка и полагане на PVC 3"	м	120	0,00	0,00
37	Доставка и полагане на гофр тръба 36мм	м	290	0,00	0,00
38	Доставка и полагане на гофр тръба 19мм	м	320	0,00	0,00
39	Доставка и полагане на гофр тръба 16мм	м	1430	0,00	0,00
40	Доставка и полагане на гофр тръба 13мм	м	510	0,00	0,00
41	Направа суха разделка на кабел НН до 6мм2	бр	4	0,00	0,00
42	Направа суха разделка на кабел НН до 10мм2	бр	2	0,00	0,00
43	Направа суха разделка на кабел НН до 16мм2	бр	6	0,00	0,00
44	Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2	бр	2	0,00	0,00
45	Направа суха разделка на кабел НН до 35мм2	бр	6	0,00	0,00
46	Направа суха разделка на кабел НН до 95мм2	бр	4	0,00	0,00
47	Пускане и наладка на монтирани ел. табла	бр	1	0,00	0,00
48	Свързване на ел. табло към заземителна шина	бр	1	0,00	0,00
49	Направа връзка с проводник ПВ 3х1.0мм2-3м, за вентилатори	бр	5	0,00	0,00
50	Измерване импеданс на линии от табло до всеки контакт	бр	32	0,00	0,00
51	Доставка и монтаж кнопка ДКУ	бр	12	0,00	0,00
52	Доставка и полагане проводник СВТ 3х1.0мм2 за ДКУ	м	360	0,00	0,00
53	Измерване диелектрична якост на кабел	бр	12	0,00	0,00
54	Кабелни марки	бр	60	0,00	0,00
55	Доставка и полагане поц шина 40/4мм в замазката	м	10	0,00	0,00
56	Полагане на заземителна шина по стената 40i4мм	м	20	0,00	0,00
57	Полагане на заземителен пояс в готов изкоп 40i4мм	м	15	0,00	0,00
58	Направа заземление	бр	2	0,00	0,00
59	Измерване преходно съпротивление на заземление	бр	2	0,00	0,00
60	Доставка и монтаж контролен съединител	бр	2	0,00	0,00
61	Наладка ел. задвижване	бр	8	0,00	0,00
62					
63	Подвързване термостати за конвектори по ОВК проект	бр	3	0,00	0,00
64	Полагане проводник LYCY8x0.5мм за термостати в тръба	м	25	0,00	0,00
65	Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24	м	60	0,00	0,00
66	Доставка и изтегляне кабел LiYY 4x0.5	м	60	0,00	0,00
67	Доставка и полагане гофр.тръба 13мм	м	60	0,00	0,00
68	Доставка и полагане гофр.тръба 16мм	м	60	0,00	0,00
69	Пробиване отвори в стена	бр	20	0,00	0,00
70	Прозвъняване линия	бр	2	0,00	0,00
71	Доставка и монтаж метална скара	м	80	0,00	0,00
72	Доставка и монтаж PVC профил	м	120	0,00	0,00
IV.	Вик част				
	ВОДОПРОВОД				
1	Демонтаж ст.поц.тръби $\phi\frac{1}{2}$ " и $\phi\frac{3}{4}$ " /вкл.разкъртване стени/	м	30,00	0,00	0,00
2	Демонтаж ст.поц.тръби $\phi 2"$	м	8,00	0,00	0,00
3	Пробиване на отвори в ст.б.плоча	бр.	2	0,00	0,00
4	Демонтаж Пожарни кранове и шкафове	бр.	2	0,00	0,00
5	Направа улеи в тухлена зидария	м	30,00	0,00	0,00
6	ППР тръби за студена вода $\phi 20$ –PN10 с ф.ч.	м	10,00	0,00	0,00
7	ППР тръби за студена вода $\phi 25$ – PN10 с ф.ч.	м	27,00	0,00	0,00
8	ППР тръби за студена вода $\phi 32$ – PN10 с ф.ч.	м	32,00	0,00	0,00
9	ППР тръби за студена вода $\phi 20$ – PN20 с ф.ч.	м	6,00	0,00	0,00
10	ППР тръби за студена вода $\phi 25$ – PN20 с ф.ч.	м	11,00	0,00	0,00
11	Стом.поц. тръби $\phi 2"$ с фасонни части	м	8,00	0,00	0,00
12	Топлоизолация за тръби $\phi 20$	м	16,00	0,00	0,00
13	Топлоизолация за тръби $\phi 25$	м	38,00	0,00	0,00
14	Топлоизолация за тръби $\phi 32$	м	27,00	0,00	0,00
15	СК $\phi\frac{1}{2}"$ пред кл.казанче	бр.	1	0,00	0,00
16	СК без изпразнител $\phi\frac{1}{2}"$	бр.	4	0,00	0,00
17	СК без изпразнител $\phi 3/4"$	бр.	5	0,00	0,00
18	СК без изпразнител $\phi 1"$	бр.	1	0,00	0,00
19	Смесителни батерии за тоалетни мивки	бр.	3	0,00	0,00
20	Клозетно казанче – нискоразположено	бр.	1	0,00	0,00
21	Душ	бр.	1	0,00	0,00
22	ПП шкаф с шланг 20м и струйник	бр.	2	0,00	0,00
23	Изпитване и хлориране на водопроводната инсталация	м	79	0,00	0,00
	КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Демонтаж тръби PVC $\phi 50$	м	20,00	0,00	0,00
2	Демонтаж толетни мивки	бр.	2	0,00	0,00
3	Пробиване на отвори в ст.б.плоча	бр.	18	0,00	0,00
4	Тръби PVC $\phi 110$ с фабрични фасонни части	м	35,00	0,00	0,00
5	Полипропиленови тръби $\phi 50$ с фабрични фасонни части	м	25,00	0,00	0,00
6	Полипропиленови тръби $\phi 110$ с фабрични фасонни части	м	17,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

7	Тръби чугунени муфени Ø104 с Fabr. ф. ч.	м	40,00	0,00	0,00
8	Тръби чугунени муфени Ø250 с Fabr. ф. ч.	м	7,00	0,00	0,00
9	Укрепители за тръби по вертикални клонове и окачена к-я	бр.	30	0,00	0,00
10	Вентилационни кумини с шапки	бр.	5	0,00	0,00
11	Ревизионни отвори Ø110PVC	бр.	5	0,00	0,00
12	Тоалетен умивалник	бр.	3	0,00	0,00
13	Подов сифон Ø50 HL с клапа против миризми	бр.	11	0,00	0,00
14	Клозетно седало с горно оттичане	бр.	1	0,00	0,00
15	PVC присъединители за клозет	бр.	1	0,00	0,00
16	Поддушово корито	бр.	1	0,00	0,00
17	Отопляема воронка HL DN160 с мембрана	бр.	3	0,00	0,00
18	Покривен аварийен преливник с вентилационна шапка	бр.	3	0,00	0,00
19	ППР тръби за ст. вода Ø32 – PN10 с ф.ч.-за конденз клим-ци	м	4,00	0,00	0,00
20	ППР тръби за ст. вода Ø40 – PN10 с ф.ч.-за конденз клим-ци	м	6,00	0,00	0,00
21	Обзиджидане вентилац.тръби ф110 в тухлен кумин с в-на 0.5м.	бр.	5	0,00	0,00
22	Хидравлична и водоупътна проба на вертикална канализация	м	134,00	0,00	0,00
V.	ОВК част				
	<b>ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ</b>				
1.	Решетка жалюзийна 500/400мм	бр	1	0,00	0,00
2.	Филтър за канален монтаж 500/400	бр	2	0,00	0,00
3.	Вентилатор за канален монтаж - 2,5-4; 1200m³/h; 350Pa; 1400min⁻¹; 0.55kw; 63dB	бр	1	0,00	0,00
4.	Гъвкава връзка за канален вентилатор	бр	4	0,00	0,00
5.	Шумозаглушител кулисен 500/300 L=1000мм	бр	1	0,00	0,00
6.	Калорифер за канален монтаж двуредов за топлоноси- тел вода 90/70°C - 10kw - 500/300	бр	1	0,00	0,00
7.	Решетка вентилационна 400/200 с регулира- ща секция	бр	10	0,00	0,00
8.	Вентилатор осов за монтаж на стена 3,2-4; 550m³/h; 1360min⁻¹; 100w; 55dB със затваряща клапа	бр	1	0,00	0,00
9.	Вентилатор аварийен взривобезопасно изпълнение – 2800m³/h; 80W; 300Pa; 48dB със затваряща клапа.	бр	1	0,00	0,00
10.	Вентилатор осов за монтаж на стена 3,5-2; 2800m³/h; 2860min⁻¹; 550w; 380V; 70dB	бр	1	0,00	0,00
11.	Решетка вентилационна 400/400 с регулира- ща секция	бр	3	0,00	0,00
12.	Решетка вентилационна 500/500 с регулира- ща секция	бр	7	0,00	0,00
13.	Решетка вентилационна 800/400 с регулира- ща секция	бр	1	0,00	0,00
14.	Вентилатор осов за монтаж на въздуховод ф 125- 185 m³/h; 26w; 35dB	бр	2	0,00	0,00
15.	Вентилатор осов за монтаж на въздуховод ф 120- 150 m³/h; 30w; 35dB	бр	3	0,00	0,00
16.	Вентилатор осов за монтаж на стена 3,2-4; 700m³/h; 1320min⁻¹; 100w; 55Pa; 70dB	бр	1	0,00	0,00
17.	Вентилатор осов за монтаж на стена 3,5-2; 3000m³/h; 2860min⁻¹; 550w; 380V; 70dB	бр	1	0,00	0,00
18.	Гъвкава връзка за осов вентилатор	бр	1	0,00	0,00
19.	Решетка декоративна за въздуховод ф 120	бр	2	0,00	0,00
20.	Калорифер за канален монтаж двуредов за топлоноси- тел вода 90/70°C - 7kw – 500/300	бр	1	0,00	0,00
21.	Шумозаглушител кулисен 500/400 L=1000мм	бр	1	0,00	0,00
22.	Вентилатор осов за монтаж на стена 2,5-4; 900m³/h; 1400min⁻¹; 550w; 55dB; 350Pa	бр	1	0,00	0,00
23.	Вентилатор осов за монтаж на стена 3,2-4; 1000m³/h; 1320min⁻¹; 100w; 80Pa; 55dB	бр	1	0,00	0,00
24.	Вентилатор осов за монтаж на въздуховод ф 100- 90 m³/h; 30w; 30dB	бр	2	0,00	0,00
25.	Решетка декоративна за въздуховод ф 100	бр	2	0,00	0,00
26.	Вентилационен бокс с вентилатор взривобезопасно изпълнение с дебит 2800m³/h; 0.9kw; 320Pa; 61dB;	бр	1	0,00	0,00
27.	Вентилационен бокс с дебит– 3300m³/h; 350Pa; 0.55kw; 400V	бр	1	0,00	0,00
28.	Въздушно охлаждаем водоохладител – термopомпа за открит монтаж нискошумна версия, с Q <sub>ох</sub> = 67.3kw; при 35% воден разтвор на етилен гликол 10/5°C; външен въздух +35°C; Q <sub>о</sub> = 77.4kw; при 35% воден разтвор на етилен гликол 40/45°C, външен въздух +7°C; N <sub>е</sub> = 31,0kw; комплект с хидроник модул включващ: -центробежна монофазна помпа -разширителен съд -буферен съд -мрежест филтър -механична маногрупа -ключ поток, дроселен вентил за поток	бр	1	0,00	0,00
29.	Нагнетателен вентилационен бокс за открит монтаж с	бр	1	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

	ревизионни врати и тръбни връзки, състоящ се от:				
	-вентилатор нагнетателен с дебит 8600m <sup>3</sup> /h; 650Pa; 3kw; 400V				
	-секция отоплителна за топлоносител вода 90/70°C – 70kw				
	-секция охладителна за студоносител 35% воден				
	разтвор на етилен гликол с мощност 32kw, комплект с				
	трипътен вентил и капкуловител				
	- филтри EU4 по пътя на пресния въздух, комплект с диференциален				
	манометър				
	- шумозаглушител 1000mm				
30.	Вентилаторен конвектор „четирипътна касета“ с пълна охладителна мощност 6,5/8,2/9,9kw при студо-	бр	3	0,00	0,00
	носител 35% воден разтвор на етилен гликол 7/12°C с				
	температура на входа 31°C, отоплителна мощност 8,9/				
	11,2/ 13,5kw, N <sub>e</sub> = 126w, комплект с електронен термо-				
	стат,трискоростен вентилатор, трипътен вентил, кондензна помпа, кабелно				
	дистанционно управление				
	филтър, два броя стоп вентили, два броя гъвкави тръб-				
	ни връзки				
31.	Компресор ротационен винтов – 10bar	бр	2	0,00	0,00
	3kw; комплект с ресивер 200l и хладилен изсушител				
32.	Въздуховоди прави от поцинкована ламарина 0,8mm и	м <sup>2</sup>	187	0,00	0,00
	Рдо 2000mm				
33.	Въздуховоди фасонни от поцинкована ламарина 0,8mm и Рдо 2000mm	м <sup>2</sup>	30	0,00	0,00
34.	Фланци за въздуховоди				
35.	Тръби черни газови 1"	м	35	0,00	0,00
36.	Тръби черни газови 1 1/4"	м	15	0,00	0,00
37.	Тръби черни газови 1 1/2"	м	16	0,00	0,00
38.	Тръби черни газови 2"	м	28	0,00	0,00
39.	Тръби стоманени безшевни ф64/70	м	24	0,00	0,00
40.	Тръби стоманени безшевни ф70/76	м	51	0,00	0,00
41.	Тръби стоманени ф 21 за високо налягане.	м	16	0,00	0,00
42.	Изолация с микропореста гума 19mm за тръби 1"	м	35	0,00	0,00
43.	Изолация с микропореста гума 19mm за тръби 1 1/4"	м	15	0,00	0,00
44.	Изолация с микропореста гума 19mm за тръби 1 1/2"	м	16	0,00	0,00
45.	Изолация с микропореста гума 19mm за тръби 2"	м	28	0,00	0,00
46.	Изолация с микропореста гума 19mm за тръби ф70	м	24	0,00	0,00
47.	Изолация с микропореста гума 19mm за тръби ф76	м	51	0,00	0,00
48.	Кран спирателен 3/4"	бр	4	0,00	0,00
49.	Филтър въздушен 3/4"	бр	2	0,00	0,00
50.	Радиатор отоплителен алуминиев 4X600	бр	1	0,00	0,00
51.	Радиатор отоплителен алуминиев 8X600	бр	1	0,00	0,00
52.	Радиатор отоплителен алуминиев 10X600	бр	1	0,00	0,00
53.	Радиатор отоплителен алуминиев 15X600	бр	4	0,00	0,00
54.	Отоплително тяло за баня 6000/1400	бр	1	0,00	0,00
55.	Въздуховоди ф 100	м	12	0,00	0,00
56.	Въздуховоди ф 120	м	10	0,00	0,00
57.	Въздуховоди ф 125	м	6	0,00	0,00
58.	Въздуховоди ф250	м	4	0,00	0,00
59.	Топлоизолация на плочи – микропореста гума 13mm	м <sup>2</sup>	80	0,00	0,00
60.	Топлоизолация на плочи – микропореста гума 19mm	м <sup>2</sup>	6	0,00	0,00
61.	Кран спирателен 3/4"	бр	14	0,00	0,00
62.	Филтър за съгъстен въздух - 3/4"	бр	7	0,00	0,00
63.	Кран спирателен Ду65	бр	7	0,00	0,00
					0,00
Енергийна ефективност					
Обект : Хирургичен блок					
1	Прозорец 1000x1900	бр	68	0,00	0,00
2	Прозорец 820x1750	бр	75	0,00	0,00
3	Прозорец 1900x2000	бр	14	0,00	0,00
4	Прозорец 1900x2100	бр	6	0,00	0,00
5	Прозорец 1200x1800	бр	12	0,00	0,00
Обект : Главен корпус					
1	Прозорец 1300x1400	бр	24	0,00	0,00
2	Прозорец 930x960	бр	17	0,00	0,00
Обект : Операционен блок					
1	Прозорец 108mx1м	бр	1	0,00	0,00
2	Прозорец 86mx1м	бр	1	0,00	0,00
					0
					0,00

Подпис:.....  
/печат/

## Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването					
Име на договора: BG161PO001/1.1-08/2010/011 „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен“					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
A.	Ремонт рентгеново отделение, клинична лаборатория и прилежащи коридори (ремонт, свързан с въвеждане на специализираното медицинско				
	*				
1	ДЕМОНТАЖ НА ДОГРАМА	бр.	40,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	6,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	55,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	35,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	278,00	0,00	0,00
8	РАЗВАЛЯНЕ НА ВЪЗДУХОВОДИ	м	4,00	0,00	0,00
9	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВИ МИВКИ И ПЛОТОВЕ	м	21,40	0,00	0,00
10	ЗАМОНОЛИТКА НА ТРЪБИ	бр.	10,00	0,00	0,00
11	ОЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	50,10	0,00	0,00
12	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ	м2	69,00	0,00	0,00
13	ОЧУКВАНЕ МОЗАЕЧНИ ПЕРВАЗИ	м	480,00	0,00	0,00
14	ДЕМОНТАЖ НА ГЪРНЕ С КАЗАНЧЕ	бр.	3,00	0,00	0,00
15	ОЧУКВАНЕ НА ВЪТР. ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	1 049,00	0,00	0,00
16	НАПРАВА НА ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	1 024,00	0,00	0,00
17	НАПРАВА НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	259,00	0,00	0,00
18	НАПРАВА НА ПЕРВАЗИ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м	370,00	0,00	0,00
19	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	320,00	0,00	0,00
20	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	м2	334,00	0,00	0,00
21	НАПРАВА НА ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС	м	50,00	0,00	0,00
22	СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1 300,00	0,00	0,00
23	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1 748,00	0,00	0,00
24	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1 748,00	0,00	0,00
25	Н-ВА ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	м2	48,24	0,00	0,00
26	НАПРАВА НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ от пана 60/60/12 см с микроперфорация от минерал-фазерни плочи	м2	304,00	0,00	0,00
27	Д-КА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф 50	бр.	3,00	0,00	0,00
28	НАПРАВА НА ОБЛИЦОВКА С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСКАРТОН ПО СТЕНИ	м2	145,00	0,00	0,00
29	Д-КА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ	бр.	9,00	0,00	0,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОВАЛЕТНА МИВКА	бр.	6,00	0,00	0,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИИ	бр.	1,00	0,00	0,00
32	ПОДМЯНА НА ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО	бр.	5,00	0,00	0,00
33	Д-КА И МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ - ЧЕТВОРКИ	бр.	45,00	0,00	0,00
34	Д-КА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	8,00	0,00	0,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОЩНИ ЛАМПИ	бр.	8,00	0,00	0,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ	бр.	27,00	0,00	0,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КОНТАКТИ	бр.	42,00	0,00	0,00
38	БЛАЖНА БОЯ ПО ТРЪБИ	м	240,00	0,00	0,00
39	НАПРАВА НА УЛЕИ ЗА ЕЛ. КАБЕЛИ	м	700,00	0,00	0,00
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ТОВАЛЕТНА	бр.	2,00	0,00	0,00
41	Д-КА И М-Ж НА ЪГЛОВИ ПВЦ ЛАЙСНИ ФАЯНС	м	52,00	0,00	0,00
42	НАПРАВА НА ФАЯНС ПО СТРАНИЦИ	м	84,40	0,00	0,00
43	ПОДМАЗВАНЕ НА УЛЕИ ЗА ЕЛ. КАБЕЛИ	м	1 500,00	0,00	0,00
44	Н-ВА НА УЛЕИ В БЕТОН ЗА ВИК	м	15,00	0,00	0,00
45	Н-ВА НА ОТВОР В ТУХЛЕН ЗИД	бр.	25,00	0,00	0,00
46	Н-ВА НА ОТВОР В БЕТОН 40/40	бр.	5,00	0,00	0,00
47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ	м	1 300,00	0,00	0,00
48	МОНТАЖ НА КОНЗОЛНИ КУТИИ	бр.	110,00	0,00	0,00
49	ПОДМЯНА НА ТЕЛЕФОНЕН КАБЕЛ	м	170,00	0,00	0,00
50	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КАБЕЛ ПВВМ	м	400,00	0,00	0,00
51	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ЗА ИНТЕРНЕТ	м	500,00	0,00	0,00
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЧП 2 / 0.5 мм2	м	730,00	0,00	0,00
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ОПТ. ДИМЕН	бр.	17,00	0,00	0,00
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪЧЕН БУТОН	бр.	4,00	0,00	0,00
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВТОРИЧЕН ИНДИКАТОР	бр.	17,00	0,00	0,00
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОТОРЕН ЗВЪНЕЦ	бр.	2,00	0,00	0,00
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОТОРЕН ЗВЪНЕЦ	м3	74,00	0,00	0,00
58	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м2	1 170,00	0,00	0,00
59	ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ ШПАКЛОВКА	бр.	20,00	0,00	0,00
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ	бр.	28,00	0,00	0,00
61	ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	м	15,00	0,00	0,00
62	Д-КА И МОНТАЖ НА ФАЯНСОВ ФРИЗ	м	190,00	0,00	0,00
63	ШПАКЛОВКА НА СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	190,00	0,00	0,00
64	НАПРАВА НА СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ	м	190,00	0,00	0,00
65	ЛАТЕКС ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ	м	190,00	0,00	0,00
66	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	6,24	0,00	0,00
67	Д-КА И МОНТАЖ НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ - СТЪКЛОПАКЕТ	м2	6,24	0,00	0,00
68	НАПРАВА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА	м2	9,30	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

68	НАПРАВА НА ТУХЛЕН ЗИД 40 CM.	м3	1,80	0,00	0,00
69	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОР В ЗИД 90 CM	м3	4,00	0,00	0,00
70	НАПРАВА НА УЛЕИ В ТУХЛЕН ЗИД ДО 15/15 CM.	м	176,00	0,00	0,00
71	НАПРАВА НА УЛЕИ В БЕТОН ДО 15/15 CM.	м	15,00	0,00	0,00
72	Д-КА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20	м	241,00	0,00	0,00
73	ПОДМАЗВАНЕ НА УЛЕИ	м	191,00	0,00	0,00
74	МОНТАЖ НА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА	м	50,00	0,00	0,00
75	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНА ТРЪБА Ф 80 - Ф 59	м	30,00	0,00	0,00
76	МОНТАЖ НА ЧЕРНА ТРЪБА Ф 89/4.00мм	м	3,00	0,00	0,00
77	Д-КА И М-Ж НА ЧЕРНА ТРЪБА Ф70/4.00мм.	м	6,00	0,00	0,00
78	Д-КА И М-Ж НА ЧЕРНА ТРЪБА Ф 57/4.00мм2	м	6,00	0,00	0,00
79	Д-КА И М-Ж НА ЧЕРНА ТРЪБА Ф 48	м	9,50	0,00	0,00
80	Д-КА И М-Ж НА НАМАЛИТЕЛ 5"-3"	бр.	1,00	0,00	0,00
81	ЗИДАРИЯ 5 CM.от газобетонни блокчета за облицовка на ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ	м2	25,00	0,00	0,00
82	Д-КА И МОНТАЖ НА ТЯЛО "ИЗХОД "	бр.	3,00	0,00	0,00
83	ДОСТ. И МОНТАЖ НА ЗВЪНЕЦ	бр.	3,00	0,00	0,00
84	Д-КА И МОНТАЖ НА ЛУМ. ТЯЛО 2 X 36 В	бр.	2,00	0,00	0,00
85	МОНТАЖ НАУКРЕПИТЕЛИ ЗА ВИК	бр.	25,00	0,00	0,00
86	МОНТАЖ НА СК Ф 32 ППР	бр.	9,00	0,00	0,00
87	Д-КА И МОНТАЖ НА ППР СТ. К-КТ ЗА СМЕСИТЕЛ 20X1/2	бр.	3,00	0,00	0,00
88	НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ Ф 32	бр.	10,00	0,00	0,00
89	Д-КА И МОНТАЖ НА ППР СТ. КОЛЯНО 20X1/2	бр.	12,00	0,00	0,00
90	Д-КА И МОНТАЖ НА ОГРНИЧИТЕЛИ ЗА ВРАТИ	бр.	6,00	0,00	0,00
91	МОНТАЖ НА ПВЦ Ф 110 ЗА ЕЛ КАБЕЛИ	м	20,00	0,00	0,00
92	Д-КА И М-Ж НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛОВЕ	бр.	5,00	0,00	0,00
93	НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	2,40	0,00	0,00
94	НАПРАВА НА БЕТ. ШАХТА С КАПАК	бр.	1,00	0,00	0,00
95	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ -ЕЛ ТАБЛО	м	40,00	0,00	0,00
96	ПОДМАЗВАНЕ НА УЛЕИ ЗА ЕЛ. КАБЕЛИ	м	550,00	0,00	0,00
97	НАПРАВА НА УЛЕИ ЗА ЕЛ. КАБЕЛИ	м	550,00	0,00	0,00
98	Д-КА И МОНТАЖ НА ТСВ 6X2X0.5	м	35,00	0,00	0,00
99	Д-КА И МОНТАЖ НА СВТ 5X10	м	22,00	0,00	0,00
100	Д-КА И МОНТАЖ НА СВТ 5X1.5 ВЕНТИЛАТОРИ	м	85,00	0,00	0,00
101	ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ	м3	10,00	0,00	0,00
102	ГРУНДИРАНЕ ПО СТЕНИ ПРЕДИ ШПАКЛОВКА	м2	350,00	0,00	0,00
103	РАЗВАЛЯНЕ НА ВЪЗДУХОВОДИ	м	50,00	0,00	0,00
104	НАПРАВА НА ТУХЛЕН ЗИД 40 CM.	м3	9,00	0,00	0,00
105	Д-КА И М-Ж НА ОЛОВНИ ЛИСТОВЕ ЗА ПРЕГРАДИ	бр.	20,00	0,00	0,00
106	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ШКАФОВЕ	бр.	70,00	0,00	0,00
107	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРЕГРАДИ	м2	20,00	0,00	0,00
108	СКЕЛЕ И БОЯДИСВАНЕ ФАСАДИ С фасадна боя	м2	1 863,00	0,00	0,00
109	ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНИ	бр.	4,00	0,00	0,00
110	МЕХАНИЗАЦИЯ	м.см.	50,00	0,00	0,00
111	НАПРАВА БАРИЕВА МАЗИЛКА	м2	300,00	0,00	0,00
112	ПОДМЯКА ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕН	м	350,00	0,00	0,00
113	ПОДМЯНА МРЪСНА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	150,00	0,00	0,00
114	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. КАБЕЛ ЗА АСП. СИСТЕМА	м	1 500,00	0,00	0,00
115	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АСП. СИСТЕМА + КЛИМАТИЗАЦИЯ-ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	1,00	0,00	0,00
116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АСП. СИСТЕМА + КЛИМАТИЗАЦИЯ-РЕНТГЕН	бр.	1,00	0,00	0,00
117	ИЗГРАЖДАНЕ ПОДЕМНИК ЗА ИНВАЛИДИ	бр.	1,00	0,00	0,00
118	РЕМОНТ НА КАБИНА, ВРАТИ И МАШИНА НА АСАНСЬОРИ	бр.	3,00	0,00	0,00
119	ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА ЛЕЖАЩО БОЛНИ	бр.	1,00	0,00	0,00
120	Изкоп ями	м3	35,00	0,00	0,00
121	Извозване на 3 маси на 5 км с камион	м3	35,00	0,00	0,00
122	Подложен бетон В10	м3	1,25	0,00	0,00
123	Бетон В20 за фундаментарна плоча	м3	3,50	0,00	0,00
124	Кофраж за стени	м2	84,00	0,00	0,00
125	Бетон В20 за стени	м3	11,00	0,00	0,00
126	Превоз бетон	м3	16,00	0,00	0,00
127	Арматура А III	кг.	600,00	0,00	0,00
128	Опорна плоча 250x250x16 - метална	кг.	180,00	0,00	0,00
129	Дюбели	бр.	80,00	0,00	0,00
130	Двойно "Т" - HEA 240 по DIN 1025/94	кг.	14 850,00	0,00	0,00
131	Двойно "Т" - HEA 180 по DIN 1025/95	кг.	4 200,00	0,00	0,00
132	Монтаж на метална конструкция	кг.	19 230,00	0,00	0,00
<b>СУТЕРЕН</b>					
1	Демонтаж на лека преграда сутерен	м2	7,50	0,00	0,00
2	Демонтаж на врата	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Избиване на отвор в стена за врата	м2	1,80	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на врата 90/200	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на метална врата 100/200 , негорима с изолация от минерална вата, димоуплътнена с апарат за самозатваряне , огнеустойчивост E160	бр.	1,00	0,00	0,00
6	Преграждане на помещение с газобетонни блокчета деб.10 см.	м2	8,00	0,00	0,00
7	Грундиране на стени преди шакловка	м2	16,20	0,00	0,00
8	Шпакловка по преградна стена	м2	16,20	0,00	0,00
9	Латекс по стени и тавани - машинно помещение и малък склад	м2	73,10	0,00	0,00
10	Цокъл от перлена силикатна мазилка	м2	13,50	0,00	0,00
<b>АСАНСЬОРНА КУЛА</b>					
1	Демонтаж на фасадни прозорци - 6 бр.	м2	19,07	0,00	0,00
2	Демонтаж на фасаден корниз	м1	6,20	0,00	0,00
3	Демонтаж на подпрозоречен корниз	м1	10,30	0,00	0,00



4	Демонтаж на стоманобет. щурцови прозорци	м3	0,95	0,00	0,00
5	Развяляне на тухлена зидария	м3	3,35	0,00	0,00
6	Зидария газобетонни блокчета деб. 40 см.	м3	5,10	0,00	0,00
7	Оформяне около асансьорни врати - измазване и боядисване с латекс	м1	33,60	0,00	0,00
8	Оформяне ъгли с AL лайсни около асансьорните врати	м1	33,60	0,00	0,00
9	Окачена фасада - AL дограма	м2	235,00	0,00	0,00
10	Изолация от минерална вата и обшивка от алуминиеви плоскости с пластмасово покритие на метална конструкция	м2	7,20	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на панели за покрива от поцинкована л-на с полиестерно покритие и изолация от минерална вата	м2	13,20	0,00	0,00
12	Обшивка от поцинкована ламарина - покрив	м2	16,50	0,00	0,00
13	Изхвърляне на строителни отпадъци	м3	12,00	0,00	0,00
<b>Б. Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност (съгласно препоръчани мерки в доклад за обследване на енергийната ефективност на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" ЕАД</b>					
1	Доставка и полагане на фасадна топлоизолация от експандиран пенополистерол - 8 см. включително измазване, финишно покритие	кв.м.	9 065,00	0,00	0,00
2	Обръщане по фасадата при отвори за врати и прозорци	м	5 854,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж на PVC дограма 30 % отвораемост със стъклопакет едностранно К стъкло	кв.м.	621,00	0,00	0,00
4	Доставка и полагане на топлоизолация от екструдирен пенополистерол - 12 см., хидроизолация	кв.м.	3 916,00	0,00	0,00
5	Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата - 12 см., монтаж на окачен таван	кв.м.	251,00	0,00	0,00
6	Доставка и полагане на топлоизолация от експандиран пенополистерол - 12 см.	кв.м.	154,00	0,00	0,00
7	Демонтаж на съществуващи радиаторни вентили	бр.	780,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на термостатни вентили	бр.	780,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж на алуминиеви ребра	бр.	1 067,00	0,00	0,00
<b>Ремонт на ОВК на Детското отделение</b>					
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ДО Ф 108 ММ	м	715,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2"	м	220,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 3/4"	м	140,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/4"	м	52,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 2"	м	112,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф78 ММ	м	64,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 89	м	81,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф108	м	46,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ	м	220,00	0,00	0,00
10	КОЛЕНА ДО Ф108 ММ	бр.	216,00	0,00	0,00
11	НАПРАВА КОНЗОЛИ ЗА ТРЪБОПРОВОД	бр.	232,00	0,00	0,00
12	НАПРАВА РЕЗБИ ЧЕРНИ 1/2	бр.	56,00	0,00	0,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ	бр.	32,00	0,00	0,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТ ЗА ПЪЛНЕНЕ	бр.	1,00	0,00	0,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛНО ГЪРНЕ	бр.	16,00	0,00	0,00
16	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	бр.	36,00	0,00	0,00
17	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОН	бр.	18,00	0,00	0,00
18	ИЗМАЗВАНЕ ОТВОРИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ТУХЛЕН ЗИД	бр.	36,00	0,00	0,00
19	ИЗМАЗВАНЕ ОТВОРИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ БЕТОНЕН ЗИД	бр.	18,00	0,00	0,00
20	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН	м	3,00	0,00	0,00
21	НАПРАВА НА СТУДЕНА ПРОБА НА ОТОПЛ.ЯЛО	бр.	64,00	0,00	0,00
22	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПР. НА ХИДР. НАЛЯГАНЕ	м	715,00	0,00	0,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ИЗОЛАЦИЯ Ф108	м	303,00	0,00	0,00
<b>Ремонт на ОВК Отделение по Микронеонатология</b>					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 3/4"	м	204,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ	м	54,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/4"	м	88,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1"	м	62,00	0,00	0,00
5	НАПРАВА КОНЗОЛИ ЗА ТРЪБОПРОВОД	бр.	78,00	0,00	0,00
6	КОЛЯНО 1 1/2	бр.	73,00	0,00	0,00
7	НАПРАВА РЕЗБИ ЧЕРНИ 1/2	бр.	36,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ	бр.	7,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛНО ГЪРНЕ	бр.	7,00	0,00	0,00
10	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	бр.	16,00	0,00	0,00
11	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20до30/30 В БЕТОН	бр.	10,00	0,00	0,00
12	ИЗМАЗВАНЕ ОТВОРИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ТУХЛЕН ЗИД	бр.	16,00	0,00	0,00
13	ИЗМАЗВАНЕ ОТВОРИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ БЕТОНЕН ЗИД	бр.	10,00	0,00	0,00
14	НАПРАВА НА СТУДЕНА ПРОБА НА ОТОПЛ.ЯЛО	бр.	7,00	0,00	0,00
15	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПР. НА ХИДР. НАЛЯГАНЕ	м	204,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВА ИЗОЛАЦИЯ	м	88,00	0,00	0,00
<b>Система за БГВ</b>					
1	Доставка и монтаж на слънчева система за производство на БГВ		1,00	0,00	0,00
<b>ВСИЧКО</b>					

Подпис:

Печат:

## Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Име на договора: BG161PO001/1.1-08/2010/010 Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
	Блок В				
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ,ВРАТИ И ВИТРИНИ С МЕТ.ПРОФИЛ И ЕД.СТЪКЛО	м2	44,16	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ПОЛА ПОД ПРОЗОРЕЦ	м	15,60	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ	бр.	28,00	0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА ЦВЯТ , СТЪКЛОПАКЕТ "БЯЛО - К"	м2	87,31	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 CM	м	15,60	0,00	0,00
3	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	87,32	0,00	0,00
1	Почистване покрив	м2	215,82	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА БОРД	м2	61,40	0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДВУКОМПОНЕНТНА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВА ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 5 CM С УЛТРАВИОЛЕТОВА ЗАЩИТА	м2	194,81	0,00	0,00
2	ОБШИВКАС ПОЦ ЛАМАРИНА	м2	61,40	0,00	0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	135,20	0,00	0,00
2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	135,20	0,00	0,00
3	ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ- ИЗКЪРПВАНЕ	м2	13,52	0,00	0,00
4	ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦ ЛАМАРИНА	бр.	4,00	0,00	0,00
5	ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦ ЛАМАРИНА-Ф120MM	м	19,40	0,00	0,00
6	ПОДМЯНА НА ВОДОСТОЧНИ КРИВИ ОТ ПОЦ ЛАМАРИНА	бр.	4,00	0,00	0,00
7	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	40,56	0,00	0,00
8	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	40,56	0,00	0,00
	Блок А			0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 140/200	бр.	334,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 120/60	бр.	42,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 140/200	бр.	48,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ /120	бр.	24,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ВИТРИНА С ВРАТА КОРИДОР 240/300	бр.	10,00	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ ВРАТА 120/300	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ ВРАТА 160/300	бр.	1,00	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ ВРАТА 150/300	бр.	8,00	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ПОЛА ПОД ПРОЗОРЕЦ	м	575,60	0,00	0,00
10	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ,ВРАТИ И ВИТРИНИ С МЕТ.ПРОФИЛ И ЕД.СТЪКЛО	м2	354,24	0,00	0,00
11	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ ДЕМОНИРАНА ДОГРАМА И СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	15,00	0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА ЦВЯТ , СТЪКЛОПАКЕТ "БЯЛО - К"	м2	1 483,18	0,00	0,00
2	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	1 483,18	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ -I ВИ И II-РИ ЕТАЖ	м2	26,40	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 CM	м	558,80	0,00	0,00
	ПОДМЯНА ДОГРАМА ФАСАДА			0,00	0,00
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			0,00	0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	2 238,80	0,00	0,00
2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	2 238,80	0,00	0,00
3	ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ- ИЗКЪРПВАНЕ	м2	44,78	0,00	0,00
4	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12CM НА ВЦ Р-Р	м3	3,38	0,00	0,00
5	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ЧАСТИЧНО	м	14,00	0,00	0,00
6	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	13,50	0,00	0,00
7	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	492,60	0,00	0,00
8	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ -антибактериален латекс	м2	492,60	0,00	0,00
9	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ЧАСТИЧНО	м	69,12	0,00	0,00
10	Подзидане с газобетонни блокчета с дебелина 150 - витрина фойе	м3	6,66	0,00	0,00
11	ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ	м2	58,20	0,00	0,00
	Блок Б			0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 140/200	бр.	359,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 120/60	бр.	11,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 140/200	бр.	11,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ВРАТА 150/300-ИНФЕКЦИОЗНО	бр.	20,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ /120	бр.	1,00	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ ВРАТА 120/300	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ПОЛА ПОД ПРОЗОРЕЦ	м	535,80	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ,ВРАТИ И ВИТРИНИ С МЕТ.ПРОФИЛ И ЕД.СТЪКЛО	м2	115,20	0,00	0,00
9	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ ДЕМОНИРАНА ДОГРАМА И СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	13,00	0,00	0,00
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			0,00	0,00
	ПОДМЯНА ДОГРАМА ФАСАДА			0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА ЦВЯТ , СТЪКЛОПАКЕТ "БЯЛО - К"	м2	1 175,00	0,00	0,00
2	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	1 175,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ -I ВИ И II-РИ ЕТАЖ	м2	92,42	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 CM	м	537,60	0,00	0,00
	ПОДМЯНА ДОГРАМА ФАСАДА			0,00	0,00
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ			0,00	0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	2 199,20	0,00	0,00
2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	2 199,20	0,00	0,00

3	ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ- ИЗКЪРПВАНЕ	м2	43,98	0,00	0,00
4	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ЧАСТИЧНО	м	87,97	0,00	0,00
5	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	659,76	0,00	0,00
6	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ -антибактериален латекс	м2	659,76	0,00	0,00
Блок Г				0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 140/200	бр.	174,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 130 / 120	бр.	9,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ВХОДНА ВИТРИНА С ВРАТА - БЪРЗА ПОМОЩ 290/295	бр.	1,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ВРАТА - СЕВЕР 130/295	бр.	1,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ МЕТАЛНА РАМКА 590/180	бр.	3,00	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 130/150 - СУТЕРЕН	бр.	50,00	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ПОЛА ПОД ПРОЗОРЕЦ	м	255,60	0,00	0,00
8	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ ДЕМОНТИРАНА ДОГРАМА И СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	7,00	0,00	0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00	0,00
ПОДМЯНА ДОГРАМА ФАСАДА				0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА ЦВЯТ , СЪСЛОПАКЕТ "БЯЛО - К "	м2	589,58	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 СМ	м	255,60	0,00	0,00
1	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	1 239,65	0,00	0,00
2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	1 239,65	0,00	0,00
3	ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ- ИЗКЪРПВАНЕ	м2	24,79	0,00	0,00
4	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА ВЦ Р-Р	м3	0,29	0,00	0,00
5	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ЧАСТИЧНО	м	9,20	0,00	0,00
6	ИЗКЪРПВАНЕ ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ	м2	20,00	0,00	0,00
7	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ			0,00	0,00
8	ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ			0,00	0,00
9	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	247,93	0,00	0,00
10	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ -антибактериален латекс	м2	247,93	0,00	0,00
Блок Д1 трети етаж				0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ПОЛА ПОД ПРОЗОРЕЦ	м	61,10	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 130/210	бр.	48,00	0,00	0,00
3	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ ДЕМОНТИРАНА ДОГРАМА И СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	5,00	0,00	0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00	0,00
ПОДМЯНА ДОГРАМА ФАСАДА				0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА ЦВЯТ , СЪСЛОПАКЕТ "БЯЛО - К "	м2	129,87	0,00	0,00
2	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	129,87	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 СМ	м	62,40	0,00	0,00
4	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	264,00	0,00	0,00
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	264,00	0,00	0,00
6	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	79,20	0,00	0,00
7	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ -антибактериален латекс	м2	79,20	0,00	0,00
Блок Д - трети етаж				0,00	0,00
1	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ЧАСТИЧНО	м	29,70	0,00	0,00
2	МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ ПО ИЗПЪКНАЛИ И ВДЛЪБНАТИ РЪБОВЕ	м	29,70	0,00	0,00
3	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	79,20	0,00	0,00
4	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ -антибактериален латекс	м2	79,20	0,00	0,00
5	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	264,00	0,00	0,00
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	264,00	0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА ЦВЯТ , СЪСЛОПАКЕТ "БЯЛО - К "	м2	131,04	0,00	0,00
2	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	м2	131,04	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 СМ	м	62,40	0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ПОЛА ПОД ПРОЗОРЕЦ	м	62,40	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 130/210	бр.	48,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ,ВРАТИ И ВИТРИНИ С МЕТ.ПРОФИЛ И ЕД.СЪСЛО	м2	3,20	0,00	0,00
ЯМР				0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	42,92	0,00	0,00
2	УМИВАЛНИЦИ ВАНИ НИШИ,10/10 -РЦ	м2	47,76	0,00	0,00
3	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ	бр.	5,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ ТОАЛ УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ	бр.	7,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ ЩОРИ	бр.	7,00	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА	бр.	14,00	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ФАБРИЧНО	бр.	3,00	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ В ЗАЛА	бр.	8,00	0,00	0,00
9	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 140/200	бр.	223,87	0,00	0,00
10	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ	м3	0,17	0,00	0,00
11	РАЗБИВАНЕ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ КОРНИЗИ	бр.	1,00	0,00	0,00
12	ДЕМОНТАЖ ВИТРИНА С ВРАТА ВХОД ПАЦИЕНТИ 470/240	бр.	2,00	0,00	0,00
13	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 130/120 ТОАЛЕТНИ	бр.	7,73	0,00	0,00
14	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ЦОКЛИ	м2		0,00	0,00
РАМПА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ				0,00	0,00
1	ТЕСЕН ИЗКОП ШИР.ДО 0.40 М.,ДЪЛБ.ДО 2 М. НЕУКР.ЕСТ.ВЛАЖНОСТ ДО 15 М3 IV КАТ.А	м3	5,20	0,00	0,00
2	КОФРАЖ КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ППП	м2	12,00	0,00	0,00
3	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	м2	31,00	0,00	0,00
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25 С ПЛАСТИФИКАТОРИ	м3	4,50	0,00	0,00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	159,00	0,00	0,00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	345,00	0,00	0,00
7	МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ МАШИННО ТЪРКАНЕ	м2	15,00	0,00	0,00
КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ ПЛОЧА				0,00	0,00
1	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ	м2	19,25	0,00	0,00

2	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d>15CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	м2	4,73	0,00	0,00
3	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25 С ПЛАСТИФИКАТОРИ	м3	5,83	0,00	0,00
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	268,40	0,00	0,00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	462,00	0,00	0,00
6	УКРЕПВАНЕ С КУЛИ	бр.	7,00	0,00	0,00
7	ОЧУКВАНЕ НА МОЗАЙКА ПО ПОДОВЕ	м2	20,00	0,00	0,00
8	ДЕМОНТАЖ ХИДРОФОРИ В СУТЕРЕН ВКЛЮЧ.ИЗНАСЯНЕ ОТ ПОМЕЩЕНИЕТО	бр.	2,00	0,00	0,00
9	КОФРАЖ КОЛОНИ,ФУСОВЕ,ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГ.СЕЧЕНИЕ И ИВИЧЕН ЗА ППП	м2	10,00	0,00	0,00
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТВ.ДО 50% НА ВАР.И ВЦ Р-Р -РЦ	м3	11,62	0,00	0,00
2	ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ С ДЕБ. 100-150ММ от гипсокартон на метална конструкция	м2	37,37	0,00	0,00
3	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м2	2,99	0,00	0,00
4	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА от гипсокартон на МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА С-МА ЕДНОСЛОЙНА	м2	52,65	0,00	0,00
5	ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	11,60	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	92,32	0,00	0,00
1	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ	м2	77,92	0,00	0,00
2	МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ ПО ИЗПЪКНАЛИ И ВДЛЪБНАТИ РЪБОВЕ	м	31,90	0,00	0,00
3	ГРУНДИРАНЕ ПО ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС	м2	92,32	0,00	0,00
4	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО ТАВАНИ АНТИБАКТ.ЛАТЕКС	м2	92,32	0,00	0,00
5	ИЗКЪРГВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	21,60	0,00	0,00
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	21,60	0,00	0,00
7	ПОЛАГАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА ГЛАДКО ПОКРИТИЕ от PVC	м2	65,42	0,00	0,00
1	ДОСТАВКА PVC.ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ И ОСТ.ЛЕК.КАБИНЕТ	м2	18,64	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЩОРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
3	МОНТАЖ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ,ОСТЪКЛЕНИЕ, ТЕХН.ПОМЕЩЕНИЕ	м2	33,28	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ- MDF	м2	10,80	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА ВИТРИНА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ВХОД ТЕХН.ПОМЕЩЕНИЕ	м2	15,12	0,00	0,00
1	ВЪНШНА ГЛ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИ С ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р Н<16М	м2	11,60	0,00	0,00
2	ОБЛИЦОВКА С ПЛОЧИ	м2	11,60	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 CM	м	11,20	0,00	0,00
1	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ ДЕМОНТИРАНА ДОГРАМА И СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	7,00	0,00	0,00
1	СПЕЦИАЛНИ БАКТЕРИЦИДНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ АНТИСТАТИЧНА И АНТИБАКТЕРИАЛНА ХЕТЕРОГЕННА ВИНИЛОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м2	79,79	0,00	0,00
2	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	м2	12,50	0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Т-О В НИША 0,5М2 -ПО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО "Т-П" В НИША ДО 1 М2	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Лампен излаз с пров.ПВ-А2-3х1,5мм2 в гофр.тръба под маз. и PVC тръби в ок.тав.при ср.дълж.4м	бр.	57,00	0,00	0,00
4	Контактен излаз с пров.ПВ - А2-3х2,5мм2 в гоф.тр. под маз. до 10м	бр.	24,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на контакт тип"Шуко"-двоен	бр.	24,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло с отражател за вгр.в ок.таван 4х18W	бр.	20,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на плафониера с халог.лампа и отражател в овална ф-ма за индиректно осветление	бр.	12,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	5,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	5,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВЕТОРЕГУЛИРАЩ КЛЮЧ/ДИМЕР/2А 250V	бр.	3,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И М-Ж НА ОСВ.ТЯЛО С ЛЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ОК.ТАВАН 2 X 36	бр.	1,00	0,00	0,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСН.ТЯЛО С ЛЛ ЗА М-Ж НА СТЕНА ,IP 54,1 x 18	бр.	5,00	0,00	0,00
13	Доставка на кабел СВТ 5х6мм2	м	18,00	0,00	0,00
14	Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	58,00	0,00	0,00
15	Доставка на кабел СВТ 3х2,5мм2	м	62,00	0,00	0,00
16	Доставка на кабел СВТ 2 х 1,5 мм2	бр.	15,00	0,00	0,00
17	Доставка на кабел СВТ 3 X 4 мм2	м	30,00	0,00	0,00
18	Доставка на кабел СВТ 6 х 1,5 мм2	м	15,00	0,00	0,00
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МЕДНО ВЪЖЕ	м	160,00	0,00	0,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф13	м	20,00	0,00	0,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ТРЪБИ Ф13	м	180,00	0,00	0,00
22	Изтегляне на кабел СВТ до 6мм2	м	80,00	0,00	0,00
23	ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА	м	3,00	0,00	0,00
24	МОНТАЖ СЪС СКОБИ НА КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ В PVC КАНАЛ	м	2,00	0,00	0,00
25	ДОСТАВКА И МАНТАЖ РОЗЕТКА ЗА ПС/ТЕЛЕФОН	бр.	100,00	0,00	0,00
26	ТЕЛЕФ.ЛИНИЯ С ПРОВ. УТР В ТРЪБА СКРИТО ПОД МАЗИЛКА	м	1,00	0,00	0,00
27	ДОСТ.И МОНТ.НА ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА ОТ ЗБР.ПОЦИНК.ТРЪБИ -2 1/2" С ДЪЛЖ 3М /НА 0,80М ЗАБИТИ ПОД НИВОТО НА ТЕРЕНА	бр.	6,00	0,00	0,00
28	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1X 8 W	бр.	1,00	0,00	0,00
29	Електрическа брава и модул за четец на карти	бр.	3,00	0,00	0,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ИЗКЛЮЧАТЕЛ	бр.	1,00	0,00	0,00
31	СОТ ЦЕНТРАЛА С ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН МОДУЛ И МОДУЛ ЗА ТРИ БРОЯ ЧЕТЦИ НА КАРТИ	бр.	1,00	0,00	0,00
32	ИЗНЕСЕНА КЛAVИATУPA	бр.	4,00	0,00	0,00
33	ДАТЧИК С ОБЕМЕН ОБХВАТ	бр.	4,00	0,00	0,00
34	ДАТЧИК ЗВУКОВ	бр.	1,00	0,00	0,00
35	МОНТАЖ И ПРС СИРЕНА ВЪТРЕШНА С ЛАМПА	бр.	2,00	0,00	0,00
36	ВИДЕОДОМОФОН	м	30,00	0,00	0,00
37	КАБЕЛ ШКПЛ 2X0,75ММ2	бр.	1,00	0,00	0,00
38	МОНТАЖ, ПУСК И НАСТРОЙКА НА С-МА СОТ			0,00	0,00
	ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	м	25,00	0,00	0,00
1	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ	м3	11,00	0,00	0,00
2	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В ПОЧВИ ШКАТ., В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ.				

3	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТ.НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	17,00	0,00	0,00
4	ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
5	НАПРАВА ПОДЛОЖКА НА КАБЕЛ	м	25,00	0,00	0,00
6	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	25,00	0,00	0,00
7	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ПО НОСАЧИ	м	240,00	0,00	0,00
8	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА	м	1,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЦ.СТОМ.ТРЪБА 2"	м	25,00	0,00	0,00
10	Изтегляне на кабел в тръба	м	96,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5X50MM2	м	125,00	0,00	0,00
12	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 4X185MM2	м	75,00	0,00	0,00
13	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5X10MM2	бр.	6,00	0,00	0,00
14	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ	бр.	3,00	0,00	0,00
15	ЗАМЕРВАНЕ КАБЕЛ	бр.	2,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 400А	бр.	1,00	0,00	0,00
17	ДОСТАВКА НА КАТОДНИ ОТВОДИТЕЛИ	бр.	2,00	0,00	0,00
18	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ	бр.	2,00	0,00	0,00
19	МОНТАЖ НА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ В ЕЛ-ТАБЛО В ТРАФОПОСТ	бр.		0,00	0,00
ЧАСТ ОВК - ЯМР					
1	Мултизонална мини VRF система (R 410a)	комплект	1,00	0,00	0,00
2	Единична сплит система-термопомпа с външно тяло и вътр.тяло; отоплителна мощност от 0,8-5 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,72 кВт; отоплителна мощност от 0,9-6,9 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,98 кВт COP 3,62	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Единична сплит система-термопомпа с външно тяло и вътр.тяло; охладителна мощност от 0,8-5 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,72кВт; отоплителна мощност от 0,9-5,8 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,98 кВт COP 3,62	бр.	3,00	0,00	0,00
4	Монтаж на климатик високостенен монтаж до 3 м. тръбен път	комплект	1,00	0,00	0,00
5	Монтаж на VRF система или еквивалент	комплект	1,00	0,00	0,00
6	Датчици,сензори,окабеляване КИП и А	бр.	2,00	0,00	0,00
7	Вентилационен бокс с вентилатор	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Шумозаглушител правоъгълен тип с размери 500/300	бр.	1,00	0,00	0,00
9	Шумозаглушител правоъгълен тип-300/200	бр.	1,00	0,00	0,00
10	Електрически калорифер типоразмер (500x250), 12kW	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Електрически калорифер типоразмер 225, 9 kW	бр.	2,00	0,00	0,00
12	Вентилационна решетка 500x150 в комплект с поцинкована топлоизолирана присъединителна кутия с регулираща секция	бр.	2,00	0,00	0,00
13	Вентилационна решетка 600/150 с регулираща секция	бр.	2,00	0,00	0,00
14	Вентилационна решетка 800x150 с регулираща секция	бр.	1,00	0,00	0,00
15	Алуминиева вентилационна решетка 800x200	бр.	3,00	0,00	0,00
16	Алуминиева таванна решетка в комплект с направляваща и регулираща секция	м	7,00	0,00	0,00
17	Алуминиев въздуховод, изолиран ф 203 - доставка и монтаж	м	1,00	0,00	0,00
18	Алуминиев въздуховод, изолиран ф 152 - доставка и монтаж	бр.	6,00	0,00	0,00
19	Демонтаж чугунени радиатори	бр.	4,00	0,00	0,00
20	Доставка и монтаж алуминиеви радиатори	м2	23,00	0,00	0,00
21	Въздуховоди от алум.ламарина с Р до 1200 мм,правоъг, прави Също но фасонни	м2	96,00	0,00	0,00
22	Въздуховоди от поц.ламарина с Р до 1200 мм,правоъг, прави и фасонни	бр.	2,00	0,00	0,00
23	Клапа единична кръгла ф150	бр.	2,00	0,00	0,00
24	Клапа единична алуминиева кръгла ф150	м2	118,00	0,00	0,00
25	Изолация за въздуховоди 50мм мин.вата с ал.фолио	бр.	9,00	0,00	0,00
26	Клапа единична кръгла ф125	бр.	9,00	0,00	0,00
27	Конусни смукателни решетки ф 125	комплек	1,00	0,00	0,00
28	Еластични връзки,маншони за вентилационни боксове и канални климатици	м	8,00	0,00	0,00
29	Спироканали ф 125	бр.	3,00	0,00	0,00
30	Седлово отклонение ф 125	бр.	16,00	0,00	0,00
31	Коленна ф 125	бр.	3,00	0,00	0,00
32	Гъвкав алуминиев въздуховод ф 125	бр.	2,00	0,00	0,00
33	Канален вентилатор	м	12,00	0,00	0,00
34	Доставка и монтаж тръби черни 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
35	Направа гладко огънати колена 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
36	Направа стоманени тройници до ДУ 50			0,00	0,00
ЧАСТ ВИК					
1	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	18,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ	бр.	5,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНИ КЛЕКАЛА И СЕДАЛА ВСИЧКИ ВИДОВЕ - КОМПЛЕКТ	бр.	2,00	0,00	0,00
4	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОД.ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20,ВКЛ.ИЗОЛ.	м	8,30	0,00	0,00
5	ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20-СТУДЕНА ВОДА,ВКЛ.ИЗОЛ.	м	9,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф 1/2"	бр.	2,00	0,00	0,00
7	НАПРАВА УЛЕИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	13,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ЪС СИФОН	бр.	3,00	0,00	0,00
9	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ МИВКИ СЕДЯЩИ	бр.	2,00	0,00	0,00
10	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ			0,00	0,00
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ				0,00	0,00
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО Т-О В НИША 0,5М2 -ПО СХЕМА	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Лампен излаз с пров.ПВ-А2-3x1,5мм2 в гофр.тръба под маз. и PVC тръби в ок.тав.при ср.дълж.4м	бр.	43,00	0,00	0,00
3	Контактен излаз с пров.ПВ - А2-3x2,5мм2 в гоф.тр. под маз. до 10м	бр.	14,00	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-единичен	бр.	8,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко"-двоен	бр.	6,00	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж на лум.осв.тяло с отражател за впр.в ок.таван 4x18W	бр.	29,00	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж на плафонiera с халог.лампа и отражател в овална ф-ма за индиректно осветление	бр.	8,00	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	1,00	0,00	0,00

9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	4,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВЕТОРЕГУЛИРАЩ КЛЮЧ/ДИМАР/2A 250V	бр.	3,00	0,00	0,00
11	Доставка на кабел СВТ 5х6мм2	м	60,00	0,00	0,00
12	Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	55,00	0,00	0,00
13	Доставка на кабел СВТ 3х2,5мм2	м	20,00	0,00	0,00
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МЕДНО ВЪЖЕ	м	15,00	0,00	0,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ 25/19MM В ОТВОР И В ОК.ТАВАН	м	20,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ 32/25MM В ОК.ТАВАН	м	45,00	0,00	0,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ 50/45.6MM СКРИТО	м	4,00	0,00	0,00
18	Изтегляне на кабел СВТ до 6мм2	м	4,00	0,00	0,00
19	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИНИЯ С ПРОВОДНИК ПВ-А2-2Х1ММ2 И 3Х2,5ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м	355,00	0,00	0,00
20	ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф11ММ	м	60,00	0,00	0,00
21	ПОЛАГАНЕ ГОФР.ТРЪБИ СКРИТО ПОД МАЗИЛКА Ф 16	м	25,00	0,00	0,00
22	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ПВ - А2 -3Х 2,5ММ2	м	280,00	0,00	0,00
23	СЪЩО НО 4Х1,5ММ2	м	25,00	0,00	0,00
24	СЪЩО НО 3Х1,5ММ2	м	21,00	0,00	0,00
25	СЪЩО НО 2Х1	м	75,00	0,00	0,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА АВТ.ПРЕКЪСВАЧ 400А-НА СТЕНА	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Свързване на проводник до 2,5мм2 към съоръжение	бр.	100,00	0,00	0,00
28	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2	бр.	22,00	0,00	0,00
29	МОНТАЖ СЪС СКОБИ НА КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ В PVC КАНАЛ	м	56,00	0,00	0,00
30	МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ/КРЪГЛИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА	бр.	10,00	0,00	0,00
31	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ 1Х 8 W	бр.	4,00	0,00	0,00
	ЧАСТ ОВК			0,00	0,00
1	Единична сплит система-термопомпа с външно тяло и вътр.тяло; охладителна мощност от 0,8-5 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,72 кВт; отоплителна мощност от 0,9-6,9 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,98 кВт COP 3,62	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Единична сплит система-термопомпа с външно тяло и вътр.тяло; охладителна мощност от 0,8-5 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,72кВт; отоплителна мощност от 0,9-5,8 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,98 кВт COP 3,62	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Единична сплит система-термопомпа с външно тяло и вътр.тяло; охладителна мощност от 0,8-5 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,72кВт; отоплителна мощност от 0,9-5,8 кВт/консумирана мощност от 1,15 -1,98 кВт COP 3,62	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Монтаж на климатик високостенен монтаж до 3 м. тръбен път	бр.	3,00	0,00	0,00
5	Монтаж на канален климатик до 3 м. тръбен път	бр.	1,00	0,00	0,00
6	Датчици,сензори,окабеляване,КИП и А	комплекс	1,00	0,00	0,00
7	Вентилационен бокс с вентилатор	бр.	1,00	0,00	0,00
8	Шумозаглушител правоъгълен с размери 500/300	бр.	2,00	0,00	0,00
9	Електрически калорифер типоразмер , 9 kW	бр.	1,00	0,00	0,00
10	НЖР 1200 x 400	бр.	1,00	0,00	0,00
11	Вентилационна решетка 800x150 с регулираща секция	бр.	6,00	0,00	0,00
12	Въздуховоди от поц.ламарина с Р до 1200 мм,правоъг, прави и фасонни	м2	52,00	0,00	0,00
13	Филтър V образен ФВ - V 1000x500	бр.	1,00	0,00	0,00
14	Изолация за въздуховоди 50мм мин.вата с ал.фолио	м2	12,00	0,00	0,00
15	Еластични връзки,маншони за вентилационни боксове и канални климатици	комплекс	2,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж алуминиеви радиатори	бр.	4,00	0,00	0,00
17	Демонтаж старо оборудване	комплекс	1,00	0,00	0,00
	КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ ПЛОЧА			0,00	0,00
1	РАЗБИВАНЕ НА ЗАМАЗКА	м3	3,60	0,00	0,00
2	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	2,00	0,00	0,00
3	ПОЧИСТВАНЕ,НАГРАПЯВАНЕ,ИЗМИВАНЕ ПЛОЧА	м2	39,76	0,00	0,00
4	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ЗА ДЮБЕЛИРАНЕ	бр.	257,00	0,00	0,00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ВКЛ.ДЮБЕЛИРАНЕ	кг	280,00	0,00	0,00
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25	м3	3,85	0,00	0,00
	ЕЛ.ТЕХНОЛОГИЧНА			0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на рентгеново пусково табло Тп за компютърен томограф (черт.б/9)	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Линия с проводник ПВА2 5х50mm2 в гофрирана тръба 29mm положена свободно в кабелен канал от Тп до ел. шкаф, поз.3и4, вкл. и връ	м	34,50	0,00	0,00
3	Линия с кабел ШВПС 4х1mm2 положен свободно в кабелен канал от поз.3 до Тп вкл. и връзките към съоръженията.	м	23,00	0,00	0,00
4	Линия с кабел ШВПС 2х1mm2 положен свободно в кабелен канал от Тп до поз.1 вкл. и връзките към съоръженията.	м	20,00	0,00	0,00
5	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1х6mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.6 - командна	м	7,00	0,00	0,00
6	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1х16mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до кабелни канали.	м	19,00	0,00	0,00
7	Полагане на заземителен проводник ПВА2 1х35mm2 с жълто-зелена изолация свободно в канал от Тп (шина "РЕ") до поз.1, вкл. и вр	м	60,00	0,00	0,00
8	Направа (или доставка) и монтаж на кабелни канали 100/85mm, изпълнени съгласно черт. 3/10, включително кабелните капаци.	м	22,00	0,00	0,00
9	Дост. и монт.на болт заземителен М8, поцинкован с гайка и две шайби за страници и капаци на кабелен канал и заваряване на същия	бр.	20,00	0,00	0,00
10	Направа и монтаж на оземка за един капак от проводник ПВА2 1х6mm2 с l=25cm, с две кабелни обувки 10mm2 за болт М6	бр.	4,00	0,00	0,00
11	Също, но за два капаци с дължина 50cm	бр.	8,00	0,00	0,00
12	Доставка на съединителна токова клема двуделна за медни проводници(6х16)mm	бр.	12,00	0,00	0,00
	Монтаж на същата към заземителен проводник ПВА1х16mm				
13	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm2, за болт М8 за монтаж към магистралния заземителен кабел	бр.	5,00	0,00	0,00
14	Фиксиране на кабелни канали към готов под и стена, съгл. черт. 3/10	м	21,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж на светлинен надпис "Лъчи"	бр.	4,00	0,00	0,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖНА СВЕТЕЦА КОНЗОЛА С НАДПИС "НЕ ВЛИЗАЙ"	бр.	2,00	0,00	0,00

17	Доставка и монтаж на стена на самоблокиращ се аварийен изключвател тип "гъба"	бр.	3,00	0,00	0,00
18	Линия с проводник ПВА1 3x1,5mm2, изтеглен в PVC канал, открито по стена.	м	42,00	0,00	0,00
19	ДОСТ.И МОНТ.НА ЗАЗЕМИТЕЛНА УРЕДБА ОТ ЗБР.ПОЦИНК.ТРЪБИ -2 1/2" С ДЪЛЖ.3М /НА 0,80М ЗАБИТИ ПОД НИВОТО НА ТЕРЕНА	бр.	1,00	0,00	0,00
20	Измерване на преходното,мрежово съпротивление на заземителя, вкл. реда на фазите	бр.	3,00	0,00	0,00
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			0,00	0,00
1	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ УМИВАЛНИЦИ ВАНИ НИШИ,10/10 -РЦ	м2	3,00	0,00	0,00
2	ДЕМОНТАЖ ТОАЛ УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ	бр.	2,00	0,00	0,00
3	ДЕМОНТАЖ ЩОРИ	бр.	7,00	0,00	0,00
4	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ ДО 20 ПРЕШЛЕНА	бр.	7,00	0,00	0,00
5	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ФАБРИЧНО	бр.	10,00	0,00	0,00
6	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 130/210	бр.	9,00	0,00	0,00
7	ДЕМОНТАЖ БАЛАТУМ	м2	68,23	0,00	0,00
	ПРЕГРАДНА СТЕНА			0,00	0,00
1	ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ от гипсокартон на метална конструкция С ДЕБ. 100-150MM	м2	5,40	0,00	0,00
	ПРЕГРАДНА СТЕНА			0,00	0,00
	Облицовки и бояджийски работи			0,00	0,00
1	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ	м2	3,00	0,00	0,00
2	ГРУНДИРАНЕ ПО СТРАНИЦИ С ГОТОВА СМЕС	м2	293,23	0,00	0,00
3	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	293,23	0,00	0,00
4	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	49,50	0,00	0,00
5	ШПАКЛОВКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	м	49,50	0,00	0,00
	Облицовки и бояджийски работи			0,00	0,00
	ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ			0,00	0,00
1	ДОСТАВКА АЛ.ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	24,57	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЩОРИ	бр.	4,00	0,00	0,00
3	МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ	м2	24,57	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ	м2	2,52	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ ВРАТИ ЕДИНИЧНИ	бр.	4,00	0,00	0,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛ ВРАТА ДВОЙНА	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ОЛОВНО ПОКРИТИЕ НА ВРАТИ КОМП.ТОМОГРАФ	м2	7,32	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ - АЛУМИНИЕВ ,С ШИР. ДО 45 CM	м	11,70	0,00	0,00
	Други работи			0,00	0,00
1	ТОВАРЕНЕ И ПРЕВОЗ ДЕМОНТИРАНА ДОГРАМА И СТР.ОТПАДЪЦИ	курс	3,00	0,00	0,00
2	ПОЛУПОРЦ.ЦВ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ ПОЛУПОРЦ.КОНЗОЛА	бр.	2,00	0,00	0,00
	НАСТИЛКИ			0,00	0,00
1	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС	м2	68,23	0,00	0,00
	РАМПА ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ			0,00	0,00
1	ТЕСЕН ИЗКОП ШИР.ДО 0.40 М. ДЪЛБ.ДО 2 М. НЕУКР.ЕСТ.ВЛАЖНОСТ НАД 15 М3 IV КАТ.	м3	18,00	0,00	0,00
2	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ ВКЛ.РАЗКОП.И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3М ХОР.И ТРАМБОВАНЕ-РЪЧНО	м3	12,00	0,00	0,00
3	ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА	м3	29,00	0,00	0,00
4	КОФРАЖ СТЕНИ d>15CM	м2	55,00	0,00	0,00
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В10 ПОДЛОЖЕН	м3	1,60	0,00	0,00
6	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В20 В СТЕНИ	м3	9,20	0,00	0,00
7	БЕТОНОВА НАСТИЛКА С 430 КГ/ЦИМЕНТ РЪЧНО С d=10до40CM	10 м3	0,20	0,00	0,00
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12MM ОТ А1 И А2	кг	325,00	0,00	0,00
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12MM ОТ А3	кг	295,00	0,00	0,00
		м	33,00	0,00	0,00
10	НАПРАВА И МОНТАЖ ПАРАПЕТИ			0,00	0,00
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			0,00	0,00
	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ- бл."А,Б и Г" СУТЕРЕН			0,00	0,00
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 3/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	150,00	0,00	0,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1" ЗА ТР.МРЕЖА	м	580,00	0,00	0,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	250,00	0,00	0,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/2" ЗА ТР.МРЕЖА	м	280,00	0,00	0,00
5	Д-ка и монт.безшевна тръба ф. 64/70	м	220,00	0,00	0,00
6	Също.но ф.76/70	м	380,00	0,00	0,00
7	Д-ка и монт.безшевна тръба ф. 82/89	м	250,00	0,00	0,00
8	Също.но ф. 100/108	м	140,00	0,00	0,00
9	Колена до 2"	бр.	165,00	0,00	0,00
10	Колена над 2"	бр.	170,00	0,00	0,00
11	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	2 350,00	0,00	0,00
12	Шранг-вентил с изпразнител 3/4"	бр.	18,00	0,00	0,00
13	Шранг-вентил с изпразнител 1"	бр.	45,00	0,00	0,00
14	Шранг- вентил с изпразнител 1 1/4 "	бр.	30,00	0,00	0,00
15	Шранг-вентил с изпразнител 1 1/2 "	бр.	30,00	0,00	0,00
16	Шранг-вентил с изпразнител 2"	бр.	8,00	0,00	0,00
17	Топлоизолация "К" флекс или еквивалент 10мм по тръби до 11/2"	м	1 360,00	0,00	0,00
18	Също.но по тръби Ду 100	м	990,00	0,00	0,00
19	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	тона	0,50	0,00	0,00
20	МИНИЗИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ - ДВУКРАТНО ПО МЕТ. П-ТИ	м2	450,00	0,00	0,00
21	Пробиване и възстановяване отвори до 25x25cm в под	бр.	20,00	0,00	0,00
22	Демонтаж тръбна мрежа до 2" - открит	м	1 300,00	0,00	0,00
23	Демонтаж тръбна разводка до Ду150	м	900,00	0,00	0,00
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО			0,00	0,00
1	Д-ка и монтаж.нафтов котел - 14 секции 390-650kW комплект комбинирана горелка 2 степени и табло управление	бр.	6,00	0,00	0,00



2	Д-ка и монтаж на бойлер с две серпентини с изолация 2000 л	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Н-ва фундамент за котел	бр.	6,00	0,00	0,00
4	Монтаж котел	бр.	6,00	0,00	0,00
5	Н-ка нафтов котел	бр.	6,00	0,00	0,00
6	Н-ва фукс за котел ф250 , б=2мм	бр.	6,00	0,00	0,00
7	Топлоизолация по фукс с обшивка ламарина	м2	45,00	0,00	0,00
8	Н-ва разливна тава под горелка	бр.	6,00	0,00	0,00
9	Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=22м3,Н=3мвс	бр.	6,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	35,00	0,00	0,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/2" ЗА ТР.МРЕЖА	м	35,00	0,00	0,00
12	Д-ка и монт.безшевна тръба Ф 82/89	м	150,00	0,00	0,00
13	Колена до DN 80	бр.	80,00	0,00	0,00
14	СВ 3/4"	бр.	6,00	0,00	0,00
15	СВ DN 80	бр.	18,00	0,00	0,00
16	ВВ DN 80	бр.	6,00	0,00	0,00
17	Филтър воден DN 80	бр.	6,00	0,00	0,00
18	М-ж арматура до DN 80	бр.	36,00	0,00	0,00
19	Д-ка и м-ж фланци до DN 80	бр.	25,00	0,00	0,00
20	Вентил нафтов 1/2"	бр.	15,00	0,00	0,00
21	Филтър нафтов 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
22	разходомер нафтов 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
23	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	140,00	0,00	0,00
24	МИНИЗИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ - ДВУКРАТНО ПО МЕТ. П-ТИ	м2	35,00	0,00	0,00
25	Топлинна изолация от микропореста гума 10мм по тръби	м	140,00	0,00	0,00
26	Д-ка и м-ж на управляващ динамичен контролер за отоплителни системи с котли - 6 канален	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Д-ка и м-ж на седмичен програматор	бр.	1,00	0,00	0,00
28	Н-ва на 72часова проба	ч.ч.	72,00	0,00	0,00
КОТЕЛНО-ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00
1	Демонтаж топлоизолация по тръби	м	65,00	0,00	0,00
2	Демонтаж тръбна разводка до Ду150	м	65,00	0,00	0,00
3	Демонтаж котел нафтов ГНП 650	бр.	4,00	0,00	0,00
4	Демонтаж котел нафтов "Искър"	бр.	2,00	0,00	0,00
5	Демонтаж фукс	бр.	6,00	0,00	0,00
СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ					0,00
1	Д-ка на плосък слънчев колектор със селективно покритие и Ак=2м2	бр.	40,00	0,00	0,00
2	Н-ва и монт.конструкция за монтаж на колектор	тона	0,85	0,00	0,00
3	М-ж на плосък слънчев колектор	бр.	40,00	0,00	0,00
4	Д-ка и м-ж на тръбна помпа Q=6.0м3 ,Н=6,5мвс	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж фланци Ду 50	бр.	4,00	0,00	0,00
6	Д-ка и м-ж на ЗРС 120л	бр.	1,00	0,00	0,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1" ЗА ТР.МРЕЖА	м	25,00	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/4" ЗА ТР.МРЕЖА	м	35,00	0,00	0,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 1 1/2" ЗА ТР.МРЕЖА	м	25,00	0,00	0,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ГАЗОВИ ТРЪБИ 2"	м	75,00	0,00	0,00
11	Колена до 2"	бр.	20,00	0,00	0,00
12	СВ 3/4"	бр.	1,00	0,00	0,00
13	СВ 1 1/2"	бр.	4,00	0,00	0,00
14	СВ 2"	бр.	2,00	0,00	0,00
15	М-ж арматура	бр.	7,00	0,00	0,00
16	Д-ка на АО 1/2"	бр.	6,00	0,00	0,00
17	Филтър воден 1"	бр.	1,00	0,00	0,00
18	ПВ 3,4" - 4,5бара	бр.	2,00	0,00	0,00
19	М-ж арматура до 1"	бр.	8,00	0,00	0,00
20	Д-ка и м-ж термометър 100С	бр.	1,00	0,00	0,00
21	Д-ка и м-ж манометър 4бара	бр.	1,00	0,00	0,00
22	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване	тона	0,25	0,00	0,00
23	ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	м	130,00	0,00	0,00
24	МИНИЗИРАНЕ И БЛАЖНА БОЯ - ДВУКРАТНО ПО МЕТ. П-ТИ	м2	15,00	0,00	0,00
25	Топлинна изолация от микропореста гума с Ал. Фолио по тръби	м	170,00	0,00	0,00
26	Д-ка и м-ж на управляващ контролер за слънчеви системи с котли комплект	бр.	1,00	0,00	0,00
27	Н-ва на 72часова проба	ч.ч.	72,00	0,00	0,00
28	Пробиване и възстановяване отвори до 25х25см в под	бр.	10,00	0,00	0,00
29	Д-ка пропиленгликол за запълване на инсталация	кг	250,00	0,00	0,00
30	Демонтаж топлоизолация по тръби	м	10,00	0,00	0,00
31	Демонтаж тръбна разводка до Ду 50	м	10,00	0,00	0,00
32	Демонтаж водоводен бойлер 3,4 м3	бр.	2,00	0,00	0,00
					0,00

Подпис:

Печат:

## Приложение Б2: Количествено-стойностна сметка

Име на конкретния бенефициент: Министерство на здравеопазването

Име на договора: BG161PO001.1.1-08/2010/003 "Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД", Велико Търново

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО</b>					
<b>БАЗА 1</b>					
<b>Коридори, чакални, фойета</b>					
1	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	140,00	0,00	0,00
2	Доставка и монтаж на автоматични алуминиеви входни врати	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви 110/210	м <sup>2</sup>	4,65	0,00	0,00
4	Доставка и монтаж врати алуминиеви 150/265	м <sup>2</sup>	3,97	0,00	0,00
5	Доставка и монтаж врати алуминиеви 100/210	м <sup>2</sup>	10,50	0,00	0,00
6	Доставка и монтаж врати алуминиеви 230 - 300 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	13,80	0,00	0,00
7	Доставка и монтаж врати алуминиеви 310 - 300	м <sup>2</sup>	9,30	0,00	0,00
8	Доставка и монтаж врати алуминиеви 250 - 300 летящи	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
9	Доставка и монтаж витрини алуминиеви 100 - 200 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	8,00	0,00	0,00
10	Доставка и монтаж витрини алуминиеви 110 - 300 - 8 бр.	м <sup>2</sup>	26,40	0,00	0,00
11	Доставка и монтаж витрини алуминиеви - 5,4 м h - 3,00 - 0,1	м <sup>2</sup>	8,40	0,00	0,00
12	Доставка и монтаж PVC прозорци 0,75 - 120 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	1,80	0,00	0,00
13	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 4 бр.	м <sup>2</sup>	6,24	0,00	0,00
14	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	344,00	0,00	0,00
15	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	430,00	0,00	0,00
16	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	338,00	0,00	0,00
17	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	166,00	0,00	0,00
18	Доставка и монтаж холкери	м	166,00	0,00	0,00
19	Демонтаж мозаечни первази	м	166,00	0,00	0,00
20	Добавка за замазка 4 см	м <sup>2</sup>	68,00	0,00	0,00
21	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	89,00	0,00	0,00
22	Изнасяне по стълби и натоварване строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	65,00	0,00	0,00
23	Извозване и разтоварване строителни отпадъци 6 км.	м <sup>3</sup>	78,00	0,00	0,00
24	Подмазване около дограма	м	130,00	0,00	0,00
25	Стъргане бланка боя по стени	м <sup>2</sup>	80,00	0,00	0,00
26	Грундиране с бетонконтакт	м <sup>2</sup>	80,00	0,00	0,00
27	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	260,00	0,00	0,00
28	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	160,00	0,00	0,00
29	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	80,00	0,00	0,00
30	Демонтаж дървена ламперия	м <sup>2</sup>	180,00	0,00	0,00
31	Мазилка вароциментова по стени	м <sup>2</sup>	45,00	0,00	0,00
32	Събаряне тухлени зидове	м <sup>2</sup>	5,80	0,00	0,00
33	Къртене мозайка, замазка и теракот	м <sup>2</sup>	10,00	0,00	0,00
34	Протекторна шина алуминий с PVC покритие	м	80,00	0,00	0,00
35	Подмазване первази	м <sup>2</sup>	130,00	0,00	0,00
36	Кюфраж щурцове, пояси	м <sup>2</sup>	8,00	0,00	0,00
37	Доставка и монтаж на арматура	кг	50,00	0,00	0,00
38	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,70	0,00	0,00
39	Доставка и монтаж ръбохранители	м	340,00	0,00	0,00
40	Циментова шпакловка	м <sup>3</sup>	70,00	0,00	0,00
41	Доставка и монтаж товарен асансьор - ход 21 м, 8 спирки, 1 250 кг.	бр.	1,00	0,00	0,00
42	м/сек.	бр.	2,00	0,00	0,00
43	Доставка и монтаж товарен асансьор - ход 21 м, 8 спирки, 1 250 кг.	бр.	1,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

					0,00
<b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ</b>					
44	Къртене, замазка и плочки	м <sup>2</sup>	85,00	0,00	0,00
45	Изкоп за основи	м <sup>3</sup>	13,00	0,00	0,00
46	Къртене бетон	м <sup>3</sup>	4,30	0,00	0,00
47	Направа кофраж	м <sup>2</sup>	63,00	0,00	0,00
48	Доставка и монтаж бетон В 15	м <sup>3</sup>	12,00	0,00	0,00
49	Насип с фракция	м <sup>3</sup>	15,00	0,00	0,00
50	Доставка и монтаж заварени мрежи Ф8	м <sup>2</sup>	98,00	0,00	0,00
51	Доставка и монтаж арматура	кг	360,00	0,00	0,00
52	Циментова замазка	м <sup>2</sup>	19,00	0,00	0,00
53	Доставка и монтаж гранитогрес	м <sup>2</sup>	19,00	0,00	0,00
54	Доставка и монтаж на елементи осигуряващи достъпна среда Наредба №4, чл.15, 16, 22, 34	бр.	1,00	0,00	0,00
55	Демонтаж паравет главен вход и вход юг	м	24,00	0,00	0,00
56	Доставка и монтаж алуминиев паравет с двойна ръкохватка за хора с увреждания	м	24,00	0,00	0,00
57	Доставка и монтаж тротоарни плочки	м <sup>2</sup>	180,00	0,00	0,00
58	Доставка и монтаж платформа за хора с увреждания главен вход - h- до 2,50 м	бр.	1,00	0,00	0,00
59	Доставка и монтаж бетонни бордюри	м	260,00	0,00	0,00
					0,00
<b>РЕГИСТРАТУРА</b>					
60	Доставка и монтаж хетерогенно винилно , антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
61	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
62	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
63	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
64	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	18,00	0,00	0,00
65	Доставка и монтаж холкери	м	18,00	0,00	0,00
66	Демонтаж мозаечни первази	м	18,00	0,00	0,00
67	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
68	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
69	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
70	Подмазване первази	м	18,00	0,00	0,00
71	Подмазване дограма	м	20,00	0,00	0,00
72	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	16,50	0,00	0,00
73	Ковраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,80	0,00	0,00
74	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	0,00	0,00
75	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	0,00	0,00
76	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	4,00	0,00	0,00
77	Доставка и монтаж метален ъгъл за шлакловка	м	15,00	0,00	0,00
78	Къртене мозайка, замазка и теракот	м <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
79	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
80	Доставка и монтаж врати алуминиеви 110/210	м <sup>2</sup>	2,31	0,00	0,00
					0,00
<b>КАБИНЕТ - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ</b>					
81	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално, стенно покритие	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
82	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
83	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
84	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
85	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	18,00	0,00	0,00
86	Доставка и монтаж холкери	м	18,00	0,00	0,00
87	Демонтаж мозаечни первази	м	18,00	0,00	0,00
88	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
89	Доставка и монтаж врати алуминиеви 110/210	м <sup>2</sup>	2,31	0,00	0,00
90	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
91	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	6,30	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

92	Подмазване первази	м	18,00	0,00	0,00
93	Подмазване дограма	м	20,00	0,00	0,00
94	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	15,00	0,00	0,00
95	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
96	Котраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00
97	Доставка и монтаж арматура	кг	11,00	0,00	0,00
98	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,10	0,00	0,00
99	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
100	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
					0,00
<b>КАБИНЕТ ЛЕКАРИ</b>					
101	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
102	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
103	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
104	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
105	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	18,00	0,00	0,00
106	Доставка и монтаж холкери	м	18,00	0,00	0,00
107	Демонтаж мозаечни первази	м	18,00	0,00	0,00
108	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
109	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	2,55	0,00	0,00
110	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 -150	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
111	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	6,20	0,00	0,00
112	Подмазване первази	м	18,00	0,00	0,00
113	Подмазване дограма	м	20,00	0,00	0,00
114	Събаряне тухлен зид	м <sup>3</sup>	9,00	0,00	0,00
115	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	15,00	0,00	0,00
116	Котраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,00	0,00	0,00
117	Доставка и монтаж арматура	кг	20,00	0,00	0,00
118	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,20	0,00	0,00
119	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
120	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	28,00	0,00	0,00
					0,00
<b>КАБИНЕТ ЛАБОРАНТИ</b>					
121	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	48,00	0,00	0,00
122	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
123	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
124	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
125	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	18,00	0,00	0,00
126	Доставка и монтаж холкери	м	18,00	0,00	0,00
127	Демонтаж мозаечни первази	м	18,00	0,00	0,00
128	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
129	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	2,50	0,00	0,00
130	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150 - 2бр.	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
131	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	6,20	0,00	0,00
132	Подмазване первази	м	18,00	0,00	0,00
133	Подмазване дограма	м	20,00	0,00	0,00
134	Зидария с газобетон - 0,250	м <sup>2</sup>	9,00	0,00	0,00
135	Котраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,80	0,00	0,00
136	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	0,00	0,00
137	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	0,00	0,00
138	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	15,00	0,00	0,00
139	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
140	Събаряне тухлен зид	м <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
141	Котраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
142	Доставка и монтаж арматура	кг	45,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

143	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,40	0,00	0,00
144	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
145	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	23,00	0,00	0,00
146	Очукване циментова замазка стара	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
					0,00
<b>РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ - 2 БР.</b>					
147	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	132,00	0,00	0,00
148	Демонтаж мозаечни первази	м	44,00	0,00	0,00
149	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	132,00	0,00	0,00
150	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	132,00	0,00	0,00
151	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	132,00	0,00	0,00
152	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	132,00	0,00	0,00
153	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	58,00	0,00	0,00
154	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	44,00	0,00	0,00
155	Доставка и монтаж холкери	м	44,00	0,00	0,00
156	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	58,00	0,00	0,00
157	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита	бр.	2,00	0,00	0,00
158	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	58,00	0,00	0,00
159	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	13,70	0,00	0,00
160	Подмазване первази	м	44,00	0,00	0,00
161	Подмазване дограма	м	70,00	0,00	0,00
162	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	45,00	0,00	0,00
163	Кюфраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	6,00	0,00	0,00
164	Доставка и монтаж арматура	кг	50,00	0,00	0,00
165	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,70	0,00	0,00
166	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	8,00	0,00	0,00
167	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	45,00	0,00	0,00
168	Къртене мозайка, замазка и теракот	м <sup>2</sup>	58,00	0,00	0,00
169	Кюфраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
170	Доставка и монтаж арматура	кг	150,00	0,00	0,00
171	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	1,30	0,00	0,00
172	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	84,00	0,00	0,00
173	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	21,00	0,00	0,00
174	Събаряне тухлен зид	м <sup>3</sup>	0,68	0,00	0,00
175	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00
176	Добавка за замазка, 4 см	м <sup>2</sup>	58,00	0,00	0,00
177	Циментова замазка, 2 см	м <sup>2</sup>	58,00	0,00	0,00
178	Доставка и монтаж дограма с оловна защита 1,15 - 0,90 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	2,07	0,00	0,00
					0,00
<b>КОМАНДНА ЗАЛА</b>					
179	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	8,00	0,00	0,00
180	Вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	14,83	0,00	0,00
181	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	48,00	0,00	0,00
182	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
183	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	49,00	0,00	0,00
184	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
185	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	18,00	0,00	0,00
186	Доставка и монтаж холкери	м	18,00	0,00	0,00
187	Къртене мозаечни первази	м	18,00	0,00	0,00
188	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
189	Доставка и монтаж алуминиеви врати 110 - 210 с оловна защита	бр.	1,00	0,00	0,00
190	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
191	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	4,90	0,00	0,00
192	Подмазване первази	м	18,00	0,00	0,00
193	Подмазване дограма	м	19,00	0,00	0,00
194	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	16,50	0,00	0,00
195	Кюфраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,80	0,00	0,00
196	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

197	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	0,00	0,00
198	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	3,25	0,00	0,00
199	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	25,00	0,00	0,00
200	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
201	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	21,00	0,00	0,00
202	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	30,00	0,00	0,00
203	Грундиране с бетонконтакт	м <sup>2</sup>	40,00	0,00	0,00
					0,00
<b>МАМОГРАФ</b>					
204	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
205	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	89,00	0,00	0,00
206	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	29,17	0,00	0,00
207	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
208	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
209	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	29,00	0,00	0,00
210	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м	22,00	0,00	0,00
211	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	22,00	0,00	0,00
212	Доставка и монтаж холкери	м	44,00	0,00	0,00
213	Демонтаж мозаечни первази	м <sup>2</sup>	29,00	0,00	0,00
214	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	бр.	1,00	0,00	0,00
215	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита	м	22,00	0,00	0,00
216	Подмазване первази	м	25,00	0,00	0,00
217	Подмазване дограма	м <sup>2</sup>	22,50	0,00	0,00
218	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	2,80	0,00	0,00
219	Котраж колони, щурцове	кг	25,00	0,00	0,00
220	Доставка и монтаж арматура	м <sup>3</sup>	0,27	0,00	0,00
221	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	4,00	0,00	0,00
222	Събаряне тухлени зидове	м	20,00	0,00	0,00
223	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м <sup>2</sup>	42,00	0,00	0,00
224	Циментова шпакловка	бр.	0,33	0,00	0,00
225	Направа отвори в тухлени стени 0,25 см 120/220	м <sup>2</sup>	29,00	0,00	0,00
226	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	6,00	0,00	0,00
227	Облицовка с русенски камък				0,00
<b>ФОТОЛАБОРАТОРИЯ</b>					
228	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
229	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
230	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
231	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	60,00	0,00	0,00
232	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	29,00	0,00	0,00
233	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м	22,00	0,00	0,00
234	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	22,00	0,00	0,00
235	Доставка и монтаж холкери	м	44,00	0,00	0,00
236	Демонтаж мозаечни первази	м <sup>2</sup>	29,00	0,00	0,00
237	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	2,55	0,00	0,00
238	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	31,55	0,00	0,00
239	Демонтаж дограма	м	22,00	0,00	0,00
240	Подмазване первази	м	15,00	0,00	0,00
241	Подмазване дограма	м <sup>3</sup>	4,00	0,00	0,00
242	Събаряне тухлени зидове	м	5,00	0,00	0,00
243	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
244	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	29,00	0,00	0,00
245	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
246	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии				0,00
<b>МАШИНА ЗАЛА</b>					

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

247	Стъргане блажна боя		37,00	0,00	0,00
248	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	37,00	0,00	0,00
249	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	37,00	0,00	0,00
250	Къртене бетон	м <sup>3</sup>	0,92	0,00	0,00
251	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	11,00	0,00	0,00
252	Пълнеж перлитобетон	м <sup>3</sup>	1,00	0,00	0,00
253	Доставка и монтаж окачен таван	м <sup>2</sup>	11,00	0,00	0,00
254	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	13,00	0,00	0,00
255	Грундиране стени с бетонконтакт	м <sup>2</sup>	37,00	0,00	0,00
256	Демонтаж мозаечни первази	м	13,00	0,00	0,00
257	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	9,00	0,00	0,00
258	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150	м <sup>2</sup>	3,90	0,00	0,00
259	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	11,30	0,00	0,00
260	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210 -термомост	м <sup>2</sup>	2,55	0,00	0,00
261	Подмазване первази	м	22,00	0,00	0,00
262	Подмазване дограма	м	15,00	0,00	0,00
263	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	5,67	0,00	0,00
264	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	10,00	0,00	0,00
265	Добавка за замазка 4 см	м <sup>2</sup>	11,00	0,00	0,00
266	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	11,00	0,00	0,00
					0,00
<b>ЯДРЕННО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (Магнитно ядрен томограф)</b>					
267	Къртене мозаечни первази	м	23,00	0,00	0,00
268	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00
269	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00
270	Подмазване первази	м	22,00	0,00	0,00
271	Подмазване дограма	м	24,00	0,00	0,00
272	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	24,00	0,00	0,00
273	Котражи колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,80	0,00	0,00
274	Доставка и монтаж арматура	кг	50,00	0,00	0,00
275	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	0,00	0,00
276	Добавка за замазка 4 см	м <sup>2</sup>	32,00	0,00	0,00
277	Циментова замазка, 2 см	м <sup>2</sup>	32,00	0,00	0,00
278	Изграждане фундамент и укрепване	бр.	1,00	0,00	0,00
279	Пълнеж перлитобетон	м <sup>3</sup>	4,00	0,00	0,00
280	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	32,00	0,00	0,00
281	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	3,95	0,00	0,00
282	Доставка и монтаж магнитно екранно стъкло 1,25 - 0,90	м <sup>2</sup>	1,20	0,00	0,00
					0,00
<b>КОМАНДНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>					
283	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	54,00	0,00	0,00
284	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	0,00	0,00
285	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	0,00	0,00
286	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	0,00	0,00
287	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	24,00	0,00	0,00
288	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	20,00	0,00	0,00
289	Доставка и монтаж холкери	м	20,00	0,00	0,00
290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	0,00	0,00
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.	м <sup>2</sup>	2,52	0,00	0,00
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 -120 - 2бр.	м <sup>2</sup>	3,12	0,00	0,00
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	0,00	0,00
295	Демонтаж дограма	м	18,00	0,00	0,00
296	Подмазване дограма	м <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
297	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
298	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
299	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	15,00	0,00	0,00
	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.



300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	0,00	0,00
					0,00
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>					
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	0,00	0,00
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	0,00	0,00
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	0,00	0,00
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	0,00	0,00
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	22,00	0,00	0,00
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м	19,00	0,00	0,00
307	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	19,00	0,00	0,00
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	0,00	0,00
309	Къртене мозаечни первази	м <sup>2</sup>	22,00	0,00	0,00
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	бр.	2,31	0,00	0,00
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1 бр.	м <sup>2</sup>	2,31	0,00	0,00
312	Демонтаж дограма	м	19,00	0,00	0,00
313	Подмазване дограма	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	2,80	0,00	0,00
315	Котраж колони, щурцове	кг	25,00	0,00	0,00
316	Доставка и монтаж арматура	м <sup>3</sup>	0,27	0,00	0,00
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	6,50	0,00	0,00
318	Събаряне тухлени зидове	м	15,00	0,00	0,00
319	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м <sup>2</sup>	22,00	0,00	0,00
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
321	Облицовка с русенски камък				0,00
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>					
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
323	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	54,00	0,00	0,00
324	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	54,00	0,00	0,00
325	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
326	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м	18,00	0,00	0,00
327	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м <sup>2</sup>	3,12	0,00	0,00
328	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 2 бр.	м	19,00	0,00	0,00
329	Къртене мозаечни первази	м <sup>2</sup>	22,00	0,00	0,00
330	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	2,50	0,00	0,00
331	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
332	Демонтаж дограма	м	19,00	0,00	0,00
333	Подмазване дограма	м <sup>3</sup>	0,28	0,00	0,00
334	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,80	0,00	0,00
335	Събаряне тухлени зидове	м	15,00	0,00	0,00
336	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	18,00	0,00	0,00
337	Доставка и монтаж холкери				0,00
<b>WC - персонал, пациенти и хора с увреждания</b>					
338	Демонтаж фаянс	м <sup>2</sup>	93,00	0,00	0,00
339	Доставка и монтаж фаянс	м <sup>2</sup>	88,00	0,00	0,00
340	Доставка и монтаж теракот	бр.	24,00	0,00	0,00
341	Направа PVC врати 100/200	м <sup>3</sup>	4,00	0,00	0,00
342	Събаряне зид	бр.	5,50	0,00	0,00
343	Демонтаж врати	м <sup>2</sup>	7,00	0,00	0,00
344	Грундиране с бетонконтакт	м	88,00	0,00	0,00
345	Подмазване дограма	м	30,00	0,00	0,00
346	Гипсокартон на метална конструкция влагоустойчив	м <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
347	Доставка и монтаж фугираща смес	м <sup>2</sup>	112,00	0,00	0,00
348	Отливане армирана бетонова настилка	м <sup>2</sup>	8,00	0,00	0,00
349	Доставка и монтаж метални ъглови профили	м	21,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

350	Направа циментова замазка	м <sup>2</sup>	24,00	0,00	0,00
351	Пробиване отвори 10/10 - 15/15	бр.	12,00	0,00	0,00
352	Къртене улеи, тухла	м	18,00	0,00	0,00
353	Доставка за начупени и малки плоскости	м <sup>2</sup>	9,00	0,00	0,00
354	Доставка и монтаж метални ъгли за шпакловка	м <sup>2</sup>	10,00	0,00	0,00
355	Зидария с газобетон - 0,12	м <sup>2</sup>	8,00	0,00	0,00
356	Добавка за увеличаване на замазка	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
357	Къртене мозайка, замазка и теракот	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
358	Товарене и пренос по стълби отпадъци	м <sup>3</sup>	6,00	0,00	0,00
359	Извозване строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	6,00	0,00	0,00
360	Доставка и монтаж PVC решетка	бр.	2,00	0,00	0,00
361	Доставка и монтаж ръкохватка - подвижна чл. 33, ал. 6, Наредба №4	бр.	1,00	0,00	0,00
362	Доставка и монтаж ръкохватка - неподвижна чл. 33, ал.6, Наредба №4	бр.	1,00	0,00	0,00
363	Доставка и монтаж парпет	м	4,00	0,00	0,00
364	Доставка и монтаж окачен противоважен таван	м <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
365	Доставка и монтаж PVC прегради с врата	бр.	4,00	0,00	0,00
366	Доставка и монтаж паник бутони	бр.	1,00	0,00	0,00
367	Доставка и монтаж алуминиеви входни врати 80/210	бр.	2,00	0,00	0,00
					0,00
<b>КОНФОКАПЕН ЛАЗАРЕН ГАСТРОСКОП - КАБИНЕТ</b>					
		м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
368	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
369	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
370	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
371	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
372	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	16,00	0,00	0,00
373	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	3,12	0,00	0,00
374	Демонтаж фаянс	м <sup>2</sup>	36,00	0,00	0,00
375	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
376	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	2,00	0,00	0,00
377	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00
378	Подмазване дограма	м	10,00	0,00	0,00
379	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	5,00	0,00	0,00
380	Доставка и м-ж метален ъгъл за шпакловка	м	10,00	0,00	0,00
381	Доставка и монтаж холкери	м	16,00	0,00	0,00
382	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00
383	Къртене бетон	м <sup>3</sup>	3,80	0,00	0,00
384	Изнасяне по стълби и натоварване строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	6,00	0,00	0,00
385	Извозване и разтоварване строителни отпадъци 6 км.	м <sup>3</sup>	7,00	0,00	0,00
					0,00
<b>КОНФОКАПЕН ЛАЗАРЕН КОЛОНОСКОП - КАБИНЕТ</b>					
					0,00
386	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
387	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
388	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	47,00	0,00	0,00
389	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
390	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	16,00	0,00	0,00
391	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 2 бр.	м <sup>2</sup>	3,12	0,00	0,00
392	Демонтаж фаянс	м <sup>2</sup>	36,00	0,00	0,00
393	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
394	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	1,32	0,00	0,00
395	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
396	Подмазване дограма	м	10,00	0,00	0,00
397	Бетон В 15	м <sup>3</sup>		0,00	0,00
398	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	3,00	0,00	0,00
399	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	10,00	0,00	0,00
400	Доставка и монтаж холкери	м	16,00	0,00	0,00
401	Къртене бетон	м <sup>3</sup>	2,50	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

402	Изнасяне по стълби и натоварване строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	5,00	0,00	0,00
403	Извозване и разтоварване строителни отпадъци 6 км.	m <sup>3</sup>	6,00	0,00	0,00
					0,00
<b>ДИГИТАЛНА ЕНДОСКОПСКА ВИДЕО СИСТЕМА ЗА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНИ</b>					
404	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	m <sup>2</sup>	62,00	0,00	0,00
405	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	m <sup>2</sup>	62,00	0,00	0,00
406	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	m <sup>2</sup>	62,00	0,00	0,00
407	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	m <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
408	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	m	21,00	0,00	0,00
409	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 2 бр.	m <sup>2</sup>	9,36	0,00	0,00
410	Демонтаж фаянс	m <sup>2</sup>	68,00	0,00	0,00
411	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	m <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
412	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	m <sup>2</sup>	2,52	0,00	0,00
413	Демонтаж дограма	m <sup>2</sup>	18,00	0,00	0,00
414	Подмазване дограма	m	33,00	0,00	0,00
415	Събаряне тухлени зидове	m <sup>3</sup>	2,50	0,00	0,00
416	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	m	33,00	0,00	0,00
417	Доставка и монтаж холкери	m	21,00	0,00	0,00
418	Къртене бетон	m <sup>3</sup>	4,50	0,00	0,00
419	Изнасяне по стълби и натоварване строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	7,00	0,00	0,00
420	Извозване и разтоварване строителни отпадъци 6 км.	m <sup>3</sup>	8,00	0,00	0,00
421	Добавка за замазка, 4 см	m <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
422	Циментова замазка, 2 см	m <sup>2</sup>	25,00	0,00	0,00
423	Къртене мозайка, замазка и теракот	m <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00
					0,00
<b>ВСИЧКО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО</b>					
<b>ЕЛ. ЧАСТ</b>					
<b>СИЛОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
424	Доставка на луминисцентно осветително тяло 4x18 W скрит монтаж	бр.	118,00	0,00	0,00
425	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x36 W, IP 65	бр.	6,00	0,00	0,00
426	Доставка и монтаж вентилатор 10 W	бр.	6,00	0,00	0,00
427	Доставка противовлажен аплик	бр.	12,00	0,00	0,00
428	Доставка и монтаж евакуационно осветително тяло - изход 9 W	бр.	14,00	0,00	0,00
429	Доставка и монтаж на осветително тяло - аплици	бр.	16,00	0,00	0,00
430	Доставка на детектори за движение	бр.	8,00	0,00	0,00
431	Монтаж детектори за движение	бр.	8,00	0,00	0,00
432	Доставка и монтаж ключове обикновени, скрита инсталация	бр.	12,00	0,00	0,00
433	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация	бр.	19,00	0,00	0,00
434	Доставка на девиаторен ключ за скрита инсталация	бр.	8,00	0,00	0,00
435	Доставка на РТ 1 - по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
436	Монтаж на РТ 1 - по схема	бр.	1,00	0,00	0,00
437	Контактен излаз до 10 м	бр.	116,00	0,00	0,00
438	Демонтаж ключове, контакти	бр.	110,00	0,00	0,00
439	Демонтаж на луминисцентни лампи	бр.	84,00	0,00	0,00
440	Доставка и монтаж контакт тип "шуко" - скрит	бр.	81,00	0,00	0,00
441	Доставка и монтаж на извод 380 V	бр.	7,00	0,00	0,00
442	Пробиване отвори - до 25/10 в зид 1 тухла	бр.	17,00	0,00	0,00
443	Направа упеи от 5/5 до 15/15 ръчно	m	310,00	0,00	0,00
444	Поцинкована шина 40/4 мм до 10 м	бр.	153,00	0,00	0,00
445	Свързване на проводници към съоръжения с ухо до 2,5 mm <sup>2</sup>	бр.	183,00	0,00	0,00
446	Доставка и монтаж на метална скара 250/6	m	68,00	0,00	0,00
447	Доставка и монтаж на СВТ 3x2,5 mm <sup>2</sup> осветление	m	350,00	0,00	0,00
448	Доставка и монтаж на СВТ 3x4 mm <sup>2</sup>	m	1 790,00	0,00	0,00
449	Доставка и монтаж на СВТ 4x6 mm <sup>2</sup>	m	68,00	0,00	0,00
450	Доставка и монтаж на СВТ 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	185,00	0,00	0,00
451	Доставка и монтаж на СВТ 5x95 mm <sup>2</sup>	m	45,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

452	Доставка и монтаж на СВТ 4x150 мм <sup>2</sup>	м	400,00	0,00	0,00
453	Доставка и монтаж контакт трифазен	бр.	15,00	0,00	0,00
454	Доставка гофрирана тръба ф 20	м	180,00	0,00	0,00
455	Доставка гофрирана тръба ф40	м	180,00	0,00	0,00
456	Лампен излаз стрит до 10 м	бр.	30,00	0,00	0,00
457	Доставка и монтаж двойни тип "Шуко" контакти	бр.	20,00	0,00	0,00
458	Доставка и монтаж конзоли и кутии за гк	бр.	128,00	0,00	0,00
459	Доставка и монтаж разклонителни кутии за гк	бр.	78,00	0,00	0,00
460	Доставка на РТ 2 - по схема	бр.	2,00	0,00	0,00
461	Монтаж табло в готова ниша - опори до 1,00 м <sup>2</sup>	бр.	2,00	0,00	0,00
462	Проверка контур - фаза нула	бр.	91,00	0,00	0,00
<b>СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
463	Доставка и изтегляне кабел UTP 8 в тръба	м	600,00	0,00	0,00
464	Доставка и изтегляне на кабел FTP cat=5	м	600,00	0,00	0,00
465	Доставка и монтаж модулна инсталационна кутия - за вграждане - 3 бр. - тип "шуко", 1 бр. - UPS, 2 бр. - RJ45	бр.	26,00	0,00	0,00
466	Монтаж на RJ45 в модулна кутия телефон	бр.	26,00	0,00	0,00
467	Доставка и монтаж на 8 портов суич - хъб 100 MB	бр.	2,00	0,00	0,00
468	Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 13,5	м	600,00	0,00	0,00
469	Наладка на слаботокова инсталация	м	1,00	0,00	0,00
470	Доставка и монтаж на UPS 6 kVA	бр.	2,00	0,00	0,00
<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
471	Доставка на пил - адресируема, 250 логически адреса, 3 релейни изхода, 1 контролируем изход, 200 адреса	бр.	1,00	0,00	0,00
472	Доставка и монтаж на сирена адресируема с вграден изолатор - вътрешен монтаж	бр.	8,00	0,00	0,00
473	Доставка и монтаж на пожароизвестител оптично - димен адресируем с вграден изолатор	бр.	26,00	0,00	0,00
474	Доставка и монтаж на пожароизвестител ръчен адресируем с вграден изолатор	бр.	10,00	0,00	0,00
475	Доставка и монтаж на пожароизвестител оптично - димен и конвенционален	бр.	8,00	0,00	0,00
476	Доставка и монтаж основа за адаптер адресируем	бр.	8,00	0,00	0,00
477	Доставка и монтаж на акумулатор 12 vdc/13 ah	бр.	2,00	0,00	0,00
478	Доставка и полагане на кабел тип j-y(l)y 2x0,5 mm <sup>2</sup>	м	380,00	0,00	0,00
479	Доставка и полагане на кабел тип j-y(l)y 2x0,75 mm <sup>2</sup>	м	240,00	0,00	0,00
480	Доставка и монтаж гофрирана тръба ф 13,5	м	450,00	0,00	0,00
481	Пусково - наладъчни работи на пожароизвестителна инсталация	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>ВСИЧКО ЧАСТ ЕЛ</b>					
<b>ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ</b>					
482	Демонтаж чугунен радиатор над 20 глидера	бр.	50,00	0,00	0,00
483	Доставка алуминиеви глидери Н - 500	бр.	550,00	0,00	0,00
484	Монтаж алуминиеви радиатори до 20 глидера (включително тапи, конзоли, нипели и гарнитури)	бр.	40,00	0,00	0,00
485	Доставка алуминиева вложка ф 16	м	200,00	0,00	0,00
486	Доставка и монтаж спирателни кранове	бр.	48,00	0,00	0,00
487	Доставка и монтаж обезвъздушител	бр.	48,00	0,00	0,00
488	Доставка и монтаж коляно ф 16 - 1 - 2	бр.	48,00	0,00	0,00
489	Водоохлаждащ агрегат с въздушно охлаждане, с Q <sub>охл</sub> = 44 kW и Q <sub>от</sub> = 50 kW, консумирани мощности N <sub>охл</sub> = 17 kW, N <sub>от</sub> = 18 kW, с хидравличен модул и циркуляционна помпа с дебит D = 7 400 л/ч, H = 37 кПа, контролни кабели, кондензна вана и дренажен шлаух и микропроцесор	бр.	1,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

490	Вентилаторен конвектор за високостенен монтаж, с $Q_{охл} = 2,03 \text{ kW}$ и $Q_{от} = 2,52 \text{ kW}$ , консумирани мощности $N = 0,028 \text{ kW}$ , $V = 407 \text{ м}^3/\text{ч}$ , воден поток $D = 350 \text{ л/ч}$ , тегло 19 кг, комплект с трипътен вентил 1/2", $N = 0,1 \text{ kW}$ , сензор, трансформатор, непрограмируем стаен термостат	бр.	1,00	0,00	0,00
491	Вентилаторен конвектор, хидроник касета, с $Q_{охл} = 2,4 \text{ kW}$ и $Q_{от} = 3,8 \text{ kW}$ , консумирани мощности $N = 0,07 \text{ kW}$ , $V = 662 \text{ м}^3/\text{ч}$ , воден поток $D = 413 \text{ л/ч}$ , тегло 19 кг, комплект с трипътен вентил 1/2", $N = 0,1 \text{ kW}$ , сензор, трансформатор, непрограмируем стаен термостат и дренаж	бр.	23,00	0,00	0,00
492	Вентилационна камера с размери А-1810, В-1980, Н-700, състояща се: Нагнетателна страна: - СУ с ПЖР – нагнетяване с пресен въздух - секция филтърна EU3 - рекуперативен топлообменник, с коефициент на ефективност 50 -55% - електрически нагревател срещу конденз, $Q = 6 \text{ kW}$ , включващ се на 2 степени при $t_{вн} < -10^\circ\text{C}$ - топлообменник на студена и гореща вода ( $7/12^\circ\text{C}$ , $55/45^\circ\text{C}$ ), $Q_{ох} = 19 \text{ kW}$ , $Q_{от} = 27 \text{ kW}$ с термостат срещу замръзване и трипътен терморегулиращ вентил, - нагнетателен вентилатор от страна на пресния въздух, $V = 4\,250 \text{ м}^3/\text{ч}$ , $n = 2\,810 \text{ об/мин}$ , $N = 2,5 \text{ kW}$ , $H = 600 \text{ Pa}$ , свободен напор от страна на пресния въздух $H = 220 \text{ Pa}$ , захранване през регулатор на обороти Смукателна страна: - СУ с ПЖР – засмукване въздух от залата - секция филтърна EU3 - смукателен вентилатор от страна на засмукване въздух от залата, $V = 4\,250 \text{ м}^3/\text{ч}$ , $n = 2\,810 \text{ об/мин}$ , $N = 2,5 \text{ kW}$ , $H = 600 \text{ Pa}$ , захранване през регулатор на обороти, свободен напор засмукване $H = 310 \text{ Pa}$ Автоматика - диференциален пресостат - 2бр. за замърсени филтри - електротабло за ръчно и автоматично управление, с регулатор и датчици за външна температура на засмукван въздух и температура на засмукване въздух от залата	бр.	1,00	0,00	0,00
493	Автоматичен обезвъздушител	бр.	15,00	0,00	0,00
494	PVC тръба ф 25 за конденз	м	82,00	0,00	0,00
495	Сферичен кран 3/4", с холендър	бр.	3,00	0,00	0,00
496	Сферичен кран 1 1/4", с холендър	бр.	4,00	0,00	0,00
497	Спирателен кран Ду50	бр.	4,00	0,00	0,00
498	Фланец Ду50	бр.	4,00	0,00	0,00
499	Медна тръба ф 22x0,9 с изолация с дебелина 19 мм	м	47,00	0,00	0,00
500	Медна тръба ф 35x0,9 с изолация с дебелина 19 мм	м	48,00	0,00	0,00
501	Медна тръба ф 42x0,9 с изолация с дебелина 19 мм	м	43,00	0,00	0,00
502	Медна тръба ф 54x0,9 с изолация с дебелина 19 мм	м	64,00	0,00	0,00
503	Фитинги Cu	бр.	52,00	0,00	0,00
504	Фитинги Cu ф 22	бр.	6,00	0,00	0,00
505	Фитинги Cu ф 28	бр.	10,00	0,00	0,00
506	Фитинги Cu ф 35	бр.	30,00	0,00	0,00
507	Фитинги Cu ф 42	бр.	10,00	0,00	0,00
508	Фитинги Cu ф 54	бр.	30,00	0,00	0,00
509	Неподвижна жалузийна решетка 100x600	бр.	5,00	0,00	0,00
510	Въздуховоди правоъгълни, отцинкована ламарина на европрофил, с рейкови връзки и подвески от перфорирана лента	м <sup>2</sup>	126,00	0,00	0,00
511	Изолация по въздуховоди - самозалепваща d - 10 мм	м <sup>2</sup>	80,00	0,00	0,00
512	Неизолиран гъвкав въздуховод ф 165	м	60,00	0,00	0,00
513	Изолиран гъвкав въздуховод ф 165	м	60,00	0,00	0,00
514	Аксиален вентилатор, $V = 85 \text{ м}^3/\text{ч}$ , $N = 0,011 \text{ kW}$ , 38 db/A, с автоматични жалюзи и регулатор на обороти	бр.	5,00	0,00	0,00
515	Решетка вентилационна стенна 500x300, с регулираща секция	бр.	54,00	0,00	0,00
516	Укрепваща конструкция	кг	580,00	0,00	0,00
ВСИЧКО ЧАСТ ОБК:					0,00
ЧАСТ: ВМК					

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

517	Демонтаж поцинковани тръби	м	120,00	0,00	0,00
518	Демонтаж смесителни батерии	бр.	12,00	0,00	0,00
519	Демонтаж мивки	бр.	7,00	0,00	0,00
520	Демонтаж сифони	бр.	12,00	0,00	0,00
521	Доставка и монтаж PP тръби ф 25 мм и фитинги	м	20,00	0,00	0,00
522	Доставка и монтаж PP тръби ф 20 мм и фитинги	м	180,00	0,00	0,00
523	Доставка и монтаж поцинкована тръба 3/4 и фитинги	м	10,00	0,00	0,00
524	Доставка и монтаж СК 1/2	бр.	9,00	0,00	0,00
525	Доставка и монтаж СК 1/2" сферичен	бр.	2,00	0,00	0,00
526	Доставка и монтаж СК 1	бр.	1,00	0,00	0,00
527	Доставка и монтаж СК 3/4"	бр.	2,00	0,00	0,00
528	Тоалетна смесителна батерия	бр.	8,00	0,00	0,00
529	Душ батерия	бр.	1,00	0,00	0,00
530	Противопожарен кран 2" /табло офис дизайн, маркуч и струйник/	бр.	4,00	0,00	0,00
531	Топлоизолация за PP тръби ф 25	м	25,00	0,00	0,00
532	PVC тръби ф 50 - дебелостенни и фитинги	м	60,00	0,00	0,00
533	Доставка и монтаж PVC ф110 и фитинги	м	55,00	0,00	0,00
534	PVC разклонител 50/110	бр.	7,00	0,00	0,00
535	PVC разклонител 110/110	бр.	9,00	0,00	0,00
536	Доставка и монтаж коляно с уши	бр.	28,00	0,00	0,00
537	Доставка и монтаж подови сифони ф 50	бр.	6,00	0,00	0,00
538	Доставка и монтаж коляно преход ф 20-1-2	бр.	10,00	0,00	0,00
539	Мивки единични среден формат	бр.	7,00	0,00	0,00
540	Доставка и монтаж моноблок	бр.	4,00	0,00	0,00
541	Вентилационна клапи	бр.	6,00	0,00	0,00
542	PVC - фасонни части, дъги, разклонители, намалители и др.	бр.	28,00	0,00	0,00
543	Скоби за закрепване на вертикални и хоризонтални клонове и други фасонни части	бр.	40,00	0,00	0,00
544	Доставка и монтаж тапи PP ф 20	бр.	26,00	0,00	0,00
545	Укрепители за канал по вертикали ф110	бр.	8,00	0,00	0,00
546	Укрепители за канал по вертикали ф 50	бр.	10,00	0,00	0,00
547	Направа улеи в тухлен зид	м	90,00	0,00	0,00
548	Доставка и монтаж моноблок за хора с увреждания	бр.	1,00	0,00	0,00
549	Доставка и монтаж мивка за хора с увреждания	бр.	1,00	0,00	0,00
550	Пробиване отвори 10/10 - 15/15	бр.	10,00	0,00	0,00
<b>ВСИЧКО ЧАСТ ВЕК:</b>					<b>0,00</b>
<b>ЧАСТ: МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ</b>					
551	Доставка и монтаж на медни тръби ф 10	м	180,00	0,00	0,00
<b>ВСИЧКО ЧАСТ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ:</b>					
<b>ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕЛ. ЧАСТ. ОВИ, ВЕК</b>					<b>0,00</b>
<b>МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БАЗА</b>					
552	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	740,00	0,00	0,00
553	Доставка и монтаж на автоматични алуминиеви входни врати	бр.	4,00	0,00	0,00
554	Доставка и монтаж PVC дограма	м <sup>2</sup>	93,00	0,00	0,00
	- 8-ми етаж	м <sup>2</sup>	176,00	0,00	0,00
	- болнична аптека	м <sup>2</sup>	45,90	0,00	0,00
	- 2-ри етаж	м <sup>2</sup>	65,19	0,00	0,00
	- 3-ти етаж	м <sup>2</sup>	16,00	0,00	0,00
	- складове - партер	м <sup>2</sup>	66,80	0,00	0,00
	- кръвен център	м <sup>2</sup>			0,00
555	Доставка и монтаж ал. дограма - вх. врати, кръвен център - 2 бр. - 280/115	м <sup>2</sup>	6,44	0,00	0,00
556	Доставка и монтаж алуминиева дограма - врати 3,30/3,00 - 14 бр.	м <sup>2</sup>	138,60	0,00	0,00
557	Доставка и монтаж алуминиеви витрини 8-ми етаж 2,00/2,25	м <sup>2</sup>	50,00	0,00	0,00
558	Доставка и монтаж алуминиева врата 200/100 - 8-ми етаж	м <sup>2</sup>	2,00	0,00	0,00
559	Подмазване дограма	м	750,00	0,00	0,00
560	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	225,00	0,00	0,00

\*Забележка: Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

561	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	750,00	0,00	0,00
562	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	225,00	0,00	0,00
563	Доставка и монтаж алуминиеви външни подпрозоречни дъски	м	278,00	0,00	0,00
564	Доставка и монтаж топлоизолация покривна плоча - 5 см	м <sup>2</sup>	1 183,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>
<b>КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>					
565	Демонтаж, доставка и монтаж на водогреен котел 700 kw	бр.	1,00	0,00	0,00
567	Доставка и монтаж на изолация за колектори и тръби	м	50,00	0,00	0,00
568	Доставка и монтаж на контролер за водогреен котел	бр.	1,00	0,00	0,00
569	Доставка и монтаж на комбинирана горелка за газ и нафта за водогреен котел	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>ОБЩО: КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>					<b>0,00</b>
<b>ОБЩО: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Подпис:.....  
/печат/