



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО  
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА  
ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И  
ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН, ОБЩИНА ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
AR	АРХИТЕКТУРА		
AR.E/External W	РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА		
AR.E1	НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E1-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E1-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ		
AR.E1-03	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ		
AR.E2	КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E2-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E2-02.01	Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция		
AR.E2-02.02	Козирка от покривен термопанел		
AR.E2-02.03	Козирка друг тип		
AR.E3	РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ		
AR.E3-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E3-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ		
AR.E3-02.02	Репарации /възстановяване/ по съществуващи сълби, вкл. бетон (до 15 см.) и др. съпътстващи операции	м <sup>2</sup>	3.00
AR.E4	ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ		
AR.E4-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
AR.E4-02	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ		
AR.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.EF-01	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ		
AR.EF-02	ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00		
AR.R/Rough Con	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		
AR.R-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ		
AR.R-01.01	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата	м <sup>3</sup>	6.50
AR.R-01.04	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	6.50
AR.R-02	ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ		
AR.R-02.01	Направа на зидария с дебелина над 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки над 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м <sup>3</sup>	1.35



AR.R-02.02	Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м <sup>3</sup>	0.35
AR.R-02.03	Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; - Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.	м <sup>2</sup>	15.50
AR.R-02.04	Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра	бр.	3.00
AR.F/ Finishing W	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА</b>		
AR.FR	<b>ПОКРИВИ</b>		
AR.FR-01	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>		
AR.FR-02	<b>ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ</b>		
AR.FR-02.01	Плоски покриви със стоманобетонова конструкция		
AR.FR-02.02	Покриви с дървена покривна конструкция		
AR.FF	<b>ФАСАДИ</b>		
AR.FF-01	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>		
AR.FF-01.01	Очукване на стара компрометирана мазилка по фасади преди полагане на нова топлоизолация, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.	м <sup>2</sup>	102.23
AR.FF-01.05	Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.	бр.	1.00
AR.FF-01.08	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	5.23
AR.FF-02	<b>Фасадна система с финиш мазилка</b>		
AR.FF-02.02	Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см: - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.	м <sup>2</sup>	102.23
AR.FF-02.03	Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати; - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни лайсни.	м	73.26
AR.FF-02.04	Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата	м <sup>2</sup>	102.23
AR.FF-02.06	Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др. елементи	м	40.25
AR.FF-03	<b>Фасадна система с финиш каменни плочи</b>		
AR.FF-04	<b>Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости</b>		
AR.FF-05	<b>Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи</b>		
AR.FF-05.02	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, d=0.5мм, цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа.	м	17.80
AR.FW	<b>СТЕНИ</b>		
AR.FW-01	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ</b>		



AR.FW-01.05	Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл. - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	м <sup>2</sup>	21.03
AR.FW-01.07	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	0.25
<b>AR.FW-02</b>	<b>СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СЕНИ</b>		
<b>AR.FW-02.01</b>	<b>Изпълнение на интериорни сени от гипсокартон</b>		
AR.FW-02.01.02	Направа на интериорни преградни сени от гипсокартон 12,5см, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча - GKB 2x1,25см от едната страна; - GKB 2x1,25см от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.	м <sup>2</sup>	16.19
AR.FW-02.01.04	Направа на интериорни преградни сени от гипсокартон 12,5см - единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча - GKB 2x1,25см от едната страна; - GKB 2x1,25см от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост).	м <sup>2</sup>	43.11
<b>AR.FW-02.02</b>	<b>Изпълнение на предстенни обшивки</b>		
AR.FW-02.02.01	Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2x1,25см; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.	м <sup>2</sup>	10.77
<b>AR.FW-02.03</b>	<b>Прегради от HPL</b>		
<b>AR.FW-03</b>	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СЕНИ</b>		
<b>AR.FW-03.01</b>	<b>Вътрешни мазилки и шпакловане</b>		
AR.FW-03.01.02	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по сени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	18.82
AR.FW-03.01.04	Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл. - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	18.82
<b>AR.FW-03.02</b>	<b>Боядисване</b>		
AR.FW-03.02.01	Двукратно боядисване на сени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойета/	м <sup>2</sup>	271.48
AR.FW-03.02.02	Двукратно боядисване на сени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация	м <sup>2</sup>	157.50



AR.FW-03.02.03	Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.	м <sup>2</sup>	23.35
<b>AR.FW-03.03</b>	<b>Облицовки с плочки</b>		
AR.FW-03.03.01	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/. В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м <sup>2</sup>	57.35
AR.FW-03.03.02	Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.	м <sup>2</sup>	4.50
AR.FW-03.03.03	Доставка и монтаж на ъглови лисни за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)	м	12.00
<b>AR.FW-03.04</b>	<b>PVC покритие за стена</b>		
<b>AR.FW-03.05</b>	<b>Други облицовки, протектори</b>		
AR.FW-03.05.01	Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.: - лепило; - PVC кант; - крепежни елементи и др.	м <sup>2</sup>	35.30
<b>AR.FC</b>	<b>ТАВАНИ</b>		
<b>AR.FC-01</b>	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>		
AR.FC-01.01	Разрушаване на окачени тавани, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м <sup>2</sup>	16.60
AR.FC-01.05	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	0.80
<b>AR.FC-02</b>	<b>РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ</b>		
AR.FC-02.01	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;	м <sup>2</sup>	55.74
<b>AR.FC-03</b>	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>		
<b>AR.FC-03.01</b>	<b>Мазилки и шпакловане</b>		
AR.FC-03.01.03	Подготовка /обезпрашаване, измиване/ на тавани преди полагане на грунд, вкл. платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	92.03
AR.FC-03.01.04	Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл. платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	92.03
<b>AR.FC-04.02</b>	<b>Боядисване</b>		
AR.FC-04.02.01	Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	7.94
AR.FC-04.02.02	Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;	м <sup>2</sup>	76.14
<b>AR.FF</b>	<b>ПОДОВЕ</b>		
<b>AR.FF-01</b>	<b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ</b>		



AR.FF-02	<b>ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ</b>		
AR.FF-03	<b>ЗАМАЗКИ</b>		
AR.FF-03.02	Доставка и направа на неармирана циментова замазка със мин. дебелина 2 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.	м <sup>2</sup>	22.23
AR.FF-03.03	Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.	м <sup>2</sup>	117.60
AR.FF-04	<b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>		
AR.FF-04.01	<b>Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)</b>		
AR.FF-04.01	Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - fuga от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина.	м <sup>2</sup>	22.23
AR.FF-04.02	<b>Мозаечна подова настилка</b>		
AR.FF-04.03	<b>Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.</b>		
AR.FF-04.03	<b>PVC настилки</b>		
AR.FF-04.03.01	Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпращаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м <sup>2</sup> ; - горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износоустойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз.	м <sup>2</sup>	117.60
AR.FF-04.03.02	Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант. Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка. Да се прилагат системни решения	м'	118.96
AR.FF-05	<b>ДРУГИ</b>		
AR.FF-05.01	<b>БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ</b>		



AR.FF-05.01.01	Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.	бр.	23.00
AR.FF-05.01.02	Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.	м'	2.00
AR.FF-05.02	<b>ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ</b>		
AR.FF-05.03	<b>ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ</b>		
AR.FD	<b>ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-01	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-01.01	Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл. - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	бр.	3.00
AR.FD-01.02	Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/	м <sup>3</sup>	0.60
AR.FD-02	<b>АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-02.01	<b>ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-02.02	<b>ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-02.02.01	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	6.72
AR.FD-02.02.02	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	3.70
AR.FD-02.02.03	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	4.10
AR.FD-02.02.07	Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DB по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	1.90
AR.FD-02.02.12	Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	2.90
AR.FD-02.03	<b>МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ</b>		



AR.FD-02.03.02	Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DT</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 60; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финална обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	2.10
AR.FD-02.03.03	Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DV</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 90; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финална обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	1.68
AR.FD-02.03.05	Доставка и монтаж на противопожарна двукрила метална врата EI 60. ( <b>Тип DX</b> по архитектурна спецификация) с размери 140/210 . - плътни крила; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крила и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 60; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финална обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	2.94
<b>AR.FD-03</b>	<b>МЕТАЛНИ ВРАТИ</b>		
AR.FD-03.01	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка ( <b>Тип DG</b> по архитектурна спецификация) с размери 90/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка.	м <sup>2</sup>	1.80
AR.FD-03.02	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка ( <b>Тип DG</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка.	м <sup>2</sup>	2.60
<b>AR.FD-04</b>	<b>СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>		
<b>AR.FD-04.01</b>	<b>ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>		
<b>AR.FD-04.02</b>	<b>ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>		
AR.FD-04.02.05	Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 ( <b>Тип IC</b> по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка	м <sup>2</sup>	9.10
<b>AR.O/Other works</b>	<b>ДРУГИ</b>		
<b>AR.O-01</b>	<b>ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА</b>		
<b>AR.O-01.01</b>	<b>Разрушителни и демонтажни работи</b>		
<b>AR.O-01.02</b>	<b>Довършителни работи по парапети</b>		
<b>AR.O-02</b>	<b>ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ</b>		





AR.O-03	ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА		
AR.L/Lifts	АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ		
AR.L-01	ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ		
AR.L-02	АСАНСЬОРИ		
AR.S/Sanitary	САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ		
AR.S-01	Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2.00
AR.S-02	Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2.00
AR.S-05	Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи	бр.	2.00
ES/External Spaces	БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА		
ES1	ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
AS2	ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
ES2-01	Насипи		
ES2-02	Бетонова паважна настилка за тежко движение		
ES2-03	Асфалтова настилка		
ES2-04	Пешеходна настилка		
ES2-05	Елементи към настилка		
ES2-06	Други		
ES2-06.02	Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.: - скоби, съгласно схемата пътен знак; - стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60	бр.	1.00
ES2-06.03	Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка	м <sup>2</sup>	1.60
ES2-06.04	Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ	м <sup>2</sup>	1.00
AR.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
AR.S-01	Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип ДН по архитектурна спецификация) с размери 110/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, комплектровки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финална обработка и декоративни елементи.	м <sup>2</sup>	2.80
	СТОМАНЕНИ КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ		
	Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат върху стоманена подконструкция и по вътрешни стени на борд, минимална дебелина 21мм	м <sup>2</sup>	5.6
	Доставка и полагане на двупластова, самозалепваща битумна хидроизолационна мембрана, втори пласт хидроизолация - с минерална посипка, вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, застъпване и др.	м <sup>2</sup>	7.16
	Доставка и монтаж на аквапанел под стоманена подконструкция и по външни стени на борд	м <sup>2</sup>	7.16
AR.S-02	Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата по таван на козирка и външни стени на борд	м <sup>2</sup>	7.16
AR.S-03	Направа, доставка и монтаж на комплектровка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация	м	9
AR.S-04	Доставка и монтаж на барбакан, включително водосточни тръби и казанчета и всички допълнителни крепежни елементи	бр.	2





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА  
ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС  
ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН,  
ОБЩИНА ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>ST</b>	<b>КОНСТРУКЦИИ</b>		
<b>ST.E/External W</b>	<b>РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА</b>		
<b>ST.EW</b>	<b>ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>		
<b>ST.EW-01</b>	<b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>		
<b>ST.EW-02</b>	<b>НАСИПИ</b>		
<b>ST.EW-03</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		
<b>ST.EW-04</b>	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>ST.EW-04</b>	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>SR.EG</b>	<b>ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР</b>		
<b>ST.EF-01</b>	<b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>		
ST.EF-01.01	Изпълнение на машинен изкоп	м <sup>3</sup>	4.00
ST.EF-01.02	Изпълнение на ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	0.50
ST.EF-01.03	Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35)	м <sup>3</sup>	3.00
<b>ST.EF-02</b>	<b>НАСИПИ</b>		
ST.EF-02.01	Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва	м <sup>3</sup>	2.00
ST.EF-02.02	Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2	м <sup>3</sup>	0.50
<b>SR.EG-01</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		
SR.EG-01.01	Кофраж за плоча	м <sup>2</sup>	3.00
<b>SR.EG-02</b>	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
SR.EG-02.01	Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50)	кг	70.00
<b>SR.EG-03</b>	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
SR.EG-03.01	Армиран бетон за плоча C20/25	м <sup>3</sup>	1.00
SR.EG-03.02	Подложен бетон C10/12	м <sup>3</sup>	0.50
<b>ST.EF</b>	<b>ПОДПОРНИ СТЕНИ</b>		
<b>ST.EF-01</b>	<b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>		
<b>ST.EF-02</b>	<b>НАСИПИ</b>		
<b>ST.EF-01</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		
<b>ST.EF-02</b>	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>ST.EF-03</b>	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>ST.ER</b>	<b>РАМПА</b>		
<b>ST.EF-01</b>	<b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>		
<b>ST.EF-02</b>	<b>НАСИПИ</b>		
<b>ST.ER-01</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		
<b>ST.ER-02</b>	<b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>ST.ER-03</b>	<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>		
<b>ST.EC</b>	<b>КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ</b>		
<b>ST.EC-01</b>	<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
ST.EC-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EC-04	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EF/EarthW Fund	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА (хидроизолационните работи са дадени в част арх.)		
ST.EF-01	ИЗКОПИ (вкл. извозване)		
ST.EF-02	НАСИПИ		
ST.EF-03	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.EF-04	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.EF-05	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.R/Rough C	ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА		
ST.RL1	КОТА (+3.20)		
ST.RL1-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.RL1-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL1-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL2	КОТА (+6.50)		
ST.RL2-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.RL2-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.RL2-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L/Lift	АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА		
ST.L1	СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ		
ST.L1-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.L1-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L1-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ		
ST.L2-01	КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.L2-02	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2-03	БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)		
ST.L2-04	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)		
ST.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
ST.S-01			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА  
ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС  
ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН,  
ОБЩИНА ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL	ЕЛЕКТРИЧЕСКА		
EL.DW	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
EL.DW-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.DW-01.01	Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект.	бр.	1
EL.DW-01.02	Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект.	бр.	1
EL.DW-01.03	Демонтаж на силнотокowi ел. инсталации - комплект.	бр.	1
EL.DW-01.04	Демонтаж на слаботокowi ел. инсталации - комплект.	бр.	1
EL.EP/External Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
EL.EP-01	Земни работи и кабелни мрежи		
EL.EP-01.01	Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.	бр.	1
EL.EP-01.06	Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари преключвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.	бр.	1
EL.EP-01.11	Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.	м	26
EL.EP-01.12	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м³	5
EL.EP-01.13	Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м³	7
EL.EP-01.14	Доставка на HDPE тръба Ø50.	м	11
EL.EP-01.15	Доставка на HDPE тръба Ø110.	м	54
EL.EP-01.16	Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.	м	11
EL.EP-01.17	Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.	м	54
EL.EP-01.18	Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключваем. Сертифицирани за клас на натоварване до B125, съгласно БДС EN124 и до M125 съгласно БДС EN1253.	бр.	3
EL.EP-01.19	Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.	м	28
EL.EP-01.20	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.	м³	5
EL.EP-01.21	Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.	м³	7
EL.EF/Earth W Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ		
EL.EF-01	Заземителна инсталация		
EL.EF-01.01	Доставка на FeZn шина 40/4мм.	м	16
EL.EF-01.08	Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито.	м	16
EL.EF-01.10	Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.	бр.	2
EL.EF-01.11	Монтаж на прав съединител / клемна връзка.	бр.	2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.EF-01.12	Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 26р. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.	бр.	4
EL.EF-01.13	Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.	бр.	2
EL.EF-01.14	Доставка и монтаж на заземителна клема.	бр.	1
<b>EL.B/Building Syst</b>	<b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>		
<b>EL.BS-01</b>	<b>ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>		
EL.BS-01.02	Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.	м	7
EL.BS-01.04	Доставка и монтаж на ГРТ по схема.	бр.	1
EL.BS-01.06	Доставка и монтаж на Тирс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията.	бр.	1
EL.BS-01.09	Доставка на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .	м	11
EL.BS-01.11	Доставка на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .	м	21
EL.BS-01.19	Доставка на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .	м	45
EL.BS-01.22	Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .	м	21
EL.BS-01.23	Полагане на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	11
EL.BS-01.25	Полагане на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	9
EL.BS-01.30	Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	9
EL.BS-01.34	Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	12
EL.BS-01.39	Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	45
EL.BS-01.42	Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	12
EL.BS-01.43	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .	бр.	4
EL.BS-01.45	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .	бр.	2
EL.BS-01.53	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .	бр.	2
EL.BS-01.56	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	2
EL.BS-01.57	Изпитване на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .	бр.	2
EL.BS-01.59	Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .	бр.	1
EL.BS-01.67	Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .	бр.	1
EL.BS-01.70	Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	1
EL.BS-01.71	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	67
	<b>Забележка:</b> Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране.		
<b>EL.BP-02</b>	<b>ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ</b>		
EL.BP-02.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	542
EL.BP-02.03	Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.	м	23
EL.BP-02.05	Доставка на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .	м	309
EL.BP-02.06	Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .	м	121
EL.BP-02.08	Доставка на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .	м	768
EL.BP-02.09	Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .	м	132
EL.BP-02.10	Доставка на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	м	38
EL.BP-02.13	Доставка на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .	м	47
EL.BP-02.15	Полагане на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	184



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.16	Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	22
EL.BP-02.18	Полагане на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	488
EL.BP-02.19	Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	79
EL.BP-02.20	Полагане на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	32
EL.BP-02.23	Полагане на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.	м	21
EL.BP-02.25	Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	125
EL.BP-02.26	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	52
EL.BP-02.28	Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	280
EL.BP-02.29	Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	53
EL.BP-02.30	Изтегляне на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	6
EL.BP-02.32	Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	26
EL.BP-02.35	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в твърда трудногорима тр.Ø23.	м	23
EL.BP-02.38	Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.	м	24
EL.BP-02.41	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	178
EL.BP-02.42	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	70
EL.BP-02.44	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	148
EL.BP-02.45	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	10
EL.BP-02.46	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	2
EL.BP-02.49	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	14
EL.BP-02.51	Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	89
EL.BP-02.52	Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	35
EL.BP-02.54	Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	74
EL.BP-02.55	Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .	бр.	5
EL.BP-02.56	Изпитване на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .	бр.	1
EL.BP-02.59	Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .	бр.	7
EL.BP-02.61	Доставка и монтаж на бойлерно табло.	бр.	1
EL.BP-02.62	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.	бр.	21
EL.BP-02.63	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.	бр.	6
EL.BP-02.64	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.	бр.	1
EL.BP-02.66	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка.	бр.	1
EL.BP-02.67	Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45.	бр.	1
EL.BP-02.71	Доставка и монтаж на ключ обикновен.	бр.	2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BP-02.72	Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.	бр.	3
EL.BP-02.73	Доставка и монтаж на ключ сериен.	бр.	4
EL.BP-02.74	Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.	бр.	3
EL.BP-02.78	Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.	бр.	2
EL.BP-02.79	Доставка и монтаж на фотоклетка.	бр.	1
EL.BP-02.80	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44.	бр.	9
EL.BP-02.81	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.	бр.	1
EL.BP-02.82	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/.	бр.	1
EL.BP-02.83	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.	бр.	5
EL.BP-02.84	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	3
EL.BP-02.85	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V.	бр.	20
EL.BP-02.86	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4x14W/230V, с аварийен блок.	бр.	4
EL.BP-02.89	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.	бр.	5
EL.BP-02.90	Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.	бр.	3
EL.BP-02.92	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.	бр.	8
EL.BP-02.93	Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.	бр.	2,753
<b>EL.BF-03</b>	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
<b>EL.BL-04</b>	<b>СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ</b>		
EL.BL-04.01	Доставка и монтаж на слаботоксов RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител.	бр.	1
EL.BL-04.05	Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps	бр.	1
EL.BL-04.07	Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа.	бр.	1
EL.BL-04.08	Доставка и монтаж на розетка RJ45	бр.	1
EL.BL-04.09	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	24
EL.BL-04.10	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	59
EL.BL-04.11	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	25
EL.BL-04.12	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	34
<b>EL.BV-05</b>	<b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>		





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
EL.BV-05.01	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	17
EL.BV-05.02	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	16
EL.BV-05.03	Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².	м	60
EL.BV-05.04	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	16
EL.BV-05.05	Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.	м	42
EL.BV-05.06	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	18
<b>EL.BH-06</b>	<b>ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
EL.BH-06.01	Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.	бр.	1
EL.BH-06.02	Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.	бр.	1
EL.BH-06.03	Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит).	бр.	1
EL.BH-06.04	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	12
EL.BH-06.05	Доставка на кабел FTP cat. 5е.	м	63
EL.BH-06.06	Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.	м	50
EL.BH-06.07	Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	13
<b>EL.BS-07</b>	<b>СОТ</b>		
EL.BS-07.01	Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.	бр.	2
EL.BS-07.02	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.	м	16
EL.BS-07.03	Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.	м	6
EL.BS-07.04	Доставка на кабел CQR 6x0.22мм².	м	65
EL.BS-07.05	Доставка на кабел CBT3x1.5мм².	м	28
EL.BS-07.06	Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара.	м	47
EL.BS-07.07	Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара.	м	22
EL.BS-07.08	Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.	м	18
EL.BS-07.09	Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.	м	6
EL.BS-07.10	Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм²	бр.	9
EL.BS-07.11	Изпитване на кабел CBT3x1.5мм².	бр.	14
<b>EL.BI-08</b>	<b>ИНТЕРКОМ СИСТЕМА</b>		
<b>EL.BHS-09</b>	<b>БОЛНИЧНА СИСТЕМА</b>		
<b>EL.BC-10</b>	<b>ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА</b>		
<b>EL.BF-11</b>	<b>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>		
<b>EL.BT-12</b>	<b>КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНЯ</b>		
EL.BT-12.01	Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопасност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи	бр.	1
<b>EL.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
EL.S-01			





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ  
ОБЕКТ: ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС ЗА  
ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН, ОБЩИНА  
ЧИРПАН  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)**

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS	ВиК		
WS.E/External Con	ВЪНШНИ ВРЪЗКИ		
WS.E-01	СВО		
WS.E-02	СКО		
WS.E-03	ВОДОМЕРНА ШАХТА		
WS.E-04	ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР		
WS.P/Plot	РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА		
WS.P-01	ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД		
WS.P-01.01	Битов водопровод		
WS.P-02	ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.P-02.01	Битова канализация		
WS.F/ Funding	ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА		
WS.F-01	ВКОПАН ВОДОПРОВОД		
WS.F-02	ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ		
WS.B/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
WS.B-01	РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
WS.B-01.01	Демонтаж на тоалетна чиния моноблок, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1.00
WS.B-01.03	Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	4.00
WS.B-01.07	Демонтаж на бойлер, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1.00
WS.B-01.11	Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	4.00
WS.B-01.14	Демонтаж на смесителна батерия за душ, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	1.00
WS.B-01.15	Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	бр.	4.00
WS.B-01.17	Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м	7.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.B-01.18	Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка	м	21.00
WS.B-01.19	Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до разтоварище на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	7.00
WS.B-01.21	Затапване на съществуващ водопровод	бр.	4.00
WS.B-01.23	Направа на отвор с диаметър 125mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка	бр.	2.00
<b>WS.B-02</b>	<b>ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
WS.B-02.03	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги	м	9.00
WS.B-02.04	Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги	м	35.00
WS.B-02.06	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги	м	9.00
WS.B-02.07	Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги	м	48.00
WS.B-02.11	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25	м	2.00
WS.B-02.12	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20	м	31.00
WS.B-02.14	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25	м	2.00
WS.B-02.15	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20	м	44.00
WS.B-02.18	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	8.00
WS.B-02.19	Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба M8, шпилка M8 и анкер M8	бр.	85.00
WS.B-02.21	Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи	бр.	1.00
WS.B-02.27	Доставка и монтаж на СК Ø25	бр.	2.00
WS.B-02.28	Доставка и монтаж на СК Ø20	бр.	2.00
WS.B-02.30	Доставка и монтаж на ОК Ø25	бр.	2.00
WS.B-02.31	Доставка и монтаж на ОК Ø20	бр.	1.00
WS.B-02.33	Доставка и монтаж на миниспирателен кран	бр.	17.00
WS.B-02.34	Изпитване и дезинфекция на водопровод	м	101.00
WS.B-02.35	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики Q=0,1 m <sup>3</sup> /h, H=3m	бр.	1.00
<b>WS.B-03</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
WS.B-03.01	Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги	м	17.00
WS.B-03.02	Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги	м	16.00
WS.B-03.10	Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50	бр.	4.00
WS.B-03.12	Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10	бр.	6.00
WS.B-03.18	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа DN100	бр.	2.00
<b>WS.SE/ Sanit.Equipm</b>	<b>САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ</b>		
WS.SE-04.01	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр.	4.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
WS.SE-04.02	Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник	бр.	4.00
WS.SE-04.03	Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00
WS.SE-04.04	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	1.00
WS.SE-04.05	Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00
WS.SE-04.06	Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка	бр.	1.00
WS.SE-04.07	Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00
WS.SE-04.09	Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска	бр.	2.00
WS.SE-04.10	Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска	бр.	1.00
WS.SE-04.12	Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения и стойки	бр.	1.00
<b>WS.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
	<b>ВОДОПРОВДНА ИНСТАЛАЦИЯ В БОЛНИЦА</b>		
WS.S-01	Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø25 за конденз, PN16, вкл. фитинги	m	14.00
WS.S-02	Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø20 за конденз, PN16, вкл. фитинги	m	14.00
WS.S-03	Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø20 за конденз, против миризми	бр.	4.00
WS.S-04	Доставка и монтаж на РО Ø110	бр.	2.00
WS.S-05	Доставка и монтаж на водомер за студена вода за $Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , 3/4"	бр.	1.00
	<b>СКО</b>		
WS.S-06	Доставка и полагане на канализационна тръба PVC-U Ø200 SN4	m	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА  
ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС  
ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН,  
ОБЩИНА ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
НС	ОВиК		
НС.В/Building Syst	СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.В-01	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.В-01.17	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m <sup>3</sup> /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа	бр.	2.00
НС.В-01.19	Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m <sup>3</sup> /h и напор 40Pa, в комплект с възвратна клапа.	бр.	1.00
НС.В-01.21	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.	л.м.	6.00
НС.В-01.22	Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.	л.м.	6.00
НС.В-01.24	Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø125 от поцинкована ламарина.	бр.	1.00
НС.В-01.40	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100	бр.	2.00
НС.В-01.41	Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125	бр.	1.00
НС.В-01.43	Пуск на вентилационна система	бр.	3.00
НС.В-01.44	Пробиване на отвори	бр.	7.00
НС.В-01.45	Метална конструкция за укрепване.	т.	0.005
НС.В-02	КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ		
НС.В-02.01	Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q <sub>охл.</sub> =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5.	бр.	3.00
НС.В-02.04	Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата.	л.м	18.00
НС.В-02.05	Допълнително количество хладилен агент	кг.	0.30
НС.В-02.06	Пробиване на отвори	бр.	3.00
НС.В-02.07	Пуск и проба на система.	бр.	3.00
НС.В-02.08	Метална конструкция за укрепване.	т.	0.01
НС.В-03	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
НС.В-03.01	Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44	бр.	1.00
НС.В-03.03	Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =1.0kW	бр.	1.00
НС.В-03.05	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =0.3kW	бр.	2.00
НС.В-03.07	Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Q <sub>от</sub> =1.0kW	бр.	1.00
НС.В-03.15	Пуск и единични изпитания на отоплителна система.	бр.	5.00
НС.В-03.16	72-часова топла проба на отоплителна инсталация	бр.	5.00
НС.В-03.17	Метална конструкция за укрепване.	т.	0.01
НС.В-04	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
НС.С/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
НС.С-01			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН, ОБЩИНА ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
<b>MG</b>	<b>ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/</b>		
<b>MG.B/Building Syst</b>	<b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>		
<b>MG.B-01</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД</b>		
MG.B-01.01	Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar	бр	1.00
MG.B-01.02	Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar	бр	1.00
MG.B-01.03	Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане)	бр	1.00
MG.B-01.04	Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм.	бр	1.00
<b>MG.B-02</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ</b>		
MG.B-02.01	Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор	бр.	1.00
MG.B-02.02	Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09a); захранен с един вид газ-кислород; <b>таванно</b> окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); - манипулационна	бр.	2.00
MG.B-02.04	Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел	м.	6.00
MG.B-02.05	Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l	бр.	2.00
MG.B-02.06	Наладка на съоръженията	ч	10.00
MG.B-02.07	72-часова проба	бр.	1.00
<b>MG.B-03</b>	<b>ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
MG.B-03.02	Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм.	м.	21.45
MG.B-03.03	Продухване на инсталация	м.	21.45
MG.B-03.04	Изпробване на якост	м.	21.45
MG.B-03.05	Изпробване на плътност	м.	21.45
<b>MG.S/Specif Works</b>	<b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>		
MG.S-01			

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН, ОБЩИНА ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

# КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
GD	ГЕОДЕЗИЯ		
GD.E/Earth Works	ЗЕМНИ РАБОТИ		
GD.E-01	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС		
GD.DW/Destr. Works	ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
GD.DW-03	Разбиване на съществуващ бордюр	м	3.0
GD.DW-04	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка	м <sup>3</sup>	5.7
GD.DW-06	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци до 15 км.	м <sup>3</sup>	8.8
GD.R/Roads	ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА		
GD.R-01	ИЗКОПИ		
GD.R-01.01	Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно картограма	м <sup>3</sup>	23.9
GD.R-01.02	Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място излишни земни маси (коэф. на разб. 1,35)	м <sup>3</sup>	23.9
GD.R-02	НАСИПИ		
GD.R-03	ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ		
GD.R-03.01	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп. работи	м <sup>2</sup>	8.0
GD.R-03.02	Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с всички доп. работи	м <sup>2</sup>	0.3
GD.R-03.03	Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 20см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп. работи	м <sup>3</sup>	1.6
GD.R-04	НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ		
GD.R-04.01	Паважна настилка		
GD.R-04.01.01	Доставка и полагане усилен бетонови павеа 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м <sup>2</sup>	46.0
GD.R-04.01.02	Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с дебелина 4см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м <sup>3</sup>	1.8
GD.R-04.01.03	Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 45см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м <sup>3</sup>	20.7
GD.R-04.01.05	Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайл , вкл. транспорт	м	27.0
GD.R-04.02	Асфалтова настилка		
GD.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
GD.S-01	Разрушаване на съществуваща масивна ограда	м	34.8
GD.S-02			



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16772-SZR203-ФСМП ЧИРПАН

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ  
ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА-ЧИРПАН, С НАВЕС ЗА  
ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ V, КВ 92, ГР. ЧИРПАН, ОБЩИНА  
ЧИРПАН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

КОД	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
FS	ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ		
FS.B/Bilding	СГРАДА		
FS.B-01	Активни средства за пожарогасене		
FS.B-01.01	Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра	бр.	1.00
FS.B-01.02	Пожарогасител с въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ), 5 килограма	бр.	1.00
FS.B-02	Пасивни средства за защита от пожар		
FS.S/Specif Works	СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ		
FS.S-01			
FS.S-02			