



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО  
ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО  
ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ  
ОБЕКТ: СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ  
ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I,  
КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

| КОД                   | ОПИСАНИЕ  | ЕД.<br>МЯРКА   | К-ВО  |
|-----------------------|---|----------------|-------|
| AR                    | АРХИТЕКТУРА   |                |       |
| AR.E/External W       | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА   |                |       |
| AR.E1                 | НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ   |                |       |
| AR.E1-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |       |
| AR.E1-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ   |                |       |
| AR.E1-03              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ  |                |       |
| AR.E2                 | КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ   |                |       |
| AR.E2-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |       |
| AR.E2-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ  |                |       |
| AR.E2-02.01           | Козирка тип - плосък покрив със стоманобетонова конструкция   |                |       |
| AR.E2-02.02           | Козирка от покривен термопанел  |                |       |
| AR.E2-02.03           | Козирка друг тип  |                |       |
| AR.E3                 | РАМПА И СЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ   |                |       |
| AR.E3-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |       |
| AR.E3-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СЪЛБИ   |                |       |
| AR.E4                 | ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ  |                |       |
| AR.E4-01              | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |                |       |
| AR.E4-02              | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ   |                |       |
| AR.E4-02.04           | Доставка и монтаж на екстериорен метален парапет от поцинковани стоманени профили на височина 105 см от кгп, с вкл. :<br>- стойки от квадратни поцинковани профили;<br>- вертикални елементи през 10см разстояние;<br>- ръкохватка;<br>- боядисване в цвят RAL по спецификация;<br>- всички монтажни, крепежни елементи и др. | м              | 42,00 |
| AR.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА   |                |       |
| AR.EF-01              | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ  |                |       |
| AR.EF-02              | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00   |                |       |
| AR.R/Rough Con        | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА  |                |       |
| AR.R-01               | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ  |                |       |
| AR.R-01.01            | Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата  | м <sup>3</sup> | 7,50  |
| AR.R-01.04            | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | м <sup>3</sup> | 11,25 |
| AR.R-02               | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ  |                |       |



|                   |   |                |       |
|-------------------|---|----------------|-------|
| AR.R-02.01        | Направа на зидария с дебелина над 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага):<br>- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;<br>- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки над 25/25см;<br>- армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м <sup>3</sup> | 3,25  |
| AR.R-02.02        | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага):<br>- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;<br>- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см;<br>- армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.         | м <sup>3</sup> | 2,80  |
| AR.R-02.03        | Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл. направа на (където се налага):<br>- минимално застъпване от двете страни на отвора 25см;<br>- хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см;<br>- Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см.         | м <sup>2</sup> | 12,50 |
| AR.R-02.04        | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра  | бр.            | 10,00 |
| AR.F/ Finishing W | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА</b>   |                |       |
| AR.FR             | <b>ПОКРИВИ</b>  |                |       |
| AR.FR-01          | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>  |                |       |
| AR.FR-02          | <b>ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ</b>   |                |       |
| AR.FR-02.01       | Плоски покриви със стоманобетонена конструкция  |                |       |
| AR.FR-02.02       | Покриви с дървена покривна конструкция  |                |       |
| AR.FF             | <b>ФАСАДИ</b>   |                |       |
| AR.FF-01          | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА</b>   |                |       |
| AR.FF-01.04       | Разваляне на фасадна облицовка от плочи на циментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.   | м <sup>2</sup> | 27,50 |
| AR.FF-01.05       | Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата.  | бр.            | 7,00  |
| AR.FF-01.08       | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/   | м <sup>3</sup> | 2,05  |
| AR.FF-02          | <b>Фасадна система с финиш мазилка</b>  |                |       |
| AR.FF-02.01       | Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.   | м <sup>2</sup> | 34,50 |
| AR.FF-02.02       | Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см:<br>- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи.  | м <sup>2</sup> | 40,50 |
| AR.FF-02.03       | Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати;<br>- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни ланси.  | м              | 55,50 |
| AR.FF-02.04       | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата  | м <sup>2</sup> | 40,50 |
| AR.FF-02.05       | Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата   | м <sup>2</sup> | 34,50 |
| AR.FF-02.06       | Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др. елементи   | м              | 24,80 |



|                |  |              |        |
|----------------|--|--------------|--------|
| AR.FF-03       | Фасадна система с финиш каменни плочи  |              |        |
| AR.FF-04       | Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости  |              |        |
| AR.FF-05       | Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитни елементи   |              |        |
| AR.FF-05.01    | Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм, К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , включително обков, окомплектовки и полагане на пароизолационна и хидроизолационна лента около отвора.           | $\text{m}^2$ | 11,50  |
| AR.FF-05.02    | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази ширина 20 см, $d=0.5\text{mm}$ , цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа.  | m            | 10,65  |
| AR.FF-05.03    | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, $d=20\text{mm}$ , цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа.   | m            | 10,65  |
| AR.FF-05.04    | Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация, зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/  | $\text{m}^2$ | 5,40   |
| AR.FW          | СТЕНИ  |              |        |
| AR.FW-01       | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ   |              |        |
| AR.FW-01.03    | Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.:<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;   | $\text{m}^2$ | 415,00 |
| AR.FW-01.05    | Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл.<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;  | $\text{m}^2$ | 12,00  |
| AR.FW-01.07    | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/  | $\text{m}^3$ | 12,50  |
| AR.FW-02       | СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ  |              |        |
| AR.FW-02.01    | Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон  |              |        |
| AR.FW-02.01.02 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5cm, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKB 2x1,25cm от другата страна;<br>- вкл. пълнеж от минерална вата;<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. | $\text{m}^2$ | 23,50  |



|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-02.01.06     | Направа на интериорни преградни стени от гипскартон 12,5см, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча<br>- GKB 2x1,25см от едната страна;<br>- GKB 2x1,25см от другата страна;<br>- пълнеж с минерална вата<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.<br>-усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м <sup>2</sup> | 27,20  |
| <b>AR.FW-02.02</b> | <b>Изпълнение на предстенни обшивки</b>  |                |        |
| AR.FW-02.02.01     | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипскартон на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл.:<br>- единична конструкция от метални профили 5 см;<br>- GKB 2x1,25см;<br>- вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци.   | м <sup>2</sup> | 11,00  |
| AR.FW-02.02.07     | Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, вкл.:<br>- всички аксесоари,<br>- рамки;   | бр.            | 3,00   |
| AR.FW-02.02.08     | Замонolitване около отвори за преминаване на ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации през стени   | бр.            | 3,00   |
| <b>AR.FW-02.03</b> | <b>Прегради от HPL</b>   |                |        |
| <b>AR.FW-03</b>    | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СЕНИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FW-03.01</b> | <b>Вътрешни мазилки и шпакловане</b>   |                |        |
| AR.FW-03.01.01     | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.:<br>- шпакловане с шпакловка на варова основа;<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 96,80  |
| AR.FW-03.01.02     | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.:<br>- шпакловане с шпакловка на гипсова основа;<br>- профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители<br>- платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 258,00 |
| <b>AR.FW-03.02</b> | <b>Боядисване</b>  |                |        |
| AR.FW-03.02.01     | Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фойета/  | м <sup>2</sup> | 55,50  |
| AR.FW-03.02.02     | Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация  | м <sup>2</sup> | 190,00 |
| AR.FW-03.02.03     | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения.   | м <sup>2</sup> | 43,50  |
| <b>AR.FW-03.03</b> | <b>Облицовки с плочки</b>  |                |        |
| AR.FW-03.03.01     | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.:<br>- лепило;<br>- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.  | м <sup>2</sup> | 80,50  |



|                |  |                |        |
|----------------|--|----------------|--------|
| AR.FW-03.03.02 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките.              | м <sup>2</sup> | 4,50   |
| AR.FW-03.03.03 | Доставка и монтаж на ъглови лисни за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтаж на силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)  | м              | 48,00  |
| AR.FW-03.04    | <b>PVC покритие за стена</b>   |                |        |
| AR.FW-03.05    | <b>Други облицовки, протектори</b>   |                |        |
| AR.FW-03.05.01 | Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.:<br>- лепило;<br>- PVC кант;<br>- крепежни елементи и др.   | м <sup>2</sup> | 38,00  |
| AR.FC          | <b>ТАВАНИ</b>  |                |        |
| AR.FC-01       | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>  |                |        |
| AR.FC-01.02    | Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.<br>- платформи за работа на височина;<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | м <sup>2</sup> | 180,00 |
| AR.FC-01.05    | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/  | м <sup>3</sup> | 5,40   |
| AR.FC-02       | <b>РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ</b>   |                |        |
| AR.FC-02.01    | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;   | м <sup>2</sup> | 66,22  |
| AR.FC-02.02    | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи;  | м <sup>2</sup> | 4,32   |
| AR.FC-03       | <b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ</b>   |                |        |
| AR.FC-03.01    | <b>Мазилки и шпакловане</b>  |                |        |
| AR.FC-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 18,00  |
| AR.FC-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 84,00  |
| AR.FC-04.02    | <b>Боядисване</b>  |                |        |
| AR.FC-04.02.01 | Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял, вкл. грундиране и платформи за работа на височина;   | м <sup>2</sup> | 10,80  |
| AR.FC-04.02.02 | Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина;  | м <sup>2</sup> | 82,00  |
| AR.FF          | <b>ПОДОВЕ</b>  |                |        |
| AR.FF-01       | <b>РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ</b>  |                |        |
| AR.FF-02       | <b>ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ</b>   |                |        |
| AR.FF-02.01    | Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл.<br>- хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги;<br>- хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.; | м <sup>2</sup> | 15,80  |
| AR.FF-03       | <b>ЗАМАЗКИ</b>   |                |        |



|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FF-03.01        | Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 x 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт;<br>Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.  | м <sup>2</sup> | 15,80  |
| AR.FF-03.02        | Доставка и направа на неармирана циментова замазка със мин. дебелина 2 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт;<br>Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини.   | м <sup>2</sup> | 84,00  |
| AR.FF-03.03        | Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка.   | м <sup>2</sup> | 134,50 |
| <b>AR.FF-04</b>    | <b>ПОДОВИ НАСТИЛКИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-04.01</b> | <b>Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)</b>   |                |        |
| AR.FF-04.01        | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. :<br>- грундиране на основата;<br>- лепило;<br>- фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - фуга от 2мм;<br>- еластични и температурни фуги;<br>Изисквания към плочите гранитогрес:<br>- квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество;<br>- минимална дебелина 8мм;<br>- устойчивост против плъзгане клас R10;<br>- с еднакъв състав в дълбочина.  | м <sup>2</sup> | 28,80  |
| AR.FF-04.02        | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см;<br>Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса.   | м              | 10,50  |
| <b>AR.FF-04.02</b> | <b>Мозаечна подова настилка</b>  |                |        |
| <b>AR.FF-04.03</b> | <b>Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.</b>  |                |        |
| <b>AR.FF-04.03</b> | <b>PVC настилки</b>  |                |        |
| AR.FF-04.03.01     | Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.:<br>- почистване и обезпращаване на основата<br>- грундиране на основа;<br>- лепило;<br>- безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур.<br>Технически параметри:<br>- състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм.<br>- износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм;<br>- тегло 2 500 гр./м <sup>2</sup> ;<br>- горния и долния слой на настилка да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания.<br>- фабрично положено покритие на износващия слой за висока издръжливост (тежки зони на движение);<br>- фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна;<br>- износоустойчивост клас 34-43;<br>- фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността;<br>- пожароустойчивост с клас на труднотгоримост Bfl - s1;<br>- антистатичност;<br>- устойчивост против плъзгане клас R10;<br>- произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м <sup>2</sup> | 134,50 |



|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FF-04.03.02     | Доставка и монтаж на холкер от хетерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант.<br>Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка.<br>Да се прилагат системни решения  | м'             | 136,50 |
| <b>AR.FF-05</b>    | <b>ДРУГИ</b>   |                |        |
| <b>AR.FF-05.01</b> | <b>БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ</b>   |                |        |
| AR.FF-05.01.01     | Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук.  | бр.            | 16,00  |
| AR.FF-05.01.02     | Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.  | м'             | 4,00   |
| <b>AR.FF-05.02</b> | <b>ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FF-05.03</b> | <b>ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ</b>   |                |        |
| AR.FF-05.03.01     | Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.:<br>- всички монтажни, крепежни елементи и др.   | м'             | 4,10   |
| <b>AR.FD</b>       | <b>ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FD-01</b>    | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| AR.FD-01.01        | Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл.<br>- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;   | бр.            | 9,00   |
| AR.FD-01.02        | Натоварване, извозване и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/  | м <sup>3</sup> | 0,50   |
| <b>AR.FD-02</b>    | <b>АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| <b>AR.FD-02.01</b> | <b>ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>  |                |        |
| AR.FD-02.01.13     | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с размери 90/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет.<br>вкл., обков, комплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м <sup>2</sup> | 2,34   |
| <b>AR.FD-02.02</b> | <b>ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ</b>   |                |        |
| AR.FD-02.02.01     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса.<br>вкл., обков, комплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.                                    | м <sup>2</sup> | 5,04   |
| AR.FD-02.02.02     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DA по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса.<br>вкл., обков, комплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи.                                    | м <sup>2</sup> | 5,67   |





|                    |   |                |      |
|--------------------|---|----------------|------|
| AR.FD-02.02.03     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DA</b> по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.  | м <sup>2</sup> | 4,20 |
| AR.FD-02.02.06     | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата ( <b>Тип DB</b> по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.                                      | м <sup>2</sup> | 1,68 |
| AR.FD-02.02.12     | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила ( <b>Тип DF</b> по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финашна обработка и декоративни елементи.  | м <sup>2</sup> | 2,94 |
| <b>AR.FD-02.03</b> | <b>МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ</b>   |                |      |
| AR.FD-02.03.02     | Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DT</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 .<br>- плътно крило;<br>- стоманена каса - обхватна;<br>- цвят на крилото и касата RAL 9016;<br>- огнеустойчивост EI 60;<br>- механизъм за самозатваряне, клас "C3";<br>- включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи. | м <sup>2</sup> | 1,68 |
| AR.FD-02.03.03     | Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата ( <b>Тип DV</b> по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 .<br>- плътно крило;<br>- стоманена каса - обхватна;<br>- цвят на крилото и касата RAL 9016;<br>- огнеустойчивост EI 90;<br>- механизъм за самозатваряне, клас "C3";<br>- включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финашна обработка и декоративни елементи. | м <sup>2</sup> | 1,68 |
| <b>AR.FD-03</b>    | <b>МЕТАЛНИ ВРАТИ</b>  |                |      |
| AR.FD-03.01        | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка ( <b>Тип DG</b> по архитектурна спецификация) с размери 90/210+50(x). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финашна обработка.   | м <sup>2</sup> | 4,68 |
| <b>AR.FD-04</b>    | <b>СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>   |                |      |
| <b>AR.FD-04.01</b> | <b>ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>   |                |      |





|                    |  |                |        |
|--------------------|--|----------------|--------|
| AR.FD-04.01.01     | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип ЕА по архитектурна спецификация). Алюминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка | м <sup>2</sup> | 5,40   |
| AR.FD-04.02        | <b>ИНТЕРИОРНИ СЪТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ</b>  |                |        |
| AR.FD-04.02.04     | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип IB по архитектурна спецификация). Алюминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет.<br>вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финална обработка  | м <sup>2</sup> | 4,55   |
| AR.O/Other works   | <b>ДРУГИ</b>   |                |        |
| AR.O-01            | <b>ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА</b>  |                |        |
| AR.O-01.01         | Разрушителни и демонтажни работи   |                |        |
| AR.O-01.02         | Довършителни работи по парапети  |                |        |
| AR.O-02            | <b>ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ</b>  |                |        |
| AR.O-02.01         | Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др.   | бр.            | 1,00   |
| AR.O-03            | <b>ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА</b>  |                |        |
| AR.L/Lifts         | <b>АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ</b>  |                |        |
| AR.L-01            | <b>ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ</b>  |                |        |
| AR.L-02            | <b>АСАНСЬОРИ</b>   |                |        |
| AR.S/Sanitary      | <b>САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>   |                |        |
| AR.S-01            | Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. крепежни елементи   | бр.            | 2,00   |
| AR.S-02            | Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. крепежни елементи  | бр.            | 2,00   |
| AR.S-05            | Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. крепежни елементи  | бр.            | 3,00   |
| ES/External Spaces | <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА</b>   |                |        |
| ES1                | <b>ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>   |                |        |
| AS2                | <b>ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА</b>  |                |        |
| ES2-01             | <b>Насипи</b>  |                |        |
| ES2-01.01          | Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилка  | м <sup>3</sup> | 577,00 |
| ES2-01.02          | Доставка и полагане на хумусна почва за тревна настилка 20см   | м <sup>3</sup> | 7,40   |
| ES2-01.03          | Доставка на обогатен почвен субстрат, дебелина на слоя 10см  | м <sup>3</sup> | 3,70   |
| ES2-01.04          | Затревяване с тревни смеси 40г/м <sup>2</sup> /всички операции/  | м <sup>2</sup> | 37,00  |
| ES2-02             | <b>Бетонова паважна настилка за тежко движение</b>   |                |        |
| ES2-02.01          | Доставка и полагане усилен бетонни павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл   | м <sup>2</sup> | 366,00 |
| ES2-02.02          | Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък/ филц (0мм<D<5мм), с дебелина 4см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл   | м <sup>3</sup> | 14,64  |
| ES2-02.03          | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина мин 45см (E=250MPa, БДС EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл  | м <sup>3</sup> | 164,70 |
| ES2-03             | <b>Асфалтова настилка</b>  |                |        |
| ES2-04             | <b>Пешеходна настилка</b>  |                |        |



|                          |  |                |       |
|--------------------------|--|----------------|-------|
| <b>ES2-05</b>            | <b>Елементи към настилка</b>   |                |       |
| ES2-05.01                | Доставка и полагане на потопен бетонов пътен бордюр 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли , вкл. транспорт   | м              | 40,00 |
| ES2-05.03                | Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайл , вкл. транспорт  | м              | 17,70 |
| <b>ES2-06</b>            | <b>Други</b>   |                |       |
| ES2-06.02                | Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.:<br>- скоби, съгласно схемата пътен знак;<br>- стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60   | бр.            | 1,00  |
| ES2-06.03                | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка  | м <sup>2</sup> | 1,60  |
| ES2-06.04                | Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ  | м <sup>2</sup> | 1,00  |
| <b>AR.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |                |       |
| AR.S-00                  | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12.5cm EI 120<br>- единична конструкция от метални профили 7,5cm -до конст. плоча<br>- GKF 2x1,25cm от едната страна;<br>- GKF 2x1,25cm от другата страна;<br>- пълнеж с минерална вата;<br>- вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори.<br>-усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м <sup>2</sup> | 11,40 |
|                          | <b>Стоманени козирки над входове</b>   |                |       |
| AR.S-01                  | Доставка и монтаж на хидрофобен шперплат върху стоманена подконструкция и по вътрешни стени на борд, минимална дебелина 21mm   | м <sup>2</sup> | 11,00 |
| AR.S-02                  | Доставка и полагане на двупластова, самозалепваща битумна хидроизолационна мембрана, втори пласт хидроизолация - с минерална посипка, вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, застъпване и др.   | м <sup>2</sup> | 11,00 |
| AR.S-03                  | Доставка и монтаж на аквапанел под стоманена подконструкция и по външни стени на борд  | м <sup>2</sup> | 11,00 |
| AR.S-04                  | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата по таван на козирка и външни стени на борд  | м <sup>2</sup> | 11,00 |
| AR.S-05                  | Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8mm за оформяне на бордове RAL по спецификация   | м              | 12,00 |
| AR.S-06                  | Доставка и монтаж на барбакан, включително водосточни тръби и казанчета и всички допълнителни крепежни елементи  | бр.            | 2,00  |
| AR.S-05                  |  |                |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И  
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

| КОД                    | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА      | К-ВО      |
|------------------------|--|----------------|-----------|
| <b>ST</b>              | <b>КОНСТРУКЦИИ</b>   |                |           |
| <b>ST.E/External W</b> | <b>РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА</b>   |                |           |
| <b>ST.EW</b>           | <b>ВОДОМЕРНА ШАХТА</b>   |                |           |
| <b>ST.EW-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |           |
| <b>ST.EW-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |           |
| <b>ST.EW-03</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| <b>ST.EW-04</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| <b>ST.EW-04</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| <b>SR.EG</b>           | <b>ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР</b>  |                |           |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |           |
| ST.EF-01.01            | Изпълнение на машинен изкоп  | м <sup>3</sup> | 4,00      |
| ST.EF-01.02            | Изпълнение на ръчен изкоп  | м <sup>3</sup> | 0,50      |
| ST.EF-01.03            | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 2,00      |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |           |
| ST.EF-02.01            | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва   | м <sup>3</sup> | 2,00      |
| ST.EF-02.02            | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м <sup>3</sup> | 1,00      |
| <b>SR.EG-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| SR.EG-01.01            | Кофраж за плоча  | м <sup>2</sup> | 3,00      |
| <b>SR.EG-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| SR.EG-02.01            | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50)   | кг             | 70,00     |
| <b>SR.EG-03</b>        | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| SR.EG-03.01            | Армиран бетон за плоча C20/25  | м <sup>3</sup> | 1,00      |
| SR.EG-03.02            | Подложен бетон C10/12  | м <sup>3</sup> | 0,50      |
| <b>ST.EF</b>           | <b>ПОДПОРНИ СТЕНИ</b>  |                |           |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |           |
| ST.EF-01.01            | Изпълнение на машинен изкоп  | м <sup>3</sup> | 660,00    |
| ST.EF-01.02            | Изпълнение на ръчен изкоп  | м <sup>3</sup> | 35,00     |
| ST.EF-01.03            | Натоварване и извозване на земни маси (коэф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 250,00    |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>НАСИПИ</b>  |                |           |
| ST.EF-02.01            | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва   | м <sup>3</sup> | 561,00    |
| <b>ST.EF-01</b>        | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| ST.EF-01.01            | Кофраж за ивични фундаменти  | м <sup>2</sup> | 157,00    |
| ST.EF-01.02            | Кофраж за стени  | м <sup>2</sup> | 500,00    |
| <b>ST.EF-02</b>        | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| ST.EF-02.01            | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50)   | кг             | 15 955,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА      | К-ВО      |
|--------------------------|--|----------------|-----------|
| <b>ST.EF-03</b>          | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| ST.EF-03.01              | Армиран бетон за плоча C20/25  | м <sup>3</sup> | 50,00     |
| ST.EF-03.02              | Армиран бетон за стени C20/25  | м <sup>3</sup> | 80,00     |
| ST.EF-03.03              | Подложен бетон C10/12  | м <sup>3</sup> | 26,00     |
| <b>ST.ER</b>             | <b>РАМПА</b>   |                |           |
| <b>ST.EF-01</b>          | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |           |
| ST.EF-01.01              | Изпълнение на машинен изкоп  | м <sup>3</sup> | 681,00    |
| ST.EF-01.02              | Изпълнение на ръчен изкоп  | м <sup>3</sup> | 13,00     |
| ST.EF-01.03              | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35)  | м <sup>3</sup> | 250,00    |
| <b>ST.EF-02</b>          | <b>НАСИПИ</b>  |                |           |
| ST.EF-02.01              | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва   | м <sup>3</sup> | 510,00    |
| ST.EF-02.02              | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 см на пластове по 15 см; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м <sup>3</sup> | 51,00     |
| <b>ST.ER-01</b>          | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| ST.ER-01.01              | Кофраж за фундаменти и рандбалки   | м <sup>2</sup> | 160,00    |
| ST.ER-01.04              | Кофраж за вертикални елементи  | м <sup>2</sup> | 474,00    |
| ST.ER-01.06              | Кофраж за подложен бетон   | м <sup>2</sup> | 23,00     |
| <b>ST.ER-02</b>          | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| ST.ER-02.01              | Армировъчна стомана B500b  | кг             | 15 955,00 |
| <b>ST.ER-03</b>          | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| ST.ER-03.01              | Армиран бетон за фундаменти и рандбалки C20/25   | м <sup>3</sup> | 50,00     |
| ST.ER-03.04              | Армиран бетон за вертикални елементи C20/25  | м <sup>3</sup> | 75,00     |
| ST.ER-03.05              | Армиран бетон за настилка C20/25   | м <sup>3</sup> | 18,00     |
| ST.ER-03.06              | Армиран бетон за подложен бетон C10/12   | м <sup>3</sup> | 13,00     |
| <b>ST.EC</b>             | <b>КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ</b>   |                |           |
| <b>ST.EC-01</b>          | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| <b>ST.EC-02</b>          | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| <b>ST.EC-03</b>          | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| <b>ST.EC-04</b>          | <b>СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| ST.EC-04.01              | Стоманена конструкция за козирки   | кг             | 817,00    |
| <b>ST.EF/EarthW Fund</b> | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА (хидроизолационните работи са дадени в част арх.)</b>   |                |           |
| <b>ST.EF-01</b>          | <b>ИЗКОПИ (вкл. извозване)</b>   |                |           |
| <b>ST.EF-02</b>          | <b>НАСИПИ</b>  |                |           |
| <b>ST.EF-03</b>          | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| <b>ST.EF-04</b>          | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| <b>ST.EF-05</b>          | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| <b>ST.R/Rough C</b>      | <b>ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА</b>  |                |           |
| <b>ST.RL1</b>            | <b>КОТА (+3.20)</b>  |                |           |
| <b>ST.RL1-01</b>         | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| <b>ST.RL1-02</b>         | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| <b>ST.RL1-03</b>         | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| <b>ST.RL2</b>            | <b>КОТА (+6.50)</b>  |                |           |
| <b>ST.RL2-01</b>         | <b>КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)</b>  |                |           |
| <b>ST.RL2-02</b>         | <b>АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>   |                |           |
| <b>ST.RL2-03</b>         | <b>БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)</b>  |                |           |
| <b>ST.L/Lift</b>         | <b>АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА</b>   |                |           |
| <b>ST.L1</b>             | <b>СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ</b>  |                |           |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД               | ОПИСАНИЕ                                       | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| ST.L1-01          | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)       |           |      |
| ST.L1-02          | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |           |      |
| ST.L1-03          | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)     |           |      |
| ST.L2             | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ                          |           |      |
| ST.L2-01          | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)       |           |      |
| ST.L2-02          | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)  |           |      |
| ST.L2-03          | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)     |           |      |
| ST.L2-04          | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж) |           |      |
| ST.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ        |           |      |
| ST.S-01           |  |           |      |
| ST.S-02           |  |           |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И  
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

| КОД                          | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|------------------------------|---|-----------|------|
| <b>EL</b>                    | <b>ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>   |           |      |
| <b>EL.DW</b>                 | <b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>  |           |      |
| <b>EL.DW-01</b>              | <b>Земни работи и кабелни мрежи</b>   |           |      |
| EL.DW-01.01                  | Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект.   | бр.       | 1    |
| EL.DW-01.02                  | Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект.  | бр.       | 1    |
| EL.DW-01.03                  | Демонтаж на силнотокови ел. инсталации - комплект.  | бр.       | 1    |
| EL.DW-01.04                  | Демонтаж на слаботокови ел. инсталации - комплект.  | бр.       | 1    |
| <b>EL.EP/External Plot</b>   | <b>РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА</b>   |           |      |
| <b>EL.EP-01</b>              | <b>Земни работи и кабелни мрежи</b>   |           |      |
| EL.EP-01.01                  | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz.  | бр.       | 1    |
| EL.EP-01.06                  | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товари преключвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин.       | бр.       | 1    |
| EL.EP-01.11                  | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба.   | м         | 29   |
| EL.EP-01.12                  | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.  | м³        | 5    |
| EL.EP-01.13                  | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.  | м³        | 7    |
| EL.EP-01.14                  | Доставка на HDPE тръба Ø50.   | м         | 11   |
| EL.EP-01.15                  | Доставка на HDPE тръба Ø110.  | м         | 92   |
| EL.EP-01.16                  | Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп.   | м         | 11   |
| EL.EP-01.17                  | Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп.  | м         | 92   |
| EL.EP-01.18                  | Направа на кабелна шахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоуплътност, заключваем. Сертифицирани за клас на натоварване до B125, съгласно БДС EN124 и до M125 съгласно БДС EN1253. | бр.       | 3    |
| EL.EP-01.19                  | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп.  | м         | 36   |
| EL.EP-01.20                  | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м.  | м³        | 5    |
| EL.EP-01.21                  | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м.  | м³        | 7    |
| <b>EL.EF/Earth W Funding</b> | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ</b>   |           |      |
| <b>EL.EF-01</b>              | <b>Заземителна инсталация</b>   |           |      |
| EL.EF-01.01                  | Доставка на FeZn шина 40/4мм.   | м         | 16   |
| EL.EF-01.08                  | Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито.  | м         | 16   |
| EL.EF-01.10                  | Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клапа.   | бр.       | 2    |
| EL.EF-01.11                  | Монтаж на прав съединител / клемна връзка.  | бр.       | 2    |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|---------------------------|--|-----------|------|
| EL.EF-01.12               | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод“ от по 26р. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм.  | бр.       | 4    |
| EL.EF-01.13               | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите.  | бр.       | 2    |
| EL.EF-01.14               | Доставка и монтаж на заземителна клема.  | бр.       | 1    |
| <b>EL.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |      |
| <b>EL.BS-01</b>           | <b>ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>   |           |      |
| EL.BS-01.02               | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура.  | м         | 7    |
| EL.BS-01.04               | Доставка и монтаж на ГРТ по схема.   | бр.       | 1    |
| EL.BS-01.06               | Доставка и монтаж на Тирс по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията.  | бр.       | 1    |
| EL.BS-01.09               | Доставка на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .  | м         | 11   |
| EL.BS-01.11               | Доставка на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .  | м         | 21   |
| EL.BS-01.19               | Доставка на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .   | м         | 120  |
| EL.BS-01.22               | Доставка на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .   | м         | 21   |
| EL.BS-01.23               | Полагане на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 11   |
| EL.BS-01.25               | Полагане на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 9    |
| EL.BS-01.30               | Полагане на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 9    |
| EL.BS-01.34               | Изтегляне на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> в HDPE тр.  | м         | 12   |
| EL.BS-01.39               | Изтегляне на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 120  |
| EL.BS-01.42               | Изтегляне на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 12   |
| EL.BS-01.43               | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 4    |
| EL.BS-01.45               | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 2    |
| EL.BS-01.53               | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2    |
| EL.BS-01.56               | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2    |
| EL.BS-01.57               | Изпитване на кабел СВТ3х6мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2    |
| EL.BS-01.59               | Изпитване на кабел СВТ-с5х6мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 1    |
| EL.BS-01.67               | Изпитване на кабел САВТ3х35+16мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1    |
| EL.BS-01.70               | Изпитване на кабел СВТ-с12х2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1    |
| EL.BS-01.71               | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки.   | бр.       | 67   |
|                           | <b>Забележка:</b> Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране. |           |      |
| <b>EL.BP-02</b>           | <b>ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |      |
| EL.BP-02.01               | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 542  |
| EL.BP-02.03               | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби.   | м         | 23   |
| EL.BP-02.05               | Доставка на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 309  |
| EL.BP-02.06               | Доставка на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 121  |
| EL.BP-02.08               | Доставка на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 768  |
| EL.BP-02.09               | Доставка на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 132  |
| EL.BP-02.10               | Доставка на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .  | м         | 38   |
| EL.BP-02.13               | Доставка на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .  | м         | 47   |
| EL.BP-02.15               | Полагане на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.  | м         | 184  |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД         | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------|---|-----------|------|
| EL.BP-02.16 | Полагане на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 22   |
| EL.BP-02.18 | Полагане на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 488  |
| EL.BP-02.19 | Полагане на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 79   |
| EL.BP-02.20 | Полагане на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 32   |
| EL.BP-02.23 | Полагане на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> на кабелна скара.   | м         | 21   |
| EL.BP-02.25 | Изтегляне на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 125  |
| EL.BP-02.26 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 52   |
| EL.BP-02.28 | Изтегляне на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 280  |
| EL.BP-02.29 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 53   |
| EL.BP-02.30 | Изтегляне на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 6    |
| EL.BP-02.32 | Изтегляне на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> в гофрирана трудногорима тр.Ø23.   | м         | 26   |
| EL.BP-02.35 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в твърда трудногорима тр.Ø23.  | м         | 23   |
| EL.BP-02.38 | Изтегляне на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> в HDPE тр.   | м         | 24   |
| EL.BP-02.41 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 178  |
| EL.BP-02.42 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 70   |
| EL.BP-02.44 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 148  |
| EL.BP-02.45 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 10   |
| EL.BP-02.46 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 2    |
| EL.BP-02.49 | Суша разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .   | бр.       | 14   |
| EL.BP-02.51 | Изпитване на кабел СВТ3х1.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 89   |
| EL.BP-02.52 | Изпитване на кабел СВТ-с3х1.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 35   |
| EL.BP-02.54 | Изпитване на кабел СВТ3х2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 74   |
| EL.BP-02.55 | Изпитване на кабел СВТ-с3х2.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 5    |
| EL.BP-02.56 | Изпитване на кабел СВТ3х4мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 1    |
| EL.BP-02.59 | Изпитване на кабел СВТ4х1.5мм <sup>2</sup> .  | бр.       | 7    |
| EL.BP-02.61 | Доставка и монтаж на бойлерно табло.  | бр.       | 1    |
| EL.BP-02.62 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен.   | бр.       | 20   |
| EL.BP-02.63 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - единичен, IP44.   | бр.       | 7    |
| EL.BP-02.64 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" - двоен.  | бр.       | 1    |
| EL.BP-02.66 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:<br>- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;<br>- 1бр. розетка RJ45;<br>- 1бр. TV розетка.                          | бр.       | 1    |
| EL.BP-02.67 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с:<br>- 3бр. контакти с предпазен щифт - червени;<br>- 2бр. контакти тип "Шуко" - бели;<br>- 2бр. розетки RJ45. | бр.       | 1    |
| EL.BP-02.71 | Доставка и монтаж на ключ обикновен.  | бр.       | 2    |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД             | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|-----------------|--|-----------|-------|
| EL.BP-02.72     | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44.   | бр.       | 1     |
| EL.BP-02.73     | Доставка и монтаж на ключ сериен.  | бр.       | 4     |
| EL.BP-02.74     | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44.  | бр.       | 5     |
| EL.BP-02.78     | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360°.   | бр.       | 2     |
| EL.BP-02.79     | Доставка и монтаж на фотоклетка.   | бр.       | 1     |
| EL.BP-02.80     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, IP44.   | бр.       | 21    |
| EL.BP-02.81     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, IP44, с вграден аварийен блок.  | бр.       | 1     |
| EL.BP-02.82     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л.<br>2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/.   | бр.       | 1     |
| EL.BP-02.83     | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V.   | бр.       | 7     |
| EL.BP-02.84     | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4x14W/230V, с<br>аварийен блок.   | бр.       | 4     |
| EL.BP-02.85     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л<br>4x14W/230V.  | бр.       | 16    |
| EL.BP-02.86     | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л<br>4x14W/230V, с аварийен блок.   | бр.       | 4     |
| EL.BP-02.89     | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V.   | бр.       | 5     |
| EL.BP-02.90     | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2x26W/230V, IP44.   | бр.       | 3     |
| EL.BP-02.92     | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1x8W/230V с<br>вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход.  | бр.       | 8     |
| EL.BP-02.93     | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни<br>връзки.  | бр.       | 2 753 |
| <b>EL.BF-03</b> | <b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |           |       |
| <b>EL.BL-04</b> | <b>СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |       |
| EL.BL-04.01     | Доставка и монтаж на слаботоксов RACK, 19" комуникационен шкаф 15U,<br>600x600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ<br>панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5е зареден с кийстоун жак, 1бр.<br>вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр.<br>тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5е (дължина и цвят<br>според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо<br>изисквания на възложител. | бр.       | 1     |
| EL.BL-04.05     | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем<br>мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps   | бр.       | 1     |
| EL.BL-04.07     | Доставка, монтаж и пуск на аксес поинит безжична компютърна мрежа с<br>възможност за съвместна работа.   | бр.       | 1     |
| EL.BL-04.08     | Доставка и монтаж на розетка RJ45  | бр.       | 1     |
| EL.BL-04.09     | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 24    |
| EL.BL-04.10     | Доставка на кабел FTP cat. 5е.   | м         | 59    |
| EL.BL-04.11     | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.  | м         | 25    |
| EL.BL-04.12     | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø23.  | м         | 34    |
| <b>EL.BV-05</b> | <b>ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>   |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|-----------|------|
| EL.BV-05.01              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 17   |
| EL.BV-05.02              | Доставка на кабел FTP cat. 5е.   | м         | 16   |
| EL.BV-05.03              | Доставка на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм².   | м         | 60   |
| EL.BV-05.04              | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.  | м         | 16   |
| EL.BV-05.05              | Полагане на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² на кабелна скара.  | м         | 42   |
| EL.BV-05.06              | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.  | м         | 18   |
| <b>EL.BH-06</b>          | <b>ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |           |      |
| EL.BH-06.01              | Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки.  | бр.       | 1    |
| EL.BH-06.02              | Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава.   | бр.       | 1    |
| EL.BH-06.03              | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит).  | бр.       | 1    |
| EL.BH-06.04              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.  | м         | 12   |
| EL.BH-06.05              | Доставка на кабел FTP cat. 5е.   | м         | 63   |
| EL.BH-06.06              | Полагане на кабел FTP cat. 5е на кабелна скара.  | м         | 50   |
| EL.BH-06.07              | Изтегляне на кабел FTP cat. 5е в гофрирана трудногорима тр.Ø16.  | м         | 13   |
| <b>EL.BS-07</b>          | <b>СОТ</b>   |           |      |
| EL.BS-07.01              | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м.  | бр.       | 2    |
| EL.BS-07.02              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито.  | м         | 16   |
| EL.BS-07.03              | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито.  | м         | 6    |
| EL.BS-07.04              | Доставка на кабел CQR 6x0.22мм².   | м         | 65   |
| EL.BS-07.05              | Доставка на кабел CBT3x1.5мм².   | м         | 28   |
| EL.BS-07.06              | Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара.  | м         | 47   |
| EL.BS-07.07              | Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара.  | м         | 22   |
| EL.BS-07.08              | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16.  | м         | 18   |
| EL.BS-07.09              | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23.  | м         | 6    |
| EL.BS-07.10              | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм²  | бр.       | 9    |
| EL.BS-07.11              | Изпитване на кабел CBT3x1.5мм².  | бр.       | 14   |
| <b>EL.BI-08</b>          | <b>ИНТЕРКОМ СИСТЕМА</b>  |           |      |
| <b>EL.BHS-09</b>         | <b>БОЛНИЧНА СИСТЕМА</b>  |           |      |
| <b>EL.BC-10</b>          | <b>ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА</b>   |           |      |
| <b>EL.BF-11</b>          | <b>ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ</b>   |           |      |
| <b>EL.BT-12</b>          | <b>КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ</b>  |           |      |
| EL.BT-12.01              | Фактори на работна среда (осветеност);<br>Контрол по параметри на електробезопасност:<br>- импеданс на контура "фаза-защитен проводник"<br>- съпротивление на защитна заземителна уредба;<br>- съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба;<br>- съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения;<br>- контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи | бр.       | 1    |
| <b>EL.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |      |
| EL.S-01                  |  |           |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И  
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР  
И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)

| КОД                | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|--------------------|--|-----------|-------|
| WS                 | ВиК  |           |       |
| WS.E/External Con  | ВЪНШНИ ВРЪЗКИ  |           |       |
| WS.E-01            | СВО  |           |       |
| WS.E-02            | СКО  |           |       |
| WS.E-03            | ВОДОМЕРНА ШАХТА  |           |       |
| WS.E-04            | ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР   |           |       |
| WS.P/Plot          | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА   |           |       |
| WS.P-01            | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПОРОД  |           |       |
| WS.P-01.01         | Битов водопровод   |           |       |
| WS.P-02            | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ   |           |       |
| WS.P-02.01         | Битова канализация   |           |       |
| WS.F/ Funding      | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА  |           |       |
| WS.F-01            | ВКОПАН ВОДОПРОВОД  |           |       |
| WS.F-02            | ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ  |           |       |
| WS.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ   |           |       |
| WS.B-01            | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ   |           |       |
| WS.B-01.01         | Демонтаж на тоалетна чиния моноблок, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка              | бр.       | 1,00  |
| WS.B-01.03         | Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                       | бр.       | 2,00  |
| WS.B-01.08         | Демонтаж на водомер, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                              | бр.       | 1,00  |
| WS.B-01.10         | Демонтаж на високоразположено тоалетно казанче, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | бр.       | 1,00  |
| WS.B-01.11         | Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр.       | 2,00  |
| WS.B-01.15         | Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                          | бр.       | 3,00  |
| WS.B-01.17         | Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка                 | м         | 15,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД            | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА      | К-ВО  |
|----------------|--|----------------|-------|
| WS.B-01.18     | Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка   | м              | 18,00 |
| WS.B-01.19     | Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до разтоварище на строителни отпадъци  | м <sup>3</sup> | 6,00  |
| WS.B-01.20     | Разбиване и възстановяване на подова настилка  | м <sup>2</sup> | 35,00 |
| WS.B-01.21     | Затапване на съществуващ водопровод  | бр.            | 4,00  |
| WS.B-01.22     | Направа на отвор с диаметър 65mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка  | бр.            | 1,00  |
| WS.B-01.23     | Направа на отвор с диаметър 125mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа;<br>- изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка | бр.            | 3,00  |
| <b>WS.B-02</b> | <b>ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |                |       |
| WS.B-02.02     | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги  | м              | 10,00 |
| WS.B-02.03     | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги  | м              | 23,00 |
| WS.B-02.04     | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги  | м              | 13,00 |
| WS.B-02.06     | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги   | м              | 23,00 |
| WS.B-02.07     | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги   | м              | 29,00 |
| WS.B-02.10     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32  | м              | 8,00  |
| WS.B-02.11     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25  | м              | 20,00 |
| WS.B-02.12     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20  | м              | 3,00  |
| WS.B-02.14     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25  | м              | 20,00 |
| WS.B-02.15     | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20  | м              | 19,00 |
| WS.B-02.17     | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8  | бр.            | 8,00  |
| WS.B-02.18     | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8  | бр.            | 45,00 |
| WS.B-02.19     | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8  | бр.            | 25,00 |
| WS.B-02.21     | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи  | бр.            | 1,00  |
| WS.B-02.26     | Доставка и монтаж на СК Ø32  | бр.            | 1,00  |
| WS.B-02.27     | Доставка и монтаж на СК Ø25  | бр.            | 3,00  |
| WS.B-02.28     | Доставка и монтаж на СК Ø20  | бр.            | 3,00  |
| WS.B-02.29     | Доставка и монтаж на ОК Ø32  | бр.            | 1,00  |
| WS.B-02.30     | Доставка и монтаж на ОК Ø25  | бр.            | 3,00  |
| WS.B-02.31     | Доставка и монтаж на ОК Ø20  | бр.            | 2,00  |
| WS.B-02.33     | Доставка и монтаж на миниспирателен кран   | бр.            | 13,00 |
| WS.B-02.34     | Изпитване и дезинфекция на водопровод  | м              | 88,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД                            | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|--------------------------------|--|-----------|-------|
| WS.B-02.35                     | Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с работни характеристики $Q=0,1 \text{ m}^3/\text{h}$ , $H=3\text{m}$   | бр.       | 1,00  |
| <b>WS.B-03</b>                 | <b>КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>   |           |       |
| WS.B-03.01                     | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги  | м         | 9,00  |
| WS.B-03.02                     | Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги  | м         | 6,00  |
| WS.B-03.08                     | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110   | бр.       | 2,00  |
| WS.B-03.10                     | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50  | бр.       | 4,00  |
| WS.B-03.12                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10   | бр.       | 6,00  |
| WS.B-03.14                     | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø50 включващ скоба M10, шпилка M10 и анкер M10  | бр.       | 5,00  |
| WS.B-03.18                     | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа DN100   | бр.       | 2,00  |
| <b>WS.SE/<br/>Sanit.Equipm</b> | <b>САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ</b>  |           |       |
| WS.SE-04.01                    | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения   | бр.       | 3,00  |
| WS.SE-04.02                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник   | бр.       | 3,00  |
| WS.SE-04.03                    | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения   | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.04                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка   | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.05                    | Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения  | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.06                    | Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка   | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.07                    | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения   | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.09                    | Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска   | бр.       | 2,00  |
| WS.SE-04.10                    | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.12                    | Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения и стойки   | бр.       | 1,00  |
| WS.SE-04.13                    | Доставка и монтаж на двукоритна изливна мивка, вкл. сифон  | бр.       | 1,00  |
| <b>WS.S/Specif<br/>Works</b>   | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>   |           |       |
|                                | <b>ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ В БОЛНИЦА</b>   |           |       |
| WS.SE-04.13                    | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø25 за конденз, PN16, вкл. фитинги   | м         | 8,00  |
| WS.SE-04.14                    | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø20 за конденз, PN16, вкл. фитинги   | м         | 7,00  |
| WS.SE-04.15                    | Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø20 за конденз, против миризми  | бр        | 4,00  |
| WS.SE-04.16                    | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги  | м         | 35,00 |
| WS.SE-04.17                    | Направа на зидана ревизионна шахта със светли размери 60/60 cm с дълбочина до 80cm   | бр        | 1,00  |
| WS.SE-04.18                    | Доставка и монтаж на декоративен ревизионен капак за канализационна шахта 75/75 cm   | бр        | 1,00  |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И  
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК

| КОД                | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------|--|-----------|------|
| НС                 | ОВиК   |           |      |
| НС.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ   |           |      |
| НС.B-01            | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ   |           |      |
| НС.B-01.17         | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m <sup>3</sup> /h и напор 20Pa, в комплект с възвратна клапа  | бр.       | 4,00 |
| НС.B-01.18         | Доставка и монтаж на Прозоречен вентилатор за санитарни помещения с дебит 100m <sup>3</sup> /h и напор 40Pa.   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-01.21         | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина.  | л.м.      | 8,00 |
| НС.B-01.22         | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина.  | л.м.      | 4,00 |
| НС.B-01.23         | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина.   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-01.26         | Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-01.29         | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина.   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-01.38         | Доставка и монтаж на покривна шапка за кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина Ø125.   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-01.40         | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100   | бр.       | 2,00 |
| НС.B-01.41         | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-01.43         | Пуск на вентилационна система  | бр.       | 4,00 |
| НС.B-01.44         | Пробиване на отвори  | бр.       | 9,00 |
| НС.B-01.45         | Метална конструкция за укрепване.  | т.        | 0,01 |
| НС.B-01.48         | Доставка и монтаж на Трансферна решетка 400x100.   | бр.       | 1,00 |
| НС.B-02            | КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ  |           |      |
| НС.B-02.01         | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Q <sub>охл.</sub> =3.5kW, номинална отоплителна мощност Q <sub>от.</sub> =4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5. | бр.       | 3,00 |
| НС.B-02.06         | Пробиване на отвори  | бр.       | 3,00 |
| НС.B-02.07         | Пуск и проба на система.   | бр.       | 3,00 |
| НС.B-02.08         | Метална конструкция за укрепване.  | т.        | 0,02 |
| НС.B-03            | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ   |           |      |
| НС.B-03.01         | Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44  | бр.       | 1,00 |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| КОД               | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|-------------------|--|-----------|------|
| НС.В-03.02        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=0,5kW$               | бр.       | 2,00 |
| НС.В-03.03        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност $Q_{от}=1,0kW$               | бр.       | 2,00 |
| НС.В-03.05        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,3kW$ | бр.       | 1,00 |
| НС.В-03.06        | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност $Q_{от}=0,6kW$ | бр.       | 2,00 |
| НС.В-03.15        | Пуск и единични изпитания на отоплителна система.  | бр.       | 8,00 |
| НС.В-03.16        | 72-часова топла проба на отоплителна инсталация  | бр.       | 8,00 |
| НС.В-03.17        | Метална конструкция за укрепване.  | t.        | 0,02 |
| НС.В-04           | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ  |           |      |
| НС.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ  |           |      |
| НС.S-01           |  |           |      |
| НС.S-02           |  |           |      |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И  
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

| КОД                       | ОПИСАНИЕ  | ЕД. МЯРКА | К-ВО  |
|---------------------------|---|-----------|-------|
| <b>MG</b>                 | <b>ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/</b>   |           |       |
| <b>MG.B/Building Syst</b> | <b>СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ</b>   |           |       |
| <b>MG.B-01</b>            | <b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД</b>   |           |       |
| MG.B-01.01                | Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar   | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.02                | Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar   | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.03                | Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане)  | бр        | 1,00  |
| MG.B-01.04                | Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм.  | бр        | 1,00  |
| <b>MG.B-02</b>            | <b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ</b>  |           |       |
| MG.B-02.01                | Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор   | бр.       | 1,00  |
| MG.B-02.02                | Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09a); захранен с един вид газ-кислород; <b>таванно</b> окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); - манипулационна | бр.       | 2,00  |
| MG.B-02.04                | Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел  | м.        | 6,00  |
| MG.B-02.05                | Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l  | бр.       | 2,00  |
| MG.B-02.06                | Наладка на съоръженията   | ч         | 10,00 |
| MG.B-02.07                | 72-часова проба   | бр.       | 1,00  |
| <b>MG.B-03</b>            | <b>ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>  |           |       |
| MG.B-03.02                | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 x 1 мм.   | м.        | 24,70 |
| MG.B-03.03                | Продушване на инсталация  | м.        | 24,70 |
| MG.B-03.04                | Изпробване на якост   | м.        | 24,70 |
| MG.B-03.05                | Изпробване на плътност  | м.        | 24,70 |
| <b>MG.S/Specif Works</b>  | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>  |           |       |
| MG.S-01                   |   |           |       |
| MG.S-02                   |   |           |       |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IPID: 16750 - SML207 ФСМП – НЕДЕЛИНО

ОБЕКТ: ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП) - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И  
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФСМП, С НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ  
ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 92, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ

| КОД                      | ОПИСАНИЕ   | ЕД. МЯРКА | К-ВО |
|--------------------------|--|-----------|------|
| <b>FS</b>                | <b>ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ</b>  |           |      |
| <b>FS.B/Bilding</b>      | <b>СГРАДА</b>  |           |      |
| <b>FS.B-01</b>           | <b>Активни средства за пожарогасене</b>                            |           |      |
| FS.B-01.01               | Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра                     | бр.       | 1,00 |
| FS.B-01.02               | Пожарогасител с въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ), 5 килограма | бр.       | 1,00 |
| <b>FS.B-02</b>           | <b>Пасивни средства за защита от пожар</b>                         |           |      |
| <b>FS.S/Specif Works</b> | <b>СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ</b>                     |           |      |
| FS.S-01                  |  |           |      |
| FS.S-02                  |  |           |      |